

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 南赤石(南赤石)林道(第6号橋)改良工事

令 和 8 年 度

路 線 名	南赤石(南赤石)林道	林 道 区 分	森林基幹道
林 道 種 類	自2B	幅 員	3.6

工 事 箇 所	静岡県榛原郡川根本町大字千頭 千頭山国有林633い林小班	
	官 職 名	氏 名
検 算 者	農林水産技官	
設 計 者	農林水産事務官	

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 静岡森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

森林管理局名	関東森林管理局			
森林管理署名	静岡森林管理署			
事務所名等	本署			
工事年度	令和8年度			
工事名	南赤石(南赤石)林道(第6号橋)改良工事			
工事場所	静岡県榛原郡川根本町大字千頭 千頭山国有林633い林小班			
豪雪地域補正	無し			
参 考 事 項				
		点在箇所	割増	
検算者(職名)	農林水産技官	松下 裕也	1	
設計者(職名)	農林水産事務官	野中 雄介	2	
大分類流域(治山用)			3	
支 流 域(治山用)			4	
林道種類(林道用)	自2B		5	
林道区分(林道用)	森林基幹道		6	
幅 員(林道用)	3.6		7	
			8	
			9	
			10	

直接工事費	冬期補正(%)		0.00
	週休2日補正係数		4週8休以上(月単位)
共通仮設費	工種区分		鋼橋架設工事
	施工地域を考慮した補正係数		山間僻地及び離島
	現場環境改善費		有(その他)
	ICT間接費補正		補正無し
	復興係数補正		補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	232
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	該当無し
	緊急工事該当補正(%)		無
	熱中症補正		無
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		金銭保証

補正率

0 0.00%

補正上限 2.00%

本工事費内訳書

南赤石（南赤石）林道（第6号橋）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁保全工事	式	1			費目行
準備工	式	1			工種行
伐採工	式	1			種別行
遠隔地移動 伐採工	式	1			1号明細書 9頁
伐採工	式	1			2号明細書 10頁
塗替え塗装工	式	1			工種行
素地調整	式	1			種別行
遠隔地移動 素地調整	式	1			3号明細書 11頁
塗膜剥離	式	1			4号明細書 12頁
ペール缶 20L	缶	37			
塗装工	式	1			種別行
遠隔地移動 塗装工	式	1			5号明細書 13頁
塗装工	式	1			6号明細書 14頁
材料費	式	1			7号明細書 15頁

本工事費内訳書

南赤石（南赤石）林道（第6号橋）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			工種行
モノレール架設工	式	1			種別行
準備工	式	1			細別行
モノレール現場調査	式	1			8号明細書 16頁
モノレール架設工	式	1			細別行
モノレール架設撤去	式	1			9号明細書 17頁
モノレール賃料	式	1			10号明細書 18頁
資機材運搬・移動費 モノレール架設工	式	1			11号明細書 19頁
路線土工	式	1			12号明細書 20頁
足場工	式	1			種別行
足場工	式	1			13号明細書 21頁
環境対策資機材費	式	1			14号明細書 22頁
運搬工	式	1			種別行
作業飛行費	回	89			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁
準備費	式	1			2号内訳書 6頁
安全費	式	1			3号内訳書 7頁
営繕費	式	1			4号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			

営繕費

内訳書

(4号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
遠隔地移動 営繕設備設置・撤去	式	1			28号明細書 36頁	
現場設備設置・撤去費 営繕設備	式	1			29号明細書 37頁	
資機材費 営繕設備	式	1			30号明細書 38頁	
計						

塗膜剥離

明細書

(4号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	9				
特殊作業員	人	45				
発電機3kVA	台	4			15号明細書 23頁	
集塵機HEPA仕様	台	2			16号明細書 24頁	
ブラストライカー	台	4			17号明細書 25頁	
ガソリン レギュラー スタンド	L	140				
計						
1 式 当 り						

材料費

明細書

(7号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ソルティガードジンク 25kgセット	セット	2				
ソルティガード下塗 18kgセット	セット	2				
ソルティガード上塗 16kgセット	セット	1				
ソルティガード上塗 4kgセット	セット	1				
メタモルシート (吊りチェーン部補修)	枚	3				
ソルティガードジンクシンナー	缶	1				
ソルティガードシンナー	缶	1				
ガソリン レギュラー スタンド	L	30				
計						
1式当り						

明細書

(14号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エアシャワー	月	1				
レシプロコンプレッサー	月	1				
セキュリティールーム	基	1				
負圧集塵機	月	1				
計						
1式当り						

安全装備費

明細書

(26号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化学防護服	枚	60				1日2枚×5日×6人
化学防護長靴	個	6				
化学防護手袋	組	60				1日2枚×5日×6人
電動ファン付呼吸保護具	個	6				
フィルター	個	60				1日2枚×5日×6人
計						
1式当り						

資機材費
 営繕設備

明細書

(30号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
2坪エアコンハウス	基	7				
3坪エアコンハウス	基	1				
風呂ハウス	基	1				
バイオトイレ (消耗品含む)	基	1				
発電機 45KVA 超低音	基	1				
発電機 15KVA 超低音	基	1				
カニクレーン賃料 (110日間) 2.9t	台	1				
1層シンク	台	1				
3層シンク	台	1				
洗濯機	台	1				
冷蔵庫 400L	台	2				
冷凍庫 200L	台	1				
電子レンジ	台	1				
炊飯器	台	2				

明細書

(30号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
IHコンロ	台	2				
電気ポット	台	1				
パイプベット	台	7				
布団	組	7				
カーテン	個	7				
座卓	個	7				
会議机	個	4				
折椅子	個	7				
掃除機	個	1				
ローリータンク 2000L	個	4				
ローリータンク吊架台 2000L用	基	4				
ガス給湯器・受水槽付きポンプ 接続設置含む	式	1				
日用消耗品	人	619				
食卓費	人	619				

資機材費
 當繕設備

明細書

(30号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消火器	本	4				
當繕副資材	式	1				
軽油 パトロール給油	L	16,032				
LPG	k g	306				
計						
1 式 当 り						

採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価 (円)	備考
1	エンジンチェーンソー		台	66000	
2	発電機	3kVA	月	114600	
3	集塵機	HEPA仕様	月	316200	
4	ブラストライカー		月	334000	
5	ペール缶	20L	缶	6000	
6	ソルティガードジंक	25kgセット	セット	72500	
7	ソルティガード下塗	18kgセット	セット	66600	
8	ソルティガード上塗	16kgセット	セット	156800	
9	ソルティガード上塗	4kgセット	セット	40400	
10	メタモルシート		枚	16000	
11	ソルティガードジंकシンナー		缶	11840	
12	ソルティガードシンナー		缶	24000	
13	足場仮設材損料		式	716333	
14	エアシャワー		月	528000	
15	レシプロコンプレッサー		月	130200	
16	セキュリティルーム		基	248200	
17	負圧集塵機		月	366100	
18	作業飛行費		回	596000	
19	大空輸費		回	2187000	
20	副資材損料陸送費		式	2520000	
21	試験飛行費		回	1455000	
22	待機日経費		式	5295550	
23	ヘリコプター安全管理費		式	14100800	
24	化学防護服		枚	2610	
25	化学防護長靴		個	15400	
26	化学防護手袋		組	540	
27	電動ファン付呼吸保護具		個	99300	
28	フィルター		個	2350	
29	衛生Wi-Fi		式	804430	
30	衛生電話		式	208000	
31	AED		式	184500	
32	2坪エアコンハウス		基	118400	
33	3坪エアコンハウス		基	209200	
34	風呂ハウス		基	139400	
35	バイオトイレ(消耗品含む)		基	476000	

採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価 (円)	備考
36	発電機	45KVA 超低音	基	422000	
37	発電機	15KVA 超低音	基	242000	
38	カニクレーン	2.9t	台	3088800	
39	1層シンク		台	16500	
40	3層シンク		台	27500	
41	洗濯機		台	14300	
42	冷蔵庫	400L	台	33000	
43	冷蔵庫	200L	台	22000	
44	電子レンジ		台	11000	
45	炊飯器		台	6600	
46	IHコンロ		台	6600	
47	電気ポット		台	11000	
48	パイプベッド		台	6600	
49	布団		組	50765	
50	カーテン		個	2750	
51	座卓		個	4400	
52	会議机		個	3300	
53	折椅子		個	1100	
54	掃除機		個	5500	
55	ローリータンク	2000L	個	165477	
56	ローリータンク吊架台	2000L用	基	450000	
57	ガス給湯器・受水槽付きポンプ	接続設置含む	式	1804700	
58	日用消耗品		人	800	
59	食卓費		人	3200	
60	消火器		本	2200	
61	営繕副資材		式	450000	
62	LPG		kg	1900	