

本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 砂質土	m3	1,072				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 砂質土	m3	591				
作業土工	式	1			種別行	
掘削面整形 砂質土	m2	137				
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工 第3号、第4号	基	2			種別行	
コンクリート 18-12-40BB	m3	410.500				
打継面清掃	m3	410.500				
水抜パイプ 300mm	m	6				
型枠	m2	403				

本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
挿筋	本	245				
間詰工	式	1			種別行	
木製枠	m	18				
植生マット(獣害対策併用) 緑化基礎工付き	m2	236,500				
護岸工	式	1			工種行	
カゴ枠護岸工	箇所	3			種別行	
鋼製カゴ枠	m	40,800				
渓間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板 A型(40×30×1.0cm)	枚	2				
山腹工	ha	0,050			費目行	
山腹緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	
植生マット(獣害対策併用) 肥料付、二重ネット	m2	515				

本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク 【任意仮設】	式	1				
運搬設備工	式	1			種別行	
ケーブルレール運搬設備 【指定仮設】1t以上2t未満 支間326~375m 7ヶ月	基	1				
頭上防護柵(B) 【指定仮設】供用日数40日	m	3				
コンクリート圧送管 総延長L=255m	m	225				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
土工機械解体・組立 【指定仮設】BH0.35m3級	台	2				搬入・搬出
管繕費	式	1				

本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
E/L架設+撤去+路線選定 【指定仮設】282m 7ヶ月	基	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				