

第 号

民 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 酒匂川

支 流 域 鮎沢川

工 事 名 小山地区(奥の沢川7外)直轄治山工事

施 工 地 静岡県駿東郡小山町北郷地内

令和7年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 静岡森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表(公表用)

工事名	小山地区(奥の沢川7外)直轄治山工事		
工事場所	静岡県駿東郡小山町北郷地内	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	奥の沢川
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 砂質土	m3	1,072			1号明細書 7頁	
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 砂質土	m3	591			2号明細書 8頁	
作業土工	式	1			種別行	
掘削面整形 砂質土	m2	137			3号明細書 9頁	
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工 第3号、第4号	基	2			種別行	
コンクリート 18-12-40BB	m3	410 500			4号明細書 10頁	
打継面清掃	m3	410 500			5号明細書 11頁	
水抜パイプ φ 300mm	m	6			6号明細書 12頁	
型枠	m2	403			7号明細書 13頁	

本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
挿筋	本	245			8号明細書 14頁	
間詰工	式	1			種別行	
木製枠	m	18			9号明細書 15頁	
植生マット(獣害対策併用) 緑化基礎工付き	m2	236 500			10号明細書 16頁	
護岸工	式	1			工種行	
カゴ枠護岸工	箇所	3			種別行	
鋼製カゴ枠	m	40 800			11号明細書 17頁	
渓間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板 A型(40×30×1.0cm)	枚	2			12号明細書 18頁	
山腹工	h a	0 050			費目行	
山腹緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	
植生マット(獣害対策併用) 肥料付、二重ネット	m2	515			13号明細書 19頁	

本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク 【任意仮設】	式	1			14号明細書 20頁	
運搬設備工	式	1			種別行	
ケーブルクレーン運搬設備 【指定仮設】1t以上2t未満 支間326~375m 7ヶ月	基	1			15号明細書 21頁	
頭上防護柵(B) 【指定仮設】供用日数40日	m	3			16号明細書 22頁	
コンクリート圧送管 総延長L=255m	m	225			17号明細書 23頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁	
土工機械解体・組立 【指定仮設】BH0.35m3級	台	2			18号明細書 24頁	搬入・搬出
営繕費	式	1			2号内訳書 6頁	

本工事費内訳書

小山地区（奥の沢川7外）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル架設+撤去+路線選定 【指定仮設】282m 7ヶ月	基	1			24号代価表 48頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

運搬費

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土工機械解体・組立 【指定仮設】BH0.35m3級	台	2			18号明細書 24頁	搬入・搬出
計						

営繕費

内訳書

2号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モル-ル架設+撤去+路線選定 【指定仮設】282m 7ヶ月	基	1			24号代価表 48頁	
計						

掘削(土砂)
砂質土

明細書

1号明細書

1,072 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハッパ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	382			1号代価表 25頁	第3号コンクリート谷止工
ハッパ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	314			1号代価表 25頁	第4号コンクリート谷止工
ハッパ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	154			1号代価表 25頁	3号護岸工
ハッパ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	30			1号代価表 25頁	4号護岸工
ハッパ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	192			1号代価表 25頁	5号護岸工
計						
1 m3 当り						

埋戻し
砂質土

明細書

2号明細書

591 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハック杓掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	179			2号代価表 26頁	第3号コンクリート谷止工
ハック杓掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	175			2号代価表 26頁	第4号コンクリート谷止工
ハック杓掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	68			2号代価表 26頁	3号護岸工
ハック杓掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	154			2号代価表 26頁	4号護岸工
ハック杓掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	15			2号代価表 26頁	5号護岸工
計						
1 m3 当り						

掘削面整形
砂質土

明細書

3号明細書

137 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂掘削面整形 砂、砂質土	m2	67			3号代価表 27頁	第3号コンクリート谷止工
土砂掘削面整形 砂、砂質土	m2	70			3号代価表 27頁	第4号コンクリート谷止工
計						
1 m2 当り						

コンクリート
18-12-40BB

明細書

4号明細書

410.500 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 30 V<45m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	194 200			4号代価表 28頁	第3号コンクリート谷止工
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45 V<60m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	216 300			5号代価表 29頁	第4号コンクリート谷止工
計						
1 m3 当り						

打継面清掃

明細書

5号明細書

410.500 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
打継面清掃工	m3	194 200			6号代価表 30頁	第3号コンクリート谷止工
打継面清掃工	m3	216 300			6号代価表 30頁	第4号コンクリート谷止工
計						
1 m3 当り						

水抜パイプ
φ 300mm

明細書

6号明細書

6 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水抜管布設 (φ 300mm)	m	3			7号代価表 31頁	第3号コンクリート谷止工
水抜管布設 (φ 300mm)	m	3			7号代価表 31頁	第4号コンクリート谷止工
計						
1 m 当り						

型枠

明細書

7号明細書

403 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(治山ﾀﾞﾒ用)	m2	91 100			8号代価表 32頁	第3号コンクリート谷止工
治山ﾀﾞﾒ型枠 設置・撤去	m2	95 800			9号代価表 33頁	第3号コンクリート谷止工
丸太式残存型枠工(治山ﾀﾞﾒ用)	m2	105 600			8号代価表 32頁	第4号コンクリート谷止工
治山ﾀﾞﾒ型枠 設置・撤去	m2	110 500			9号代価表 33頁	第4号コンクリート谷止工
計						
1 m2 当り						

挿筋

明細書

8号明細書

245 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水平打継面挿鉄筋	本	129			10号代価表 34頁	第3号コンクリート谷止工
水平打継面挿鉄筋	本	116			10号代価表 34頁	第4号コンクリート谷止工
計						
1 本 当 り						

木製枠

明細書

9号明細書

18 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製枠間詰工 4段積	m	9			11号代価表 35頁	第3号コンクリート谷止工
木製枠間詰工 4段積	m	9			11号代価表 35頁	第4号コンクリート谷止工
計						
1 m 当り						

植生マット(獣害対策併用)
緑化基礎工付き

明細書

10号明細書

236.500 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緑化基礎工付き植生マット メーカー歩掛	m2	119 700			12号代価表 36頁	第3号コンクリート谷止工
緑化基礎工付き植生マット メーカー歩掛	m2	116 800			12号代価表 36頁	第4号コンクリート谷止工
計						
1 m2 当り						

鋼製力ゴ枠

明細書

11号明細書

40.800 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カゴ枠工 5段積	m	14 400			13号代価表 37頁	3号護岸工
カゴ枠工 5段積	m	11 800			13号代価表 37頁	4号護岸工
カゴ枠工 4段、5段積	m	14 600			14号代価表 38頁	5号護岸工
鋼製力ゴ枠 端部枠 K08型用 500 × 800	枚	10				
計						
1 m 当り						

堤名板
A型(40×30×1.0cm)

明細書

12号明細書

2 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
堤名板取付 A型(40×30×1.0cm) 300m3未満	枚	1			15号代価表 39頁	第3号コンクリート谷止工
堤名板取付 A型(40×30×1.0cm) 300m3未満	枚	1			15号代価表 39頁	第4号コンクリート谷止工
計						
1 枚 当り						

植生マット（獣害対策併用）
肥料付、二重ネット

明細書

13号明細書

515 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット工(肥料袋有) 最大法長3.0m以上	m2	515			16号代価表 40頁	
計						
1 m2 当り						

キャットウォーク
【任意仮設】

明細書

14号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットウォーク)	m	95			17号代価表 41頁	第3号コンクリート谷止工
足場工(キャットウォーク)	m	119			17号代価表 41頁	第4号コンクリート谷止工
計						
1 式 当 り						

明細書

ケーブルクレーン運搬設備
【指定仮設】1t以上2t未満 支間326~375m 7ヶ月

15号明細書

1基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン架設・撤去 7ヶ月 1t以上2t未満 支間326~375m	基	1			18号代価表 42頁	
ウインチ架設・撤去 1年未満	基	1			19号代価表 43頁	
アンカ架設・撤去(機械) 丸太埋込み アンカ1t以上2t未満	基	1			20号代価表 44頁	元柱適用
人工支柱賃料 (10m) 架設1年以下 ケーブルクレーン用	月	7				元柱
人工支柱賃料 (10m) 架設1年以下 ケーブルクレーン用	月	7				中間支柱
アンカ架設・撤去(人力) 根株・立木 アンカ1t以上2t未満	基	1			21号代価表 45頁	
ウインチ・付属器具賃料[複胴開放式] (1t以上2t未満:48kw) 架設1年以下	月	7				
ワイヤーロープ賃料(326-375m[1t以上2t未満]) 山腹・15度以上・バケット0.5m3 1年以下	月	7				
機械小屋架設撤去 500m3未満	棟	1			22号代価表 46頁	
計						
1基当り						

頭上防護柵(B)
【指定仮設】供用日数40日

明細書

16号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工	人	2,250				
普通作業員	人	1				
丸パイプ損料(賃料) 径48.6mm	m	1,164				29.1m × 40日
クランプ損料(賃料) 径48.6mm 直交クランプ	個	600				15.0個 × 40日
ジョイント損料(賃料) 径48.6mm 直線ジョイント	個	168				4.2個 × 40日
ベース損料(賃料) 径48.6mm	個	52				1.3個 × 40日
菱形金網 φ4.0(#8)網目50mm	m2	4,800				
普通鉄線 4.0mm (# 8)	Kg	0,400				
計						
1 m 当り						

コンクリート圧送管
総延長L=255m

明細書

17号明細書

225 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
圧送管組立・撤去 L=150m以上	m	225			23号代価表 47頁	
計						
1 m 当り						

土工機械解体・組立
【指定仮設】BH0.35m3級

明細書

18号明細書

1 台 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	17 900				分解
特殊作業員	人	20 500				[1]組立
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	組立労務費の2%
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 土工機械解体・組立	日	4 900			39号代価表 63頁	
計						
1 台 当 り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削・積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通

代価表
1号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1 190			1号単価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩()
A 普通

代価表
2号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1.042			1号単価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形
砂、砂質土

代価表

3号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
山林砂防工	人	2				
計						
1 m2 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
30 V<45m3/日 圧送管組立・撤去無

代価表

4号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
特殊作業員	人	0 300				[1]
山林砂防工	人	0 800				[1]
生コンクリート 18-12-40BB 小山市内森林土木工事 BB割増200円/m3 悪路登坂割増3,000円/台含む	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 圧送管224m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 714			2号単価表 67頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	バッテリー、発動発電機損料等
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			25号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

5号代価表

10 m3当り

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
45 V<60m3/日 圧送管組立・撤去無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
特殊作業員	人	0 300				[1]
山林砂防工	人	0 800				[1]
生コンクリート 18-12-40BB 小山市内森林土木工事 BB割増200円/m3 悪路登坂割増3,000円/台含む	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 圧送管255m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 625			3号単価表 68頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	バッテリー、発動発電機損料等
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			25号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

打継面清掃工

代価表

6号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.020				[1]
山林砂防工	人	0.100				[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

水抜管布設（φ300mm）

代価表

7号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.200				
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径300 D318×t9.2mm	m	10				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	ケーブルクレーン等の小運搬を含む。
計						
1 m 当り						

丸太式残存型粋工(治山ダム用)

代価表

8号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 600				[1]
型わく工	人	6 300				[1]
山林砂防工	人	17 800				[1]
素材 スギ丸太 L=3.6-4.0m 末口径10～13cm程度	m3	11 800				
諸雑費 [1]	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B 1段クレーン 丸太・木製粋 横行263m	m3	11 800			26号代価表 50頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

9号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
型わく工	人	1.570				[1]
山林砂防工	人	1.360				[1]
諸雑費 [1]	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B 1段クレーン 木製型枠 横行263m	m2	10			27号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

水平打継面挿鉄筋

代価表

10号代価表

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	100			28号代価表 52頁	
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm	t	0.473			29号代価表 53頁	
異形棒鋼(小口) SD345 D19mm	t	0.473				
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B 1段クレーン 鋼鉄 横行263m	t	0.473			30号代価表 54頁	
計						
1 本 当 り						

木製枠間詰工
4段積

代価表

11号代価表

9 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製枠	m	9			31号代価表 55頁	
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm (68)	m2	7 700				
木製枠工 (高耐久処理木材) □ 45 × 45 ・ H495 ・ W750 ・ L1500(mm) 32基以下割増1,000円/基含む	基	4				
木製枠工 (高耐久処理木材) □ 45 × 45 ・ H495 ・ W750 ・ L750(mm) 32基以下割増1,000円/基含む	基	4				
中詰石 割栗石 (5 ～ 15cm) 小山町内森林土木工事	m3	2 430				
ケーブル用運搬 搬器区分B 1段用 丸太 ・ 木製枠 横行263m	m3	0 320			26号代価表 50頁	
ケーブル用運搬 搬器区分B 1段用 砂利・栗石 横行263m	m3	2 430			32号代価表 56頁	
計						
1 m 当り						

緑化基礎工付き植生マット
メーカー歩掛

代価表

12号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 100				[1]
法面工	人	2 300				[1]
山林砂防工	人	1 100				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
緑化基礎工（モルタル袋）付植生基材マット 1m×6m	m2	120				
アンカーピン（異形） D10×200-30mm 12.9kg/100本	本	252				
鉄丸くぎ（五寸釘） φ5(#6)×150mm 40本/kg	本	702				
ケーブルクレーン運搬 搬器区分C 1段クレーン マット類 横行263m	m2	120			33号代価表 57頁	
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B 1段クレーン 鋼鉄 横行263m	t	0 051			30号代価表 54頁	
アーチ状獣害対策ネット張工 メーカー歩掛	m2	100			34号代価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

カゴ枠工
5段積

代価表

13号代価表

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工 詰石 幅80cm	m	50			35号代価表 59頁	
吸出防止材 [ポリエステル系] t=10mm (68)	m2	59 390				
計						
1 m 当り						

カゴ粹工
4段、5段積

代価表

14号代価表

14.600 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カゴ粹工 5段積	m	10 600			13号代価表 37頁	
カゴ粹工 4段積	m	4			36号代価表 60頁	
植生土のう積工	m2	3 130			37号代価表 61頁	
計						
1 m 当り						

堤名板取付
A型(40×30×1.0cm) 300m3未満

代価表

15号代価表

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.100				
堤名板 A型(40×30×1.0cm) 300m3未満	枚	1				
計						
1枚当り						

植生補工(肥料袋有)
最大法長3.0m以上

代価表

16号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				[1]
法面工	人	1 300				[1]
山林砂防工	人	0 700				[1]
植生マット 肥料袋付(肥料袋間隔40cm)二重ネット	m2	120				
アンカーピン(丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	300				
鉄丸くぎ(五寸釘) φ 5(#6)×150mm 40本/kg	本	300				
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	仮設ロープ等の損耗費
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B 1段クレーン 鋼鉄 横行263m	t	0 043			30号代価表 54頁	
ケーブルクレーン運搬 搬器区分C 1段クレーン マット類 横行263m	m2	120			33号代価表 57頁	
アーチ状獣害対策ネット張工 メーカー歩掛	m2	100			34号代価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

足場工(キットワーク)

代価表

17号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				[1]
とび工	人	0 400				[1]
山林砂防工	人	0 400				[1]
諸雑費 [1]	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸バ イ、直交ク ラフ 等
計						
1 m 当り						

ケーブルレン架設・撤去 7ヶ月
1t以上2t未満 支間326~375m

代価表

18号代価表

1基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	11				[1]
とび工	人	47				[1]
山林砂防工	人	31				[1]
ケーブルレン運転 1t以上2t未満 架設・撤去	日	10			38号代価表 62頁	
諸雑費 [1]	%	0.500			諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計						
1基当り						

19号代価表

1 基当り

[illegible]

アンカー架設・撤去(機械)
丸太埋込み アンカー1t以上2t未満

代価表

20号代価表

1基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
普通作業員	人	6 900				
バック杓(排対2次) 刃-ラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	6			4号単価表 69頁	
松丸太(アンカー用) L=2.0m 末口径24-26cm ケーブルアンカー用	m3	0 250				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計						
1 基 当 り						

アカ-架設・撤去(人力)
根株・立木 アカ-1t以上2t未満

代価表

21号代価表

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
山林砂防工	人	7				
計						
1 基 当り						

機械小屋架設撤去
500m3未満

代価表

22号代価表

1 棟当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.500				
大工	人	1				
機械小屋等用丸太（スギ） L=4.0m 末口径26cm 機械小屋用	m3	0.153				[1]
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	
亜鉛引鉄板(波板) 0.25×762×1829mm	枚	10				
計						
1 棟 当り						

圧送管組立・撤去
L=150m以上

代価表

23号代価表

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.600				
計						
1 m 当り						

モノレール架設+撤去+路線選定
【指定仮設】282m 7ヶ月

代価表

24号代価表

1基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	8 460				[1]
特殊作業員	人	8 460				[1]
山林砂防工	人	25 380				[1]
モノレール賃料(本機)(7ヶ月) 0.5t積 6ps	台	1				
乗用台車賃料(7ヶ月) 4人乗	台	1				
レール部材質料(7ヶ月) 単軌条(支柱打込式)	m	282				
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	工具類(油圧ポンプ、チェンソー等)
土木一般世話役	人	0 987				路線選定
特殊作業員	人	0 987				路線選定
計						
1基当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

25号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				[1]
山林砂防工	人	0.250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

ケーブルクレーン運搬 搬器区分B 1段クレーン
丸太・木製枠 横行263m

代価表

26号代価表

21.976 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 搬器区分B 1段クレーン	日	1			40号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

ケーブルクレーン運搬 搬器区分B 1段クレーン
木製型枠 横行263m

代価表

27号代価表

791.165 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 搬器区分B 1段クレーン	日	1			40号代価表 64頁	
計						
1 m2 当り						

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

代価表

28号代価表

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.180				
山林砂防工	人	0.720				
計						
1 本 当 り						

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm

代価表

29号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				加工 [1]
鉄筋工	人	0.900				加工 [1]
山林砂防工	人	0.600				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

ケーブルクレーン運搬 搬器区分B 1段クレーン
鋼鉄 横行263m

代価表

30号代価表

26.372 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 搬器区分B 1段クレーン	日	1			40号代価表 64頁	
計						
1 t 当り						

木製杵

10 m 当り

55 頁

ケーブルクレーン運搬 搬器区分B 1段クレーン
砂利・栗石 横行263m

代価表

32号代価表

21.976 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 搬器区分B 1段クレーン	日	1			40号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

ケーブルクレーン運搬 搬器区分C 1段クレーン
マット類 横行263m

代価表

33号代価表

10,988.410 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 1t以上2t未満 搬器区分C 1段クレーン	日	1			41号代価表 65頁	
計						
1 m2 当り						

アーチ状獣害対策ネット張工
メーカー歩掛

代価表

34号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				[1]
法面工	人	1.600				[1]
山林砂防工	人	0.900				[1]
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
アーチ状獣害対策資材 0.95m×5.5m	m	111				
アンカーピン D10×300mm	本	402				
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B 1段クレーン 鋼鉄 横行263m	t	0.074			30号代価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

かご砕工
詰石 幅80cm

代価表

35号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.170				[1]
特殊作業員	人	0.190				[1]
山林砂防工	人	0.640				[1]
鋼製カゴ枠 K08型 500×800×2000	m2	5				
中詰石 詰石（20cm内外） 小山町内森林土木工事	m3	3.800				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.410			6号単価表 71頁	
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B 1段クレーン 鋼鉄 横行263m	t	0.250			30号代価表 54頁	
ケーブルクレーン運搬 搬器区分B 1段クレーン 砂利・栗石 横行263m	m3	3.800			32号代価表 56頁	
計						
1 m 当り						

カゴ枠工
4段積

代価表

36号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工 詰石 幅80cm	m	40			35号代価表 59頁	
吸出防止材 [ポリエステル系] t=10mm (68)	m2	51 360				
計						
1 m 当り						

植生土のう積工

10 m²当り

61 頁

ケーブルラン運転 1t以上2t未満
架設・撤去

代価表

38号代価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
軽油 ハトール給油	L	22 360				
計						
1 日 当 り						

ケーブルラン運転 1t以上2t未満
土工機械解体・組立

代価表

39号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
軽油 ハトール給油	L	34.840				
計						
1 日 当 り						

ケーブル運転 1t以上2t未満
搬器区分B 1段クレーン

代価表

40号代価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
山林砂防工	人	4				
軽油 パトロール給油	L	34.840				
ワイヤーモック損料 2枚 12×9×1800mm	供用日	1				
計						
1 日 当 り						

ケーブルラン運転 1t以上2t未満
搬器区分C 1段ラン

代価表

41号代価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
山林砂防工	人	3				
軽油 パトロール給油	L	34.840				
ワイヤーモック損料 2枚 12×9×1800mm	供用日	1				
計						
1 日 当 り						

1号单侧表

[illegible]

2号单価表

1 時間当り

[illegible]

コンクリートポンプ車 圧送管255m
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

単価表

3号単価表

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 ハートル給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
コンクリートポンプ 直管 径125mm・長さ1m	時間	225				
計						
1 時間 当り						

ハック杓(排対2次)
加-ラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

4号単価表

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	5.900				
ハック杓[排出ガス対策型(第2次基準値)] 加-ラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ハック杓(排対2次)
加-ラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表

5号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	8.600				
ハック杓[排出ガス対策型(第2次基準値)] 加-ラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ハック杓(排対2次)
加-ラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表

6号単価表

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	8.600				
ハック杓[排出ガス対策型(第2次基準値)] 加-ラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

採用単価一覧表

[illegible]