

本工事費内訳書

表富士地区（親シラズ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り （礫質土）	m3	93				
床掘り （軟岩 I B）	m3	168				
埋戻し （礫質土）	m3	18				
埋戻し （礫質土）跳ね上げ土砂	m3	7				
掘削面整形 （礫質土）	m2	6,900				
掘削面整形 （軟岩 I B）	m2	62,100				
岩盤清掃 （軟岩 I B）	m2	62,100				
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート コンクリートポンプ車打設 18-8-40BB	m3	192,100				
打継面清掃	m3	192,100				

本工事費内訳書

表富士地区（親シラズ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地板 t = 10mm	m2	12 900				
止水板 塩化ビニル製、CC300mm*7mm	m	5				
水抜パイプ コンクリートヒューム管、径300mm	m	3				
型枠 丸太残存型枠	m2	183 900				
型枠 合板型枠	m2	19 200				
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート コンクリートポンプ車打設、18-8-40BB	m3	3 700				
型枠 丸太残存型枠	m2	12 500				
間詰ブロック積	m2	7 900				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
銘板工	式	1			種別行	
堤名板 A型 (40×30×1.0cm) 300m3未満	枚	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

表富士地区（親シラズ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事用道路工	式	1			種別行	
作業道（自動車道作設）疎林 【任意仮設】	式	1				
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク 【任意仮設】	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				

