

本工事費内訳書

二子山地区（姐沢）復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） （礫質土）	m3	4,199				
盛土工	式	1			種別行	
盛土（発生土） （礫質土）	m3	3,881				
作業土工	式	1			種別行	
床掘り （礫質土）	m3	1,112				
埋戻し （礫質土）	m3	146				
治山ダム工	式	1			工種行	
鋼製枠谷止工	式	1			種別行	
鋼製枠 塗装1回	t	59.920				
詰石 20cm内外	m3	939.400				
間詰工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

二子山地区（姐沢）復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間詰かご枠 W=1.2m	m	60 900				
植生ネット工 肥料袋付二重ネット	m2	95 200				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板 60×80×1.5cm	枚	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
作業道（自動車道）作設 【任意仮設】	式	1				
土留・仮締切工	式	1			種別行	
土のう締切 【任意仮設】	式	1				
水替工	式	1			種別行	
箱樋排水 【任意仮設】	式	1				
直接工事費	式	1				

本工事費内訳書

二子山地区（姐沢）復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				