

本工事費内訳書

表富士地区（親シラズ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り (礫質土)	m3	323				
床掘り (軟岩 I B)	m3	131				
埋戻し (礫質土)	m3	48				
掘削面整形 (礫質土)	m2	25				
岩盤清掃 (軟岩 I B)	m2	73				
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート コンクリートポンプ車打設 18-8-40BB	m3	313	300			
打継面清掃	m3	313	300			
目地板 t=10mm	m2	18	300			
止水板 塩化ビニル製、CC300mm×7mm	m	6	200			

本工事費内訳書

表富士地区（親シラズ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水抜パイプ コンクリート管、φ300mm	m	3 500				
型枠 丸太残存型枠	m2	270 400				
型枠 合板型枠	m2	24 700				
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート コンクリートポンプ車打設、18-8-40BB	m3	1 900				
型枠 丸太残存型枠	m2	6 200				
間詰ブロック積	m2	20 600				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板 55×40×1.2cm	枚	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
作業道（自動車道）作設 疎林 【任意仮設】	m	100				

本工事費内訳書

表富士地区（親シラズ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設舗装 【指定仮設】	m2	300				
土砂運搬 【指定仮設】	m3	215				
縁石補修 【指定仮設】	式	1				
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク 【任意仮設】	m	144				
共通仮設	式	1			費目行	
共通仮設費	式	1			工種行	
安全費	式	1			種別行	
土石流対策 【指定仮設】	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

表富士地区（親シラズ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				