

工 事 数 量 内 訳 書

事 業 年 度 令和7年度

工 事 箇 所 静岡県静岡市駿河区富士見台 1 - 2 - 4

事 業 名 富士見台宿舎給水設備修繕工事

静岡森林管理署

	名 称	内 容	単位	設 計 数 量	設 計 単 価	設 計 金 額	備 考
	【 直 接 工 事 費 】						
I	直接工事費		式	1.-			
	直 接 工 事 費 計						
	【 共 通 費 】						
II	共 通 仮 設 費		式	1.-			
III	現 場 管 理 費		式	1.-			
IV	一 般 管 理 費		式	1.-			
	共 通 費 計						
V	産 業 廃 棄 物 処 分 費		式	1.-			
	【 中 計 】						
	改 め						
	消 費 税	10%	式	1.-			
	合 計						

	名 称	内 容	単位	設 計 数 量	設 計 単 価	設 計 金 額	備 考
I	直接工事費						
A	屋外給水設備		式	1.-			
B	屋内給水設備		式	1.-			
C	直接仮設		式	1.-			
D	撤去工事		式	1.-			
	直 接 工 事 費 計						

記号	名 称	内 容	単位	設 計 数 量	設 計 単 価	設 計 金 額	備 考
A	屋外給水設備						
	水道直結加圧型ポンプユニット		台	1.0			
	同上基礎増し打ち		式	1.0			
	給水引き込み (分水止め(25mm)含む)	40mm	式	1.0			
	メーターバイパスユニット	3型40mm 逆止弁無し	個	1.0			
	メーターユニット (埋設型)	20mm	個	1.0			
	青銅仕切弁	40mm	個	1.0			
	止水栓ボックス	B1	個	1.0			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管 改修	機械室・便所 SPG-AB 40A	m	4.0			
	水道用ポリエチレン二層管 (1種) 改修	地中配管 φ40	m	22.0			
	水道用ポリエチレン二層管 (1種) 改修	地中配管 φ20	m	8.0			
	青銅ゲート弁 (管端防食コア)	10K 40A	個	2.0			
	青銅ゲート弁 (管端防食コア)	10K 20A	個	1.0			
	防振継手 (球型・合成ゴム製)	40A	個	2.0			
	水栓柱	ミカゲ 15A 900H	本	1.0			

記号	名 称	内 容	単位	設 計 数 量	設 計 単 価	設 計 金 額	備 考
	保温工事（機械室）	グラスウール アルミ ガラスクロス 20t 40A	m	4.0			
	根切り埋戻し	給水	m	22.0			
	（排水設備）						
	既設管切替接続		箇所	2.0			
	配管切断（樹脂管類）	50mm 保温無	箇所	4.0			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 改修	屋外 VP-50	m	3.0			
	根切り埋戻し	下水	m	3.0			
	（給排水共通）						
	機械損料		式	1.0			
	穴明け及び補修費		式	1.0			
	土間コンクリート復旧	厚さ10cm	m ²	16.0			
	電気工事費		式	1.0			
	形鋼振れ止め支持		式	1.0			
	屋 外 給 水 設 備						

記号	名 称	内 容	単位	設 計 数 量	設 計 単 価	設 計 金 額	備 考
B	屋内給水設備						
	水道用硬質塩ビライニング鋼管	暗渠 SGP-VD 40A	m	35.0			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管	機械室・便所 SGP-VB 40A	m	20.0			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管	機械室・便所 SGP-VB 25A	m	6.0			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管	機械室・便所 SGP-VB 20A	m	9.0			
	青銅ゲート弁（菅端防食コア）	10K 40A	個	2.0			
	青銅ゲート弁（菅端防食コア）	10K 20A	個	2.0			
	吸気機工付空気抜弁	AFV1N-F 20A	個	2.0			
	メーターユニット（PS用）	20mm（L型、減圧弁無し）	個	9.0			
	部屋内内給水管改修（A）	リフォームダクト施工	式	5.0			
	部屋内内給水管改修（B）	リフォームダクト施工	式	2.0			
	保温工事（天井内，PS）	グラスウール アルミガラスクロス 20t 20A	m	10.0			
	保温工事（天井内，PS）	グラスウール アルミガラスクロス 20t 25A	m	6.0			
	保温工事（天井内，PS）	グラスウール アルミガラスクロス 20t 40A	m	40.0			
	保温工事（天井内，PS）	グラスウール アルミガラスクロス 20t 50A	m	12.0			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP-50	m	12.0			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP-40	m	20.0			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	機械室・便所 VP-20	m	1.0			

記号	名 称	内 容	単位	設 計 数 量	設 計 単 価	設 計 金 額	備 考
	コア抜き及び・補修		式	1.0			
	上水道申請費		式	1.0			
	上水道局納金		式	1.0			
	形鋼振れ止め支持		式	1.0			
	屋 内 給 水 設 備						

記号	名 称	内 容	単位	設 計 数 量	設 計 単 価	設 計 金 額	備 考
C	直接仮設						
	給水補助加圧装置	仮設ポンプ	台	1.0			
	仮設配管等		式	1.0			
	直 接 仮 設						

記号	名 称	内 容	単位	設 計 数 量	設 計 単 価	設 計 金 額	備 考
D	撤去工事						
	受水槽撤去	フェンス撤去含む	式	1.0			
	高架水槽撤去	基礎除く	式	1.0			
	土間コンクリートはつり	厚さ6cm～10cm以下	m ²	16.0			
	揚水ポンプ撤去		台	2.0			
	自動制御盤撤去		台	1.0			
	撤 去 工 事						

記号	名 称	内 容	単位	設 計 数 量	設 計 単 価	設 計 金 額	備 考
VI	処 分 費						
	廃材処分	貯水タンク、高架貯水タンク、 フェンス10m等	式	1.0			
	処 分 費 計						