

本工事費内訳書

白子川地区予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	m3	101			
掘削(岩石)	m3	179			
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し	m3	12			
跳ね上げ土砂	m3	5			
作業土工	式	1			種別行
掘削面整形	m2	88			
岩盤清掃	m2	88			
治山ダム工	式	1			工種行
コンクリート谷止工	式	1			種別行
コンクリート 18 - 5 - 40BB	m3	258	100		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地板	m2	18 800			
止水板	m	6 200			
水抜き 円筒型枠	m	6 600			
木製残存型枠（本体）	m2	145 400			
普通型枠（放水路）	m2	5 100			
普通型枠（昇降用階段）	m2	2 500			
普通型枠（目地材）	m2	18 800			
キャットウォーク	m	67 800			
間詰工	式	1			種別行
間詰コンクリート 18 - 5 - 40BB	m3	33 300			
木製残存型枠（間詰）	m2	38 100			
袖かくし工	式	1			種別行
間詰コンクリート（もたれ式擁壁） 18 - 5 - 40BB	m3	1 500			
間詰コンクリート（小型構造物） 18 - 5 - 40BB	m3	1 900			

本工事費内訳書

白子川地区予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木製残存型枠（もたれ式擁壁）	m2	3 900			
木製残存型枠（小型構造物）	m2	8 800			
水抜パイプ VP50	m	1			
緑化工	式	1			種別行
植生シート 切土用	m2	7 800			
植生マット 盛土用	m2	8 500			
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
銘板工	式	1			種別行
堤名板 軽合金製品A型30×40×1.0cm	枚	1			
仮設工【任意仮設】	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路盛土 新設作業道	m3	2			
工事用道路掘削（土砂） 新設作業道	m3	464			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	m2	207			
土のう	袋	48			
工事用道路掘削(土砂) 既設重機道補修	m3	108			
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう積	m2	7			
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水(小口径)	日	8			
水替とい 幅50cm×深さ40cm	m	13			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			