

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 久慈川

支 流 域 白子川

工 事 名 白子川地区予防治山工事

施 工 地 福島県東白川郡棚倉町大字戸中字那須道国有林14ほ2林小班外

令和7年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 棚倉森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	白子川地区予防治山工事		
工事場所	福島県東白川郡棚倉町大字戸中字那須道国有林14ほ2林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正（％）	0.00	14ほ2林小班
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上
	週休2日補正係数 機械経費（賃料）	1.04	
	冬期補正（％）	0.00	
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	現場環境改善費	有（その他）	
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	1.50	有
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	186
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正（％）		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.06
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		1.20
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正（％）		0.04

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	m3	101			1号明細書 7頁
掘削(岩石)	m3	179			2号明細書 8頁
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し	m3	12			3号明細書 9頁
跳ね上げ土砂	m3	5			4号明細書 10頁
作業土工	式	1			種別行
掘削面整形	m2	88			5号明細書 11頁
岩盤清掃	m2	88			6号明細書 12頁
治山ダム工	式	1			工種行
コンクリート谷止工	式	1			種別行
コンクリート 18 - 5 - 40BB	m3	258,100			7号明細書 13頁

本工事費内訳書

白子川地区予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地板	m2	18 800			8号明細書 14頁
止水版	m	6 200			9号明細書 15頁
水抜き 円筒型枠	m	6 600			10号明細書 16頁
木製残存型枠（本体）	m2	145 400			11号明細書 17頁
普通型枠（放水路）	m2	5 100			12号明細書 18頁
普通型枠（昇降用階段）	m2	2 500			13号明細書 19頁
キャットウォーク	m	67 800			14号明細書 20頁
打設面清掃工	式	1			種別行
打設面清掃工	m3	258 100			15号明細書 21頁
間詰工	式	1			種別行
間詰コンクリート 18 - 5 - 40BB	m3	33 300			16号明細書 22頁
木製残存型枠（間詰）	m2	38 100			17号明細書 23頁
袖かくし工	式	1			種別行
間詰コンクリート（もたれ式擁壁） 18 - 5 - 40BB	m3	1 500			18号明細書 24頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間詰コンクリート（小型構造物） 18 - 5 - 40BB	m3	1 900			19号明細書 25頁
木製残存型枠（もたれ式擁壁）	m2	3 900			20号明細書 26頁
木製残存型枠（小型構造物）	m2	8 800			21号明細書 27頁
水抜パイプ VP50	m	1			22号明細書 28頁
緑化工	式	1			種別行
植生シート 切土用	m2	7 800			23号明細書 29頁
植生ネット 盛土用	m2	8 500			24号明細書 30頁
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
銘板工	式	1			種別行
堤名板 軽合金製品A型30×40×1.0cm	枚	1			25号明細書 31頁
仮設工【任意仮設】	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
治山ダム工	式	1			種別行
コンクリートポンプ 圧送管組立・撤去	式	1			26号明細書 32頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路盛土 新設作業道	m3	2			27号明細書 33頁
工事用道路掘削(土砂) 新設作業道	m3	464			28号明細書 34頁
敷鉄板	m2	207			29号明細書 35頁
土のう	袋	48			30号明細書 36頁
工事用道路掘削(土砂) 既設重機道補修	m3	108			31号明細書 37頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう積	m2	7			32号明細書 38頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水(小口径)	日	8			33号明細書 39頁
水替とい 幅50cm×深さ40cm	m	13			34号明細書 40頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道11.9km 往復	t	36 892			29号代価表 69頁	
計						

掘削(土砂)

明細書

(1号明細書)

1 m3当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土	m3	1			1号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

掘削(岩石)

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩石掘削(機械) 600~800kg級 軟岩(Ⅱ)	m3	1			2号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土	m3	1			1号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

跳ね上げ土砂

明細書
(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土	m3	1			1号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

掘削面整形

明細書

(5号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩盤掘削面整形	m2	1			3号代価表 43頁	
計						
1 m2 当り						

岩盤清掃

明細書

(6号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩盤清掃	m2	1			4号代価表 44頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート
18 - 5 - 40BB

明細書
(7号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去有区)	m3	10			5号代価表 45頁	
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10			6号代価表 46頁	
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	7100			7号代価表 47頁	
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm D19mm2. 25kg/m	t	0.030			8号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

目地板

明細書

(8号明細書)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	10 500				局歩掛治2-15
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	10			9号代価表 49頁	局歩掛治2-15
普通作業員	人	0 500				局歩掛治2-15
計						
1 m2 当り						

止水版

明細書

(9号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板設置 塩ビ製止水板 CF幅200*厚さ5mm	m	1			10号代価表 50頁	
計						
1 m 当り						

水抜き 円筒型枠

明細書

(10号明細書)

4 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円形型枠（紙製） フジボイド φ 300×5.3×4000mm	m	4				局歩掛治2-13
普通作業員	人	0.320				局歩掛治2-13
計						
1 m 当り						

木製残存型枠（本体）

明細書
(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(治山ﾀﾞﾑ用) L=2.0-3.0m末口径8-14cm	m2	1			11号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

普通型枠（放水路）

明細書
(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			9号代価表 49頁	
計						
1 m2 当り						

普通型枠（昇降用階段）

明細書
(13号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			9号代価表 49頁	
計						
1 m2 当り						

キャットウォーク

明細書
(14号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 (キャットウォーク)	m	1			12号代価表 52頁	
計						
1 m 当り						

打設面清掃工

明細書

(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
打継面清掃工	m3	1			13号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

間詰コンクリート
18 - 5 - 40BB

明細書
(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去有区)	m3	1			14号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

木製残存型枠（間詰）

明細書
(17号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(治山ﾀﾞﾑ用) L=2.0-3.0m末口径8-14cm	m2	1			15号代価表 55頁	
計						
1 m2 当り						

間詰コンクリート（もたれ式擁壁）
18 - 5 - 40BB

明細書
(18号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去有区)	m3	1			16号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

間詰コンクリート（小型構造物）
18 - 5 - 40BB

明細書
(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去有区)	m3	1			16号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

(20号明細書)

[illegible]

木製残存型枠（小型構造物）

明細書
(21号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(治山ﾀﾞﾑ用) L=2.0-3.0m末口径8-14cm	m2	1			15号代価表 55頁	
計						
1 m2 当り						

水抜パイプ VP50

明細書

(22号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管 (VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	10				局歩掛治2-12
普通作業員	人	0.040				局歩掛治2-12
諸雑費	%	5			諸雑費	局歩掛治2-12
計						
1 m 当り						

植生シート
切土用

明細書
(23号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 250m2未満 週休2日補正:月単位	m2	1			17号代価表 57頁	R6.10施工単価
計						
1 m2 当り						

植生ネット
盛土用

明細書
(24号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生ネット工(肥料袋有) 最大法長3.0m未満	m2	1			18号代価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

(25号明細書)

1 枚当り

[illegible]

コンクリートポンプ
圧送管組立・撤去

明細書
(26号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
圧送管組立・撤去 L=150m未満	回	1			19号代価表 59頁	
計						
1 式 当 り						

工事用道路盛土
新設作業道

明細書
(27号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			20号代価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

工事用道路掘削(土砂)
新設作業道

明細書
(28号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1			21号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

敷鉄板

明細書

(29号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去	m2	1			22号代価表 62頁	
鋼板賃料 22*1524*6096 供用166日	m2	1			23号代価表 63頁	
計						
1 m2 当り						

土のう

明細書

(30号明細書)

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			24号代価表 64頁	
計						
1 袋 当り						

工事用道路掘削(土砂)
既設重機道補修

明細書
(31号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1			25号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

(32号明細書)

ポンプ排水(小口径)

明細書

(33号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	1			27号代価表 67頁	
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1			28号代価表 68頁	
計						
1 日 当 り						

水替とい
幅50cm×深さ40cm

明細書

(34号明細書)

2 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
板 材 [松矢板] 2m×3cm×12cm	m3	0 020				局歩掛共8-4-1 (9)
角材 正割材 杉	m3	0 010				局歩掛共8-4-1 (9)
横木丸太 L=2.0-3.0m 末口径 10cm程度	m3	0 030				局歩掛共8-4-1 (9)
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	1 510				局歩掛共8-4-1 (9)
洋 釘(鉄丸くぎ) N- 45 #13 572本/kg	Kg	0 520				局歩掛共8-4-1 (9)
かすがい φ9×150mm	Kg	0 530				局歩掛共8-4-1 (9)
型わく工	人	0 390				局歩掛共8-4-1 (9)
普通作業員	人	0 950				局歩掛共8-4-1 (9)
計						
1 m 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通

代価表
(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1.042			1号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

(2号代価表)

[illegible]

10 m³当り

岩盤掘削面整形

代価表

(3号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 150				
普通作業員	人	0 300				
特殊作業員	人	0 300				
諸雑費	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

岩盤清掃

代価表

(4号代価表)

10 m²当り

[illegible]

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去有区)

代価表
(5号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
生コンクリート 18-5-40BB (福島I地区)	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 圧送管70m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 625			3号単価表 72頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工
無筋構造物 一般養生

代価表

(6号代価表)

10 m³当り

[illegible]

(7号代価表)

[illegible]

100 本 当 り

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm D19mm2.25kg/m

代価表
(8号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
[小口]異形棒鋼 SD345 D19mm 2.25kg/m	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工
鉄筋工	人	0.900				加工
普通作業員	人	0.600				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表
(9号代価表)

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				
型わく工	人	1 570				
普通作業員	人	1 360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

(10号代価表)

[illegible]

50 頁

丸太式残存型砕工(治山ﾀﾞﾑ用)
L=2.0-3.0m末口径8-14cm

代価表
(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 600				
型わく工	人	6 300				
普通作業員	人	17 800				
型砕用丸太 L=2.0-3.0m 末口径 8-14cm	m3	11 800				
諸雑費	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

足場工 (キャットウォーク)

代価表

(12号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング 等
計						
1 m 当り						

打継面清掃工

代価表

(13号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 020				
普通作業員	人	0 100				
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去有区)

代価表
(14号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
生コンクリート 18-5-40BB (福島I地区)	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 圧送管70m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 625			3号単価表 72頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

丸太式残存型砕工(治山ﾀﾞﾑ用)
L=2.0-3.0m末口径8-14cm

代価表
(15号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 600				
型わく工	人	6 300				
普通作業員	人	17 800				
型砕用丸太 L=2.0-3.0m 末口径 8-14cm	m3	11 800				
諸雑費	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去有区)

代価表
(16号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
生コンクリート 18-5-40BB (福島I地区)	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 圧送管70m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 625			3号単価表 72頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

代価表

人力施工による植生工
植生シート工(標準品) 250m2未満 週休2日補正:月単位

(17号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生シート工 肥料袋無 標準品 施工規模標準(1000m2以上)	m2	1				
計						
1 m2 当り						

植生ネット工(肥料袋有)
最大法長3.0m未満

代価表
(18号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
法面工	人	1 300				
普通作業員	人	0 700				
植生シート(二重・袋有) 幅1.0×長10m	m2	110				
アンカーピン Φ9mm L =200mm	本					
洋 釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	Kg	11				
計						
1 m2 当り						

圧送管組立・撤去
L=150m未満

代価表
(19号代価表)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3 600				
計						
1 回 当 り						

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

代価表
(20号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕 質量3～4t 長期割引	日	0.019				
バックホ(クロー型)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 長期割引	日	0.012				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.021				
普通作業員	人	0.003				
軽油 パトロール給油	L	0.551				
諸雑費	式					
計						
1 m3 当り						

掘削
土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

代価表

(21号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	0.007				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.004				
軽油 パトロール給油	L	0.465				
諸雑費	式					
計						
1 m3 当り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

(22号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 295				
とび工	人	0 295				
普通作業員	人	0 295				
バックホ(賃料) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)吊能力2. 9t長期割引	日	0 295			4号単価表 73頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ の費用
計						
1 m2 当り						

鋼板賃料 22*1524*6096
供用166日

代価表

(23号代価表)

1 m2当り

[illegible]

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(24号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				製作・設置
特殊作業員	人	0.278				製作・設置
普通作業員	人	0.278				製作・設置
大型土のう（フタ付） φ110（丸型）×108cm	枚	10				
バックホ（賃料） 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t長期割引	日	0.278			5号単価表 74頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
バックホ（賃料） 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t長期割引	日	0.069			6号単価表 75頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

掘削
土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

代価表

(25号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	0.007				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.004				
軽油 パトロール給油	L	0.517				
諸雑費	式					
計						
1 m3 当り						

(26号代価表)

[illegible]

66 頁

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表
(27号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			7号単価表 76頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1 日 当 り						

(28号代価表)

[illegible]

1 箇所当り

(29号代価表)

[illegible]

1 t 当り

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.45(排対3) 岩10%
油圧式600~800kg級

単価表
(2号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	9.400				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1 時 間 当り						

(3号单価表)

(3号单価表)

(3号单価表)

(3号单価表)

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(5号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(6号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表
(7号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	6 700				
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1 100				
計						
1 日 当 り						

8号单侧表

山積0.8m³(平積0.6m³)吊能力2.9t長期割引

(8号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

採用単価一覧表

[illegible]