

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : ヨナシ沢林道(甚蔵橋)改良工事(R7補正)

令 和 7 年 度

路 線 名	ヨナシ沢 林道	林 道 区 分	森林基幹道
林 道 種 類	自(2)	幅 員	3.6

工 事 箇 所	静岡県浜松市天竜区水窪町 地頭方地頭方国有林402い1林小班外
---------	---------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 天竜森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	ヨナシ沢林道(甚蔵橋)改良工事(R7補正)		
工事場所	静岡県浜松市天竜区水窪町 地頭方地頭方国有林402い1林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)	1.20	甚蔵橋
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	鋼橋架設工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	無		無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	山間僻地及び離島		
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
一般管理費等	4週8休以上(月単位)		
	ICT間接費補正		0.00
	補正無し		
	復興係数補正		0.00
	補正無し		
	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	35%以上又は300万円未満		
	契約保証形態補正(%)		0.04
			金銭保証

本工事費内訳書

当初 ヨナシ沢林道（甚蔵橋）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接工事費	式	1			費目行	
林道維持・補修・修繕	式	1			工種行	
鋼桁補修工	式	1			種別行	
塗替塗装工事	式	1			7号明細書 6頁	
仮設工	式	1			種別行	
足場工	式	1			2号明細書 4頁	
環境対策工	式	1			3号明細書 5頁	
有害物質処理工	式	1			種別行	
低濃度PCB廃棄物収集運搬 収集運搬車両費	台	1				
低濃度PCB廃棄物処分 橋梁塗膜等	k g	646	510			
コンテナ倉庫（一式） 2カ月 2坪	棟	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				

本工事費内訳書

当初 ヨナシ沢林道（甚蔵橋）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全費	式	1			1号内訳書 3頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

安全費

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉛対応安全衛生保護具	式	1			11号明細書 9頁	
計						

足場工

明細書

2号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊足場（桁高h<1.5） タイプA [X2.0] [k1]1.1 [k2]1.0	m2	58 300				
朝顔 タイプB [X2.0] [k1]1.1 [k2]1.0	m2	58 300				
板張防護工 タイプB [X2.0] [k1]1.1 [k2]1.0	m2	58 300				
床面シート張防護工 [X2.0] [k1]1.1 [k2]1.0	m2	58 300				
シート張防護工 タイプB [X2.0] [k1]1.1 [k2]1.0	m2	58 300				
計						
1 式 当 り						

明細書

3号明細書

1式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉛対応集塵装置賃料 タ ^ス ミックFXN-VⅢ160m3/min相当	台/月	0 500				
鉛対応集塵機用 カートリッジフィルタ、パッキン	本	16				
エアシャワー賃料 KAS-P04型相当	台/月	0 500				
エアシャワー用1次フィルタ	枚	1				
エアシャワー用HEPAフィルタ	枚	1				
クリーンルーム簡易セキュリティールーム	箇所	1				
真空掃除機損料 1台	月	0 500				
真空掃除機用1次フィルタ	枚	1				
掃除機用2次フィルタ	枚	1				
掃除機用HEPAフィルタ	個	1				
計						
1 式 当 り						

明細書

7号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
循環式ブラスト工法 1 種ケレン	m2	57 400			8号明細書 7頁	
研削材（グリッド）及びケレンかす回収・積込工	m2	57 400			9号明細書 8頁	
ペール缶 20L バンドタイプ	缶	44				
橋梁塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント 600g×1層 時間的制約無	m2	57 400				
橋梁塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 240g×2層 時間的制約無	m2	57 400				
橋梁塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 170g×1層 赤系 時間的制約無	m2	57 400				
橋梁塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 140g×1層 赤系	m2	57 400				
計						
1 式 当 り						

循環式ブラスト工法
1種ケレン

明細書

8号明細書

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	14 700				[1][2]
橋りょう塗装工	人	117 600				[1][2]
循環式ブラストマシン賃料 2ノズルタイプ	台/日	14 700				[2]
ブラストノズル・ブラストホース賃料	台/日	14 700				[2]
循環式ブラストマシン整備料 低濃度PCB・鉛特別整備料	台/日	14 700				[2]
空気圧縮機[排出ガス対策型(第2次基準値)] 可搬式・スクュ・エンジン・19.4m3/min 超低騒音型	供用日	14 700				[2]
発動発電機[排出ガス対策型(第2次基準値)] ディーゼルエンジン・超低騒音型・大容量タンク・100/125kVA	供用日	14 700				[2]
トラック 普通型・積載質量4~4.5t積	供用日	29 400				[2]
研削材損料 スチールグリッド	m2	1,000				[2]
燃料費 軽油 空気圧縮機+発電機*8h*パトロール軽油	日	14 700				[2]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	[2]
諸雑費 [2]	%	100			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

研削材（グリッド）及びケレンかす回収・積込工

明細書

9号明細書

1,000 m²当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう塗装工	人	58 800				[1][2]
トラック クレーン装置付・積載質量4 t 積・2.9 t 吊	供用日	14 700				[2]
諸雑費 [1]	%	40			諸雑費	[2]
諸雑費 [2]	%	100			諸雑費	
計						
1 m ² 当り						

明細書

11号明細書

1式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エコクリーン ケールスーツ(上) 3日1着使用/人	着	12				
エコクリーン ケールスーツ(下) 3日1着使用/人	着	12				
送気ユニット 接続器共	組	12				
定置式ろ過筒 (4人用) ろ過フィルター含む	台	3				
エアーラインホース Φ9 L=20m 12人分	本	12				
エアーラインホース Φ19 L=25m 定置式ろ過筒3組分	本	3				
防じんマスク タイプ RL2-2相当 12人分	個	12				
防じんマスク用フィルター (交換用含む) 4日2個組使用/人	個	24				
防塵手袋 1日2組使用/人	組	48				
防護長靴 12人分	足	12				
計						
1 式 当 り						

採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価 (円)	備考
1	循環式プラストマシン賃料	2ノズルタイプ	台/日	227,154	見積価格
2	プラストノズル・プラストホース賃料		台/日	10,710	見積価格
3	循環式プラストマシン整備料	低濃度PCB・鉛特別整備料	台/日	170,068	見積価格
4	研削材損料	スチールグリッド	m2	600	見積価格
5	燃料費 軽油	空気圧縮機+発電機*8h*バトロール軽油	日	42,048	見積価格
6	ペール缶	20L バンドタイプ	缶	3,300	見積価格
7	吊足場(桁高h<1.5)	タイプA [X2.0] [k1]1.1 [k2]1.0	m2		橋梁架設工事の積算P.4-12
8	床面シート張防護工	[X2.0] [k1]1.1 [k2]1.0	m2		橋梁架設工事の積算P.4-12
9	朝顔	タイプB [X2.0] [k1]1.1 [k2]1.0	m2		橋梁架設工事の積算P.4-12
10	板張防護工	タイプB [X2.0] [k1]1.1 [k2]1.0	m2		橋梁架設工事の積算P.4-12
11	シート張防護工	タイプB [X2.0] [k1]1.1 [k2]1.0	m2		橋梁架設工事の積算P.4-12
12	鉛対応集塵装置賃料	ダズミックFXN-VⅢ 160m3/min相当	台/月	255,000	見積価格
13	鉛対応集塵機用	カートリッジフィルタ、パッキン	本	18,980	見積価格
14	エアシャワー賃料	KAS-P04型相当	台/月	153,000	見積価格
15	エアシャワー用1次フィルター		枚	5,750	見積価格
16	エアシャワー用HEPAフィルター		枚	80,000	見積価格
17	クリーンルーム簡易セキュリティールーム		箇所	250,000	見積価格
18	真空掃除機損料	1台	月	82,110	見積価格
19	真空掃除機用1次フィルター		枚	3,450	見積価格
20	掃除機用2次フィルター		枚	5,180	見積価格
21	掃除機用HEPAフィルター		個	84,000	見積価格
22	エコクリーン クールスーツ(上)	3日1着使用/人	着	8,400	見積価格
23	エコクリーン クールスーツ(下)	3日1着使用/人	着	7,900	見積価格
24	送気ユニット	接続器共	組	15,000	見積価格
25	定置式ろ過筒(4人用)	ろ過フィルター含む	台	50,000	見積価格
26	エラーラインホース	Φ9 L=20m 12人分	本	6,900	見積価格
27	エラーラインホース	Φ19 L=25m 定置式ろ過筒3組分	本	43,700	見積価格
28	防じんマスク	タイプRL2-2相当 12人分	個	4,950	見積価格
29	防じんマスク用フィルター(交換用含む)	4日2個組使用/人	個	950	見積価格
30	防塵手袋	1日2組使用/人	組	550	見積価格
31	防護長靴	12人分	足	18,400	見積価格
32	低濃度PCB廃棄物収集運搬	収集運搬車両費	台	900,000	見積価格
33	低濃度PCB廃棄物処分	橋梁塗膜等	kg	1,000	見積価格
34	橋梁塗替塗装 下塗り塗装	有機ジンクリッチペイント 600g×1層 時間的制約無	m2		[R08.01]土木資料
35	橋梁塗替塗装 下塗り塗装	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 240g×2層 時間的制約無	m2		[R08.01]土木資料
36	橋梁塗替塗装 中塗り塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 170g×1層 赤系 時間的制約無	m2		[R08.01]土木資料
37	橋梁塗替塗装 上塗り塗装	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 140g×1層 赤系	m2		[R08.01]土木資料
38	コンテナ倉庫(一式)	2カ月 2坪	棟	138,820	見積価格