

単位工程別内訳書

事業場所	材種等	単位工程	予定数量	備 考
鬼泪山国有林 101る林小班外1	立木	全木伐倒	2,744 m ³	保護伐(皆伐) 5,433本 4.64ha
	素材	プロセッサ造材	2,000 m ³	
	素材	フォワーダ集運材	2,000 m ³	
	素材	最終トラック運搬	350 m ³	一般材 原木市場へ運搬
	素材	山元トラック運搬・巻立	1,650 m ³	低質材・一般材 山元土場へ運搬・巻立、各山元土場への運搬数量は下記のとおり
	素材	山元検知	260 m ³	一般材等(低質材のうち3mを含む) 毎木検知(木口表示、野帳記入、本数突合、白帯塗布)
	造林	地 拵	4.13 ha	全刈地拵
	造林	植 付	4.13 ha	植栽本数 8,260本(コンテナ苗)
	造林	獣害対策(シカ柵)	1,600 m	面積 3.69ha
	造林	単木保護資材設置	0.85 ha	設置本数 1,700本

※山元土場へ運搬された低質材(2m)については、千葉森林管理事務所職員による層積検知により数量を確定する。

完了検査場所内訳書

材種等	検査場所	完了予定数量	備 考
素材(一般材)	原木市場	350 m ³	委託販売用一般材の運搬距離は、片道平均69kmを想定
素材 (一般材・低質材)	山元土場	1,650 m ³	鬼泪山山元土場 1,650 m ³
計		2,000 m ³	
地 拵	鬼泪山国有林 101る林小班外1	4.13 ha	
植 付		4.13 ha	
獣害対策(シカ柵)		1,600 m	
単木保護資材設置		0.85 ha	