

本工事費内訳書

令和7年 不動谷地区復旧治山工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			費目行
NO.1治山土工	式	1			工種行
掘削（岩石）	m ³	368			
掘削（土砂）	m ³	440			
埋戻し工	m ³	247			
盛土工	m ³	224			
作業土工	m ²	156			
NO.1治山ダム工	m ³	304	400		工種行
NO.1木製校倉式谷止工【材料費・運搬費】	式	1			
校倉式谷止工組立	m ³	304	400		
詰石	m ³	256			
NO.1校倉式間詰工【材料費・運搬費】	式	1			
校倉式間詰組立	m ³	28	300		
詰石	m ³	26			

本工事費内訳書

令和7年 不動谷地区復旧治山工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製枠工【材料費・運搬費】	式	1			
詰石	m	48			
植生マット伏工	m ²	60 900			
堤名板 B型	式	1			
N0.1洗掘防止工	式	1			工種行
N0.1木製沈床工【材料費・運搬費】	式	1			
木製沈床工組立	m ³	21 320			
詰石	m ³	11 400			
N0.2治山土工	式	1			工種行
掘削（岩石）	m ³	172			
掘削（土砂）	m ³	237			
埋戻し工	m ³	124			
盛土工	m ³	80			
作業土工	m ²	127			

本工事費内訳書

令和7年 不動谷地区復旧治山工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
N0.2治山ダム工	m3	175 700			工種行
N0.2木製校倉式谷止工【材料費・運搬費】	式	 1	 		
校倉式谷止工組立	m3	175 700	 		
詰石	m3	 148	 		
N0.2校倉式間詰工【材料費・運搬費】	式	 1	 		
校倉式間詰組立	m3	31 600	 		
詰石	m3	 29	 		
植生マット伏工	m2	58 500	 		
木製枠工【材料費・運搬費】	式	 1	 		
詰石	m	 24	 		
堤名板 A型	式	 1	 		
N0.2洗掘防止工	式	 1	 		工種行
N0.2木製沈床工【材料費・運搬費】	式	 1	 		
木製沈床工組立	m3	21 320	 		

本工事費内訳書

令和7年 不動谷地区復旧治山工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
詰石	m ³	11 400			
仮設工	式	 1			費目行
仮設工	式	 1			工種行
作業用構台【指定仮設】	空m ³	61 300			
手摺り【指定仮設】	m	 20			
敷鉄板設置【指定仮設】	枚	 10			
ケーブルクレーン架設・撤去【指定仮設】	式	 1			
アンカー架設・撤去【指定仮設】	基	 3			
ワインチベース架設・撤去【指定仮設】	基	 1			
機械小屋架設・撤去【指定仮設】	棟	 1			
土のう締切工【任意仮設】	m ²	4 200			
廻水管設置【任意仮設】	式	 2			
歩道作設(困難)【指定仮設】	m	 180			
その他	式	 1			種別行

本工事費内訳書

令和7年 不動谷地区復旧治山工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導員	式	1	1		
直接工事費	式	1	1		
共通仮設費計	式	1	1		
共通仮設費(積上げ分計)	式	1	1		
運搬費	式	1	1		
共通仮設費(率計上)	式	1	1		
現場環境改善費(率計上)	式	1	1		
純工事費	式	1	1		
現場管理費	式	1	1		
工事原価	式	1	1		
一般管理費等	式	1	1		
一般管理費等計	式	1	1		
工事価格	式	1	1		
消費税相当額	式	1	1		

本工事費内訳書