

## 本工事費内訳書

令和8年度 仲手沢林業専用道新設工事 (R7当初)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 (土砂)	m3	919			
盛土工	式	1			種別行
盛土工 (流用土)	m3	348			
運搬盛土 運搬距離120m	m3	128			
残土処理工	式	1			種別行
4t車運搬残土【仮処置】	m3	791			
10t車運搬残土【最終処分】	m3	791			
残土【処分費】	m3	791			
法面整形工	m2	1			種別行
法面整形工 (切土部)	m2	161 300			
法面整形 (盛土)	m2	95 700			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
植生マット MF-45R-10wn	m2	252	500		
竹柵工	m	172	700		
擁壁工	式	1			工種行
補強土壁工	式	1			種別行
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m2	212			
裏面排水材設置	m	89	400		
土のう設置	袋	340			
樹脂アンカー打設	本	340			
再生砕石運搬	m3	177			
床掘	m3	211			
埋戻し工	m3	39			
大型かご砕工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型かご砕工	m2	75			
割栗石運搬	m3	143			
かご砕工	式	1			工種行
かご砕工	m	20			
割栗石運搬	m3	11			
床掘	m3	22			
埋戻し工	m3	2			
排水構造物工	式	1			工種行
コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート打設	m3	46,900			
均しコンクリート打設	m3	1,800			
型枠	m2	95,700			
基礎砕石工	m2	27			
再生砕石運搬	m3	4			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正	m2	27			
床掘	m3	77			
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1			種別行
コンクリートブロック基礎	m	11			
盛留コンクリートブロック	m2	32	700		
再生砕石運搬	m3	8			
基面整正	m2	9			
床掘	m3	25			
基礎砕石工	m2	1			
管渠工	式	1			種別行
管渠設置工 ポリエチレン管 Φ2,200mm R30	m	9			
再生砕石運搬	m3	77			
床掘	m3	33			
水叩布団籠工	m	10			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石運搬	m3	6			
横断溝	式	1			種別行
現場打ち横断溝	m	3 800			
蓋設置	組	4			
床掘	m3	4			
再生砕石運搬	m3	1			
接続コンクリート	式	1			
ポリエチレン管布設	m	3 500			
水叩布団籠工	m	2			
割栗石運搬	m3	1			
流末処理工 (植生マット)	m2	5			
舗装工	式	1			工種行
鉄鋼スラグ路盤工	m2	1,196 700			
掘削	m3	87			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
敷鉄板設置・撤去	式	1			
足場工	式	1			
水替工	式	1			
除根	m2	17			
根切・積込・運搬 (4t車 2.8km)	m3	10			
積込・運搬 (10t車 20km)	m3	10			
根・幹【産廃処分費】	式	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			
準備費	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			