

令和8年度 御狩谷地区外森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】 予定箇所 作業条件等調査表

千葉森林管理事務所

【地拵】

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	刈払作業 の難易度	枝条片付 け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
上総	86れ	2.27	契約後の 事業計画承認後 ～ 令和9年3月10日	全刈	大型機械・人力	40	14.6		難	極多	21～30度	-	-	
	86な2	1.92		全刈	大型機械・人力	39	14.8		難	極多	21～30度	-	-	
湊	102い	0.99		全刈	大型機械・人力	43	20.0		中	多	21～30度	-	-	
	104た	0.86		全刈	大型機械・人力	42	20.0		中	多	21～30度	-	-	
計		6.04												

【植付】

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の 石礫数	笹生地
上総	86れ	2.27	契約後の 事業計画承認後 ※単木保護箇所は 地拵完了後 ～ 令和9年3月10日	コンテナ苗植	スギ	4,540	40	14.6		軟	多	-	-	-
	86な2	1.92		コンテナ苗植	スギ	3,840	39	14.8		粗	多	-	-	多々影響
湊	102い	0.99		コンテナ苗植	スギ	1,980	43	20.0		粗	多	-	-	影響
	104た	0.86		コンテナ苗植	スギ	1,720	42	20.0		軟	中	-	-	影響
計		6.04				12,080								

【シカ防護柵作設(新設)】

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件
				作業手段	延長(m)	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜
上総	86れ	2.48	契約後の 事業計画承認後 ～ 令和9年3月10日	人力	920	40	14.6		21～30度
	86な2	1.80		人力	680	39	14.8		21～30度
湊	102い	1.10		人力	570	43	20.0		21～30度
	104た	0.95		人力	590	42	20.0		21～30度
計		6.33		2,760					

【単木保護】

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件
				作業手段	本数	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜
上総	86な2	0.26	地拵完了後 ～ 令和9年3月10日	人力	520	39	14.8	ツリー シールドター	21～30度
計		0.26			520	39	14.8		