

本工事費内訳書

世附明神地区復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹工	式	1			費目行	レベル 1
山腹基礎工	式	1			工種行	レベル 2
法切工	式	1			種別行	レベル 3
【人力法切工】 (礫質土)	m3	12			1号明細書	
かご土留工	式	1			種別行	レベル 3
【かご枠工】 (高さ0.5m、幅1.0m) 詰石20cm内外	m	31			2号明細書	
場所打杭工	式	1			種別行	レベル 3
【木杭根系工a】 丸太杭T型-1000 φ120	組	140			3号明細書	
【木杭根系工b】 丸太杭T型-1000 φ120	組	120			4号明細書	
水路工	式	1			種別行	レベル 3
【緑化水路工】	m	24			5号明細書	
【緑化水路工（受口）】	箇所	1			6号明細書	
山腹緑化工	式	1			工種行	レベル 2
整地工	式	1			種別行	レベル 3

本工事費内訳書

世附明神地区復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【斜面整地】 （水路部）	m2	1,200			7号明細書	
柵工	式	1			種別行	レベル 3
【獣害防護工a】 （アーチ状ネット）	m2	760			8号明細書	
【獣害防護工b】 （アーチ状ネット）	m2	300			9号明細書	
伏工	式	1			種別行	レベル 3
【厚層マットa】 （ソイル注入マット） t=5cm	m2	700			10号明細書	
【厚層マットb】 （ソイル注入マット） t=5cm	m2	150			11号明細書	
実播工	式	1			種別行	レベル 3
【植生基盤材吹付工】 植生基材（土壌藻類）吹付	m2	1,200			12号明細書	
森林造成工	式	1			工種行	レベル 2
植栽工	式	1			種別行	レベル 3
【植栽】 苗高0.8～1.0m	本	120			13号明細書	
構造物撤去工	式	1			工種行	レベル 2
構造物取壊し工	式	1			種別行	レベル 3

本工事費内訳書

世附明神地区復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【既設取壊し】	m2	100			14号明細書	
【処理費】	式	1			15号明細書	
仮設工	式	1			費目行	レベル 1
仮設工	式	1			工種行	レベル 2
工事用道路工	式	1			種別行	レベル 3
【現道補修工・敷砂利】 RC40平均敷厚10cm, 平均幅員3.2m	km	0.150			16号明細書	
運搬設備工	式	1			種別行	レベル 3
【ケーブルクレーン架設・撤去】（指定仮設） 276～325m（1t以上2t未満）立木・根株アンカー 7ヶ月	式	1			17号明細書	
【乗用モノレール架設・撤去】（任意仮設） 200m 7ヶ月	式	1			18号明細書	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

世附明神地区復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				