

本工事費内訳書

玄倉治山運搬路改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道開設・改良	式	1			費目行	
林道開設・改良	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） ・砂質土	m3	4				
盛土工	式	1			種別行	
盛土（流用土）	m3	45				
作業土工	式	1			種別行	
床掘り （礫質土）	m3	97				
床掘り （軟岩 I B）機械	m3	126				
床掘り （軟岩 I B）人力	m3	126				
埋戻し タンパ60-80kg級	m3	25				
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 0.5km運搬 DT4 t 級	m3	287				
地盤改良工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

玄倉治山運搬路改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
置換工	式	1			種別行	
置換 置換コンクリート (18-8-20(25)BB)	m3	25	300			
石・ブロック積 (張) 工	式	1			工種行	
アンカー式コンクリートブロック積工 1900型 L=29.9m H=6.25m	m2	149	900			
ブロック据付工 1900型	m2	149	900			
アンカー部材取付工	m2	149	900			
土砂安定シート設置工 H-A、H-B	枚	641				
胴込・裏込材 (砕石) RC-40	m3	294	200			
吸出し防止材 (全面) 設置 不織布、t=3	m2	210	400			
基礎コンクリート 18-8-20(25)BB	m3	4				
天端 (笠) コンクリート 18-8-20(25)BB	m3	9	800			
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
コンクリート構造物取壊し 形状 (無筋構造物：コンクリートブロック) 機械	m2	6	100			

本工事費内訳書

玄倉治山運搬路改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
石積み取壊し 形状（石積）機械	m2	55				
石積み取壊し 形状（石積）人力	m2	35	380			
運搬処理工	式	1			種別行	
殻運搬処理 コンクリート殻	m3	2	400			
殻運搬処理 間知石	m3	36	200			
林道維持・補修・修繕	式	1			費目行	
路面工	式	1			種別行	
碎石路面 路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚	m2	1				
路盤工	m2	144				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
足場 安全ネットの有無	掛m2	160	100			
直接工事費	式	1				

本工事費内訳書

玄倉治山運搬路改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				