

本工事費内訳書

茨菰山林道改良工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道開設・改良	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
路床掘削 路盤工	m3	278				
掘削(土砂) 排水構造物	m3	10				3.7m3+1.7m3+4.2m3
路面工	式	1			種別行	
鉄鋼スラグ路盤工 厚さ15cm	m2	4,500				
基盤の不陸整正	m2	4,500				
作業土工	式	1			種別行	
床掘 擁壁工	m3	226				
埋戻 擁壁工	m3	230				
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理	m3	300				
擁壁工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

茨菰山林道改良工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
簡易鋼製擁壁工 1号擁壁	式	1			種別行	
簡易鋼製擁壁組立施工	m2	47	500			
簡易鋼製擁壁資材	式	1				
板状排水材敷設 材料費含む	m	15	400			
簡易鋼製擁壁工 2号擁壁	式	1			種別行	
簡易鋼製擁壁組立施工	m2	18	500			
簡易鋼製擁壁資材	式	1				
板状排水材敷設 材料費含む	m	6	100			
簡易鋼製擁壁工 3号擁壁	式	1			種別行	
簡易鋼製擁壁組立施工	m2	31	500			
簡易鋼製擁壁資材	式	1				
板状排水材敷設 材料費含む	m	10	500			
かご工	式	1			種別行	
二重ふとんかご工	m	82				16m+16m+50m

本工事費内訳書

茨菰山林道改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基面整正(床仕上)	m2	24				7.2m2+12.0m2+4.8m2
排水構造物	式	1			工種行	
横断工	式	1			種別行	
鋼製横断溝 3型 平坦地 幅広蓋	m	6				
鋼製横断溝 3型 勾配地 幅広蓋	m	15				
簡易排水工	式	1			種別行	
木製路面排水	m	77				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
現道補修（崩土落石等除去・不陸整正）（指定仮設） バックホウ山積0.45m3	時間	90				
現道補修（崩土落石等運搬）（指定仮設） 2tダンプトラック	時間	20				
構造物取壊し工	式	1			種別行	
大型土のう工 撤去	個	53				

本工事費内訳書

茨菰山林道改良工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				