

本工事費内訳書

玄倉治山運搬路改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
治山運搬路改良（林道規格）	式	1			費目行
ブロック積工	式	1			工種行
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	式	1			種別行
【コンクリートブロック積】 ブロック規格 高250×幅400×控350mm 10.0個/m2	m2	40	700		
【胴込・裏込コンクリート】 18-8-25(20)BB	m3	15	900		
【胴込・裏込材（砕石）】 RC40	m3	8	600		
【天端コンクリート】 18-8-25(20)BB	m3	0	500		
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
【コンクリート路面工】 コンクリート規格21-8-25(20)BB、仕上り厚0.15m	m2	728			
林道維持・補修・修繕	式	1			費目行
舗装工	式	1			工種行
路上再生工	式	1			種別行
【路上表層再生（路盤工）】	m3	81			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
【現道補修（崩土落石等除去・不陸整正）】（任意仮設） バックホウ山積0.28m3級	時間	21			
【現道補修（崩土落石等運搬）】（任意仮設） 2t級DT	時間	4			
【大型土のう撤去】（指定仮設）	袋	29			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
現場環境改善費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

本工事費内訳書

[illegible]