

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
治山ダム工	式	1			工種行
鋼製枠谷止工	式	1			種別行
【床掘】 礫質土	m3	125			
【床掘】 軟岩 I B	m3	137			
【基面整正】	m2	5 600			
【鋼製枠組立】	t	21 060			
【中詰流出防止材取付】 (材料費は鋼製枠材費に含む)	m2	129 700			
【鋼製枠工・詰石】 購入材	m3	121			
【鋼製枠工・詰石】 現地発生材	m3	92			
【埋戻し】	m3	32			
【堤名板取付】 A型 構造物規模300m3未満	枚	1			
仮設工	式	1			費目行
水替工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
【ポンプ排水】 小口50mm、作業時排水	日	5			
作業ヤード整備工	式	1			種別行
【現道補修】 不陸整正1.8km, RC40補足材有	m2	4,000			
【現道補修】 小型バックホウ山積0.13m3(平積0.10m3)	時間	14			
【大型土のう製作・設置】	袋	6			
防護施設工	式	1			種別行
【斜面落石防護網設置・撤去】 化繊網（15mm網目）	m2	170			
運搬設備工	式	1			種別行
【乗用モノレール架設・撤去】 270m, 7ヶ月	m	270			
【交通誘導員】	人	28			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			