

業務費内訳書

高尾（滝ノ沢）地区溪間工外測量設計業務（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)	式	1				
山腹工測量	式	1				
山腹工測量 踏査選点 外業 0.5ha未満 崩壊1~2箇所	h a	0 100				
山腹工測量 山腹平面測量 合計 総面積0.5ha未満 1~2箇所	h a	0 100				
山腹工測量 山腹縦断測量 合計 縦断面図1/100~1/500	m	30				
山腹工測量 山腹横断測量 合計 横断面図1/100 延長50m未満	横断	1				
山腹工測量 平面図作成B 内業 縮尺1/200~500 0.3ha未満	件	1				
溪間工測量	式	1				
溪間工測量 踏査選点 外業 溪流延長0.5km未満	km	0 150				
溪間工測量 中心線測量 合計 溪流延長0.5km未満	km	0 150				
溪間工測量 縦断測量 合計 溪流延長0.5km未満	km	0 150				
溪間工測量 横断測量 合計 測定間隔20m 横断測線幅30m未満	km	0 040				
溪間工測量 構造物計画位置横断測量 合計 縮尺1/100~200 横断延長30m以下	横断	1				
溪間工測量 平面図作成A 内業 縮尺1/1000 延長500m~1000m未満	件	1				

業務費内訳書

高尾（滝ノ沢）地区溪間工外測量設計業務（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
電子成果品作成費	式	1				
直接測量費	式	1				
間接測量費	式	1				
諸経費	式	1				
測量業務価格	式	1				
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1				
設計業務（山腹工）	式	1				
設計計画	件	1				
現地調査 <small>外業 山腹工事 0.3ha未満 工種a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・筋工・</small>	件	1				
基本事項検討 内業 山腹工事	件	1				
施設設計等 <small>内業 山腹工事 0.3ha未満 施設設計・設計図作成 a:のり切工、土留工、水路工・暗</small>	件	1				
施設設計等 <small>内業 山腹工事 0.3ha未満 数量計算 a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・</small>	件	1				
施設設計等 <small>内業 山腹工事 0.3ha未満 照査 a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・筋工・</small>	件	1				
設計説明書作成 山腹工事 内業	件	1				

業務費内訳書

高尾（滝ノ沢）地区溪間工外測量設計業務（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
打合せ等 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回	業務	1				
設計業務（溪間工）	式	1				
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 現地踏査	件	1				
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 設計計画 治山ダム工のみ(嵩上げ)	基	1				
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 基本事項検討 治山ダム工のみ(嵩上げ)	基	1				
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 施設設計 治山ダム工のみ(嵩上げ)	基	1				
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 数量計算 治山ダム工のみ(嵩上げ)	基	1				
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 照査 治山ダム工のみ(嵩上げ)	基	1				
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 設計説明書作成	件	1				
電子成果品作成費	式	1				
直接原価(その他原価除く)	式	1				
その他原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
業務価格	式	1				

