

令和 8 年度

調査名： 高尾（滝ノ沢）地区溪間工外測量・設計業務（R7補正）

場 所： 東京都八王子市下恩方町 滝ノ沢国有林205は林小班地内

所轄事務所等

関東森林管理局

東京神奈川管理署

東京都地内

業務費内訳書

高尾（滝ノ沢）地区溪間工外測量設計業務（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)	式	1				
山腹工測量	式	1				
山腹工測量 踏査選点 外業 0.5ha未満 崩壊1~2箇所	h a	0 100			1号代価表 5頁	
山腹工測量 山腹平面測量 合計 総面積0.5ha未満 1~2箇所	h a	0 100			2号代価表 6頁	
山腹工測量 山腹縦断測量 合計 縦断面図1/100~1/500	m	30			3号代価表 7頁	
山腹工測量 山腹横断測量 合計 横断面図1/100 延長50m未満	横断	1			4号代価表 8頁	
山腹工測量 平面図作成B 内業 縮尺1/200~500 0.3ha未満	件	1			5号代価表 9頁	
溪間工測量	式	1				
溪間工測量 踏査選点 外業 溪流延長0.5km未満	km	0 150			6号代価表 10頁	
溪間工測量 中心線測量 合計 溪流延長0.5km未満	km	0 150			7号代価表 11頁	
溪間工測量 縦断測量 合計 溪流延長0.5km未満	km	0 150			8号代価表 12頁	
溪間工測量 横断測量 合計 測定間隔20m 横断測線幅30m未満	km	0 040			9号代価表 13頁	
溪間工測量 構造物計画位置横断測量 合計 縮尺1/100~200 横断延長30m以下	横断	1			10号代価表 14頁	
溪間工測量 平面図作成A 内業 縮尺1/1000 延長500m~1000m未満	件	1			11号代価表 15頁	

業務費内訳書

高尾（滝ノ沢）地区溪間工外測量設計業務（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
電子成果品作成費	式	1				
直接測量費	式	1				
間接測量費	式	1				
諸経費	式	1				
測量業務価格	式	1				
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1				
設計業務（山腹工）	式	1				
設計計画	件	1			12号代価表 16頁	
現地調査 <small>外業 山腹工事 0.3ha未満 工種a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・筋工・</small>	件	1			13号代価表 17頁	
基本事項検討 内業 山腹工事	件	1			14号代価表 18頁	
施設設計等 <small>内業 山腹工事 0.3ha未満 施設設計・設計図作成 a:のり切工、土留工、水路工・暗</small>	件	1			15号代価表 19頁	
施設設計等 <small>内業 山腹工事 0.3ha未満 数量計算 a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・</small>	件	1			16号代価表 20頁	
施設設計等 <small>内業 山腹工事 0.3ha未満 照査 a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・筋工・</small>	件	1			17号代価表 21頁	
設計説明書作成 山腹工事 内業	件	1			18号代価表 22頁	

業務費内訳書

高尾（滝ノ沢）地区溪間工外測量設計業務（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
打合せ等 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回	業務	1			19号代価表 23頁	
設計業務（溪間工）	式	1				
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 現地踏査	件	1			20号代価表 24頁	
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 設計計画 治山ダム工のみ(嵩上げ)	基	1			21号代価表 25頁	
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 基本事項検討 治山ダム工のみ(嵩上げ)	基	1			22号代価表 26頁	
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 施設設計 治山ダム工のみ(嵩上げ)	基	1			23号代価表 27頁	
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 数量計算 治山ダム工のみ(嵩上げ)	基	1			24号代価表 28頁	
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 照査 治山ダム工のみ(嵩上げ)	基	1			25号代価表 29頁	
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 設計説明書作成	件	1			26号代価表 30頁	
電子成果品作成費	式	1				
直接原価(その他原価除く)	式	1				
その他原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
業務価格	式	1				

代価表

1号代価表

1 h a 当り

山腹工測量 踏査選点
外業 0.5ha未満 崩壊1~2箇所

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師(屋外補正対象)	人	1 200				[1][2]
測量技師補(屋外補正対象)	人	1 200				[1][2]
測量補助員(屋外補正対象)	人	2 400				[1][2]
材料費 [1]	%	5			諸雑費	
器具損料 [2]	%	1 500			諸雑費	
計						
1 h a 当り						

代価表

2号代価表

山腹工測量 山腹平面測量 合計
 総面積0.5ha未満 1~2箇所

1 h a 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師	人	1 200				[1][2][3]
測量技師補	人	4 800				[1][2][3]
測量助手	人	4 800				[1][2][3]
測量補助員	人	9				[1][2][3]
材料費 [1]	%	5			諸雑費	
器具損料 [2]	%	1 500			諸雑費	[3]
精度管理費 [3]	%	5			諸雑費	
計						
1 h a 当り						

代価表

3号代価表

100 m当り

山腹工測量 山腹縦断測量 合計
縦断面図1/100 1/500

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
測量技師	人	0 100				[1][2][3]
測量技師補	人	0 700				[1][2][3]
測量助手	人	1 250				[1][2][3]
測量補助員	人	1 100				[1][2][3]
材料費 [1]	%	5			諸雑費	
器具損料 [2]	%	1 500			諸雑費	[3]
精度管理費 [3]	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

4号代価表

山腹工測量 山腹横断測量 合計
横断面図1/100 延長50m未満

1 横断当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
測量技師	人	0 180				[1][2][3]
測量技師補	人	0 270				[1][2][3]
測量助手	人	0 450				[1][2][3]
測量補助員	人	0 360				[1][2][3]
材料費 [1]	%	5			諸雑費	
器具損料 [2]	%	1 500			諸雑費	[3]
精度管理費 [3]	%	5			諸雑費	
計						
1 横断 当り						

代価表

5号代価表

1件当り

山腹工測量 平面図作成B
内業 縮尺1/200~500 0.3ha未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
測量技師	人	0.320				[1]
測量技師補	人	0.640				[1]
材料費 [1]	%	1.500			諸雑費	
計						
1件当り						

代価表

6号代価表

溪間工測量 踏査選点
外業 溪流延長0.5km未満

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師(屋外補正対象)	人	0 600				[1][2]
測量技師補(屋外補正対象)	人	0 600				[1][2]
測量補助員(屋外補正対象)	人	1 200				[1][2]
材料費 [1]	%	5			諸雑費	
器具損料 [2]	%	1 500			諸雑費	
計						
1 km 当り						

代価表

7号代価表

1 km当り

溪間工測量 中心線測量 合計
溪流延長0.5km未満

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師	人	2 280				[1][2][3]
測量技師補	人	2 640				[1][2][3]
測量助手	人	3 360				[1][2][3]
測量補助員	人	10 080				[1][2][3]
材料費 [1]	%	5			諸雑費	
器具損料 [2]	%	1 500			諸雑費	[3]
精度管理費 [3]	%	10			諸雑費	
計						
1 km 当り						

代価表

8号代価表

1 km当り

溪間工測量 縦断測量 合計
溪流延長0.5km未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
測量技師	人	0 480				[1][2][3]
測量技師補	人	2 280				[1][2][3]
測量助手	人	4 560				[1][2][3]
測量補助員	人	3 120				[1][2][3]
材料費 [1]	%	5			諸雑費	
器具損料 [2]	%	1 500			諸雑費	[3]
精度管理費 [3]	%	10			諸雑費	
計						
1 km 当り						

代価表

9号代価表

1 km当り

溪間工測量 横断測量 合計
測定間隔20m 横断測線幅30m未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
測量技師	人	0.560				[1][2][3]
測量技師補	人	3.010				[1][2][3]
測量助手	人	3.010				[1][2][3]
測量補助員	人	6.090				[1][2][3]
材料費 [1]	%	5			諸雑費	
器具損料 [2]	%	1.500			諸雑費	[3]
精度管理費 [3]	%	10			諸雑費	
計						
1 km 当り						

代価表

10号代価表

溪間工測量 構造物計画位置横断測量 合計
縮尺1/100~200 横断延長30m以下

1 横断当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師	人	0 220				[1][2][3]
測量技師補	人	0 360				[1][2][3]
測量助手	人	0 360				[1][2][3]
測量補助員	人	0 530				[1][2][3]
材料費 [1]	%	5			諸雑費	
器具損料 [2]	%	1 500			諸雑費	[3]
精度管理費 [3]	%	10			諸雑費	
計						
1 横断 当り						

代価表

11号代価表

1件当り

溪間工測量 平面図作成A
内業 縮尺1/1000 延長500m~1000m未満

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師	人	0 200				[1]
測量技師補	人	0 400				[1]
材料費 [1]	%	1 500			諸雑費	
計						
1 件 当 り						

代価表

13号代価表

1 件 当 り

現地調査

外業 山腹工事 0.3ha未満 工種a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・筋工・伏工、植栽工などを組み合わせた設計箇所

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(屋外補正対象)	人	0 500				
技師(A)(屋外補正対象)	人	0 900				
技師(B)(屋外補正対象)	人	0 900				
技師(C)(屋外補正対象)	人	0 800				
技術員(屋外補正対象)	人	1 300				
計						
1 件 当 り						

代価表

15号代価表

1 件 当 り

施設設計等

内業 山腹工事 0.3ha未満 施設設計・設計図作成 a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・筋工・伏工、植栽工などを組み合わせた設計箇所

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	0 700				
技師(A)	人	1 100				
技師(B)	人	3 400				
技師(C)	人	3 500				
技術員	人	2 700				
計						
1 件 当 り						

代価表

18号代価表

1件当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
主任技師	人	0 800				
技師(A)	人	1 400				
技師(B)	人	1 400				
技術員	人	2 300				
計						
1件当り						

代価表

20号代価表

1件当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
主任技師(屋外補正対象)	人	0 400				
技師(A)(屋外補正対象)	人	0 800				
技師(B)(屋外補正対象)	人	1 200				
技師(C)(屋外補正対象)	人	0 800				
計						
1件当り						

代価表

22号代価表

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
主任技師	人	0.320				
技師(A)	人	1.120				
技師(B)	人	1.600				
技師(C)	人	0.640				
技術員	人	0.480				
計						
1基当り						

代価表

26号代価表

1件当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
主任技師	人	0.300				
技師(A)	人	0.700				
技師(B)	人	1.300				
技師(C)	人	1.500				
技術員	人	1.500				
計						
1件当り						