

本工事費内訳書

水の木（水の木）林道改良工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
残土処理工	式	1			種別行
残土処理（礫質土） 運搬距離5.4km	m3	269			
法面工	式	1			工種行
法面吹付工	式	1			種別行
法面清掃工	m2	2,094	800		
モルタル吹付工 ラス金網無、繊維補強材有	m2	2,094	800		
舗装工	式	1			工種行
アスファルト舗装工	式	1			種別行
下層路盤 t=20cm、再生砕石 RC40	m2	140	500		
上層路盤 t=9cm、再生砕石 RC40	m2	140	500		
表層 t=4cm、再生アスファルト合材（密粒度13）	m2	140	500		
防護柵工	式	1			工種行

本工事費内訳書

水の木（水の木）林道改良工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路側防護柵工	式	1			種別行
ガードレール	m	49			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			