

## 本工事費内訳書

水の木（水の木）林道改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道開設・改良 二ノ沢	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し締固め	m3	104			
路面工	式	1			種別行
鉄鋼スラグ路盤工	m2	40			
作業土工	式	1			種別行
床掘 礫質土	m3	238			
埋戻	m3	67			
残土処理工	式	1			種別行
残土処理（礫質土） 運搬距離16.9km	m3	300			
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工 盛留コンクリートウォール（A）	式	1			種別行
コンクリート	m3	48,200			

## 本工事費内訳書

水の木（水の木）林道改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠	m2	87   200			
基面整正	m2	14   800			
敷礫	m2	14   800			
足場工	式	1			
石・ブロック積（張）工	式	1			工種行
コンクリートブロック工	式	1			種別行
コンクリートブロック基礎	m	6			
コンクリートブロック積	m2	36   600			
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
コルゲートフリューム	m	13			
木製ふとんかご工	組	2			
カルバート工	式	1			工種行
プレキャストカルバート工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

水の木（水の木）林道改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート工	m	8			
木製ふとんかご工	組	3			
均しコンクリート 呑口部	m2	10			
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊 （取壊・集積・積込・運搬・処分）	式	1			
石積み取壊し	式	1			
大型土のう（撤去）	袋	100			
林道開設・改良 三ノ沢	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し締固め	m3	5			
路面工	式	1			種別行
鉄鋼スラグ路盤工	m2	60			

## 本工事費内訳書

水の木（水の木）林道改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工	式	1			種別行
床掘 礫質土	m3	9			
床掘 軟岩（Ⅰ）B	m3	9			
埋戻	m3	4			
残土処理工	式	1			種別行
残土処理（礫質土） 運搬距離16.0km	m3	7			
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
張コンクリート	m3	30	200		
充填コンクリート	m3	4	800		
型枠 一般型枠	m2	68	900		
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

水の木（水の木）林道改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現道補修（崩土落石除去・不陸整正）（指定仮設） バックホウ山積0.45m3	時間	60			
現道補修（崩土落石等運搬）（指定仮設） 2t級ダンプトラック	時間	20			
残土処理工	式	1			種別行
残土処理場整正（既存残土の整正等）（指定仮設） バックホウ山積0.45m3	時間	30			
仮水路工	式	1			種別行
廻排水工（任意仮設）	式	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			

水の木 (水の木) 林道改良工事 (R7補正)

# 本工事費内訳書

[illegible]