

事業費内訳書

契約名 水上地区車両系建設機械チャーター等単価契約

利根沼田森林管理署

| No. | 名称 | 規格等 | 予定数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
|-----|-----------|------------------|------|----|----|----|--------------------|
| 1 | 小型バックホウ | 山積0.13m3 | 7 | 時間 | | | 運転手付・豪雪 1号単価表(p.1) |
| 2 | バックホウ | 山積0.28m3 | 135 | 時間 | | | 運転手付・豪雪 2号単価表(p.2) |
| 3 | バックホウ | 山積0.45m3 | 70 | 時間 | | | 運転手付・豪雪 3号単価表(p.3) |
| 4 | 大型ブレーカー | 600-800kg | 7 | 時間 | | | 運転手付・豪雪 4号単価表(p.4) |
| 5 | ホイロローダー | 1.2m3 | 14 | 時間 | | | 運転手付・豪雪 5号単価表(p.5) |
| 6 | ダンプトラック | 4t | 35 | 時間 | | | 運転手付・豪雪 6号単価表(p.6) |
| 7 | 大型土のう製作設置 | | 6 | 袋 | | | 1号代価表(p.22) |
| 8 | 危険木処理 | 胸高直径16cm以上22cm未満 | 5 | 本 | | | 1号明細書(p.19) |
| 9 | 危険木処理 | 胸高直径22cm以上28cm未満 | 5 | 本 | | | 2号明細書(p.20) |
| 10 | 危険木処理 | 胸高直径28cm以上 | 5 | 本 | | | 3号明細書(p.21) |
| 11 | バックホウ運搬経費 | 8t車10km以下 | 2 | 回 | | | 7号単価表(p.7) |
| 12 | バックホウ運搬経費 | 8t車20km以下 | 2 | 回 | | | 8号単価表(p.8) |
| 13 | バックホウ運搬経費 | 8t車30km以下 | 2 | 回 | | | 9号単価表(p.9) |
| 14 | バックホウ運搬経費 | 8t車40km以下 | 2 | 回 | | | 10号単価表(p.10) |
| 15 | バックホウ運搬経費 | 8t車50km以下 | 2 | 回 | | | 11号単価表(p.11) |
| 16 | バックホウ運搬経費 | 8t車60km以下 | 2 | 回 | | | 12号単価表(p.12) |
| 17 | バックホウ運搬経費 | 14t車10km以下 | 2 | 回 | | | 13号単価表(p.13) |
| 18 | バックホウ運搬経費 | 14t車20km以下 | 2 | 回 | | | 14号単価表(p.14) |
| 19 | バックホウ運搬経費 | 14t車30km以下 | 2 | 回 | | | 15号単価表(p.15) |
| 20 | バックホウ運搬経費 | 14t車40km以下 | 2 | 回 | | | 16号単価表(p.16) |
| 21 | バックホウ運搬経費 | 14t車50km以下 | 2 | 回 | | | 17号単価表(p.17) |
| 22 | バックホウ運搬経費 | 14t車60km以下 | 2 | 回 | | | 18号単価表(p.18) |
| | 事業価格 | | | | | | |
| | 消費税相当額 | | | | | | |
| | 本事業費計 | | | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| 検算者 | | |
| 設計者 | | |

単価表

小型バックホ(排対2次) 5.8h
クロー型・山積0.13m³(平積0.10m³)

(1号単価表)

1時間当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|----|----------|----|----|-----|--------------------------------------|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0 170 | | | | [1][2] |
| 土木一般世話役 | 人 | 0 170 | | | | [1][2] |
| 軽油 パトロール給油 | L | 3 600 | | | | [1][2] |
| 小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.13 m ³ (平積0.10m ³) | 日 | 0 170 | | | | [1][2] |
| 現場管理費 [1] | % | 20 450 | | | 諸雑費 | 【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下 |
| 一般管理費 [2] | % | 23 570 | | | 諸雑費 | 【一般管理費率：23.57%】 工事原価500万円以下 |
| 計 | | | | | | |
| 1時間当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m³(平積0.2m³)

(2号単価表)

1時間当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|----------|----|----|-----|--------------------------------------|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0 170 | | | | [1][2] |
| 土木一般世話役 | 人 | 0 170 | | | | [1][2] |
| 軽油 パトロール給油 | L | 5 900 | | | | [1][2] |
| バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2 m ³) | 時間 | 1 | | | | [1][2] |
| 現場管理費 [1] | % | 20 450 | | | 諸雑費 | 【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下 |
| 一般管理費 [2] | % | 23 570 | | | 諸雑費 | 【一般管理費率：23.57%】 工事原価500万円以下 |
| 計 | | | | | | |
| 1時間当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m³(平積0.35m³)

(3号単価表)

1時間当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|----------|----|----|-----|--------------------------------------|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0 170 | - | - | | [1][2] |
| 土木一般世話役 | 人 | 0 170 | - | - | | [1][2] |
| 軽油 パトロール給油 | L | 8 600 | - | - | | [1][2] |
| バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 時間 | 1 | - | - | | [1][2] |
| 現場管理費 [1] | % | 20 450 | - | - | 諸雑費 | 【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下 |
| 一般管理費 [2] | % | 23 570 | - | - | 諸雑費 | 【一般管理費率：23.57%】 工事原価500万円以下 |
| 計 | | - | - | - | | |
| 1時間当り | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |

大型ブレイカ BH山積0.45(排対2)
油圧式600~800kg級

単価表

(4号単価表)

1時間当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|--------|----|----|-----|--------------------------------------|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0 170 | | | | [1][2] |
| 土木一般世話役 | 人 | 0 170 | | | | [1][2] |
| 軽油 パトロール給油 | L | 8 600 | | | | [1][2] |
| バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 時間 | 1 | | | | [1][2] |
| 大型ブレイカ(ベ-スマシ含まず) 油圧式600~800kg級 | 日 | 0 170 | | | | [1][2] |
| 現場管理費 [1] | % | 20 450 | | | 諸雑費 | 【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下 |
| 一般管理費 [2] | % | 23 570 | | | 諸雑費 | 【一般管理費率：23.57%】 工事原価500万円以下 |
| 計 | | | | | | |
| 1時間当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

ホイールローダ（排対1次）
普通型・バケット山積容量1.2m³

(5号単価表)

1時間当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|--------|----|----|-----|--------------------------------------|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0.210 | | | | [1][2] |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.210 | | | | [1][2] |
| 軽油 パトロール給油 | L | 8.900 | | | | [1][2] |
| ホイールローダ(トラクションベル) [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・バケット山積容量1.2m ³ | 時間 | 1 | | | | [1][2] |
| 現場管理費 [1] | % | 20.450 | | | 諸雑費 | 【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下 |
| 一般管理費 [2] | % | 23.570 | | | 諸雑費 | 【一般管理費率：23.57%】 工事原価500万円以下 |
| 計 | | | | | | |
| 1時間当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ダンプトラック 普通
 ホロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表

(6号単価表)

1時間当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|------------------------------------|----|--------|----|----|-----|--------------------------------------|
| 運転手(一般)(屋外補正対象外) | 人 | 0.170 | | | | [1][2] |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.170 | | | | [1][2] |
| 軽油 パトロール給油 | L | 5.400 | | | | [1][2] |
| ダンプトラック ホロード・ディーゼル・積載質量4t積級 | 時間 | 1 | | | | [1][2] |
| タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通 | 時間 | 1 | | | | [1][2] |
| 現場管理費 [1] | % | 20.450 | | | 諸雑費 | 【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下 |
| 一般管理費 [2] | % | 23.570 | | | 諸雑費 | 【一般管理費率：23.57%】 工事原価500万円以下 |
| 計 | | | | | | |
| 1時間当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

危険木処理
胸高直径22cm以上28cm未満

明細書

(2号明細書)

1本当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------------------|----|----|----|----|-------|----|
| 本数調整伐 伐倒 直径22cm以上28cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 5号代価表 | |
| 本数調整伐 枝払 直径22cm以上28cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 6号代価表 | |
| 本数調整伐 玉切 直径22cm以上28cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 7号代価表 | |
| 計 | | | | | | |
| 1本当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(1号代価表)

10 袋当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|----|--------|----|----|-----|--------------------------------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.294 | | | | [1][2][3] |
| 特殊作業員 | 人 | 0.294 | | | | [1][2][3] |
| 普通作業員 | 人 | 0.294 | | | | [1][2][3] |
| 耐候性大型土のう 2t用 径110×高110cm 丸型 長期仮設(3年)対応 | 枚 | 10 | | | | [2][3] |
| 諸雑費 [1] | % | 1 | | | 諸雑費 | 製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等 [2][3] |
| 現場管理費 [2] | % | 20.450 | | | 諸雑費 | 【現場管理費率：34.09×0.6】 [3]純工事費700万円以下 |
| 一般管理費 [3] | % | 23.570 | | | 諸雑費 | 【一般管理費率：23.57%】 工事原価500万円以下 |
| 計 | | | | | | |
| 1 袋 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

本数調整伐 玉切
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

(7号代価表)

100 本当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-----|---------|-----|-----|-----|--------------------|
| 特殊作業員 | 人 | 0 260 | | | | [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0 260 | | | | [1] |
| 諸雑費 [1] | % | 9 | | | 諸雑費 | チェーンソーの損料及び燃料費等の費用 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

