

## 本工事費内訳書

新地林道（第1号新生橋）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接工事費	式	3			費目行	
現場塗装工	式	1			工種行	
橋梁塗替工	式	4			種別行	
素地調整工 1種ケレン 循環式ブラスト工法	m2	93	100			
研削材及びケレンかす回収・積込工	m2	93	100			
ペール缶	個	45				
下塗り（防食下地）	m2	93	100			
下塗り（1回目）	m2	93	100			
下塗り（2回目）	m2	93	100			
中塗り	m2	93	100			
上塗り	m2	93	100			
仮設工	式	2			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
吊足場	式	1				

## 本工事費内訳書

新地林道（第1号新生橋）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ばく露防止対策工	式	1			種別行	
鉛対応環境対策資機材	式	1				
運搬処理工	式	1			工種行	
特別管理産業廃棄物運搬処理工	式	2			種別行	
低濃度PCB廃棄物収集・運搬	式	1				
低濃度PCB廃棄物処理	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				

