

本工事費内訳書

昭和林道系之瀬支線林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
新設工事	式	1			費目行	
土工	式	5			工種行	
掘削工	式	2			種別行	
除根（密林）	m2	1,501				
掘削（砂・砂質土・礫質土）	m3	1,522				
盛土工	式	2			種別行	
路体（築堤）盛土（流用）	m3	147				
路体（築堤）盛土（運搬）	m3	174				
法面整形工	式	3			種別行	
切土法面整形（砂・砂質土）	m2	139				
切土法面整形（礫質土）	m2	546				
盛土法面整形	m2	521				
残土処理工	式	1			種別行	
運搬残土処理	m3	913				

本工事費内訳書

昭和林道系之瀬支線林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路面工	式	6			種別行	
上層路盤工（敷厚10cm）	m2	1,053	300			
下層路盤工（敷厚20cm）	m2	1,053	300			
路肩整正	m	234	700			
路盤排水工	m	16	400			
コンクリート路面工	m2	543	400			
下層路盤工（敷厚15cm）	m2	543	400			
横断用側溝補強工	m2	40	300			
排水構造物工	式	3			工種行	
横断溝工	式	2			種別行	
プレキャスト横断用側溝（300×300）	m	5				
プレキャスト横断用側溝（800×800）	m	9				
簡易排水工	式	4			種別行	
木製路面排水工（L=4.0m）	基	2				

本工事費内訳書

昭和林道系之瀬支線林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製路面排水工 (L=5.0m)	基	1				
コンクリート路面排水工 (L=3.0m)	基	1				
コンクリート路面排水工 (L=3.7m)	基	1				
吐口工	式	2			種別行	
ふとんかご工	m	4				
木製柵工	m	1 500				
標識工	式	1			工種行	
小型標識工	式	3			種別行	
指示標識	本	4				
カーブミラー	本	1				
距離標識	本	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				

本工事費内訳書

昭和林道系之瀬支線林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				