

本工事費内訳書

法師(井戸沢)地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 砂質土	m3	17				
床掘り 軟岩（I）B	m3	10				
掘削面整形 砂質土	m2	5				
掘削面整形 軟岩（I）B	m2	4				
岩盤清掃 軟岩（I）B	m2	4				
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工 増厚	式	1			種別行	
コンクリート 堤体	m3	32	700			
打継面清掃	m3	32	700			
打継面処理 挿筋	本	20				
打継面処理 チップング	m2	70	500			

本工事費内訳書

法師(井戸沢)地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠 堤体（丸太残存型枠工）	m2	55 200				
型枠 水抜管（箱抜型枠）	m2	0 800				
構造物補修 ひび割れ補修	構造物	1				
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート 捨てコンクリート	m3	2 500				
水叩工	式	1			種別行	
木製沈床工	基	6				
詰石工	m3	5 500				
構造物付属物設置工	式	1			工種行	
銘板工	式	1			種別行	
堤名板 300m3未満	枚	1				
構造物取りこわし工	式	1			工種行	
構造物取りこわし工	式	1			種別行	
コンクリート構造物取壊し工	m3	1 400				

本工事費内訳書

法師(井戸沢)地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運搬処理工	式	1			種別行	
殻運搬処理	m3	1 400				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
配管工（任意仮設）	式	1			種別行	
コンクリート圧送管組立・撤去	式	1				
工事用道路工（任意仮設）	式	1			種別行	
工事用道路作設	式	1				
水替工（任意仮設）	式	1			種別行	
ポンプ排水（小口径）	式	1				
足場・支保工（任意仮設）	式	1			種別行	
キャットウォーク コンクリート打設	式	1				
単管傾斜足場 チップ処理	式	1				
直接工事費	式	1				

本工事費内訳書

法師(井戸沢)地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				