

事業内訳書

事業名:根利地区外野生鳥獣被害防除(はく皮防止資材設置)請負事業【R7当初明許】

森林事務所	作業種	林小班	契約面積 (ha)	樹種	作業対象木 (本)	資材量 (m)	汚染状況 重点調査地域	備考
根利	はく皮被害防止テープ設置	133 い 2	2.41	ヒノキ	3,254	26,250	※	1,350本/ha 平均胸高直径20cm
	はく皮被害防止テープ設置	133 は 1	11.87	ヒノキ	9,104	73,150	※	767本/ha 平均胸高直径20cm
	はく皮被害防止テープ設置	133 に 2	2.83	ヒノキ	3,396	35,350	※	1,200本/ha 平均胸高直径26cm
	はく皮被害防止テープ設置	133 ほ 1	1.82	ヒノキ	1,001	9,100	※	550本/ha 平均胸高直径22cm
小計			18.93		16,755	143,850		
南郷	はく皮被害防止テープ設置	140 や 1	6.25	ヒノキ	9,794	78,400	※	1,567本/ha 平均胸高直径20cm
	はく皮被害防止テープ設置	140 や 2	2.62	カラマツ	1,920	18,550	※	733本/ha 平均胸高直径24cm
	はく皮被害防止テープ設置	140 や 3	6.22	ヒノキ	6,015	48,300	※	967本/ha 平均胸高直径20cm
小計			15.09		17,729	145,250		
鎌田	はく皮被害防止テープ設置	58 へ	4.10	スギ	1,021	11,550		249本/ha 平均胸高直径28cm
	はく皮被害防止テープ設置	58 り	7.23	スギ	3,803	36,750		526本/ha 平均胸高直径24cm
小計			11.33		4,824	48,300		
花咲	はく皮被害防止テープ設置	45 ぬ 1	6.14	スギ・ヒノキ	3,635	29,400		592本/ha 平均胸高直径20cm
	はく皮被害防止テープ設置	45 そ	8.37	スギ	4,637	52,150		554本/ha 平均胸高直径28cm
小計			14.51		8,272	81,550		
谷地	はく皮被害防止テープ設置	21 へ	0.59	スギ	1,210	8,050	※	2,050本/ha 平均胸高直径16cm
	はく皮被害防止テープ設置	41 た 2	0.84	スギ	1,155	7,700	※	1,375本/ha 平均胸高直径16cm
小計			1.43		2,365	15,750		
合計			61.29		49,945	434,700		

作業期間: 令和8年 月 日(契約締結日の翌日) から 令和8年12月11日 まで