

本工事費内訳書

薄根川本流(川場湯原)地区災害関連緊急治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 礫質土	m3	112				溪床整理
掘削(土砂) 岩塊・玉石	m3	48				溪床整理
転石破碎工 軟岩(I)B	m3	108				
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 礫質土	m3	312				
床掘り 岩塊・玉石	m3	134				
床掘り 軟岩(I)B	m3	18				
埋戻し 礫質土	m3	294				跳ね上げ堆砂量含む
掘削面整形 礫質土	m2	109				
掘削面整形 軟岩(I)B	m2	13				
岩盤清掃 軟岩(I)B	m2	13				

本工事費内訳書

薄根川本流(川場湯原)地区災害関連緊急治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート 堤体	m3	501 300				
打継面清掃	m3	501 300				
打継面処理 挿筋	本	335				
目地板 伸縮継目	m2	32 700				型枠含む
止水板	m	14				
水抜パイプ 水抜管形成	m	2 500				
型枠 堤体（丸太残存型枠）	m2	395				
型枠 放水路鏡面（普通型枠）	m2	4 200				
型枠 昇降階段（箱抜型枠）	m2	1 900				
間詰工	式	1			種別行	
コンクリート 捨てコンクリート	m3	9 500				堤体基礎
コンクリート 同時内間詰	m3	22				袖部

本工事費内訳書

薄根川本流(川場湯原)地区災害関連緊急治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 小型構造物	m3	4 800				袖天端
型枠 同時内間詰 (丸太残存型枠)	m2	24 700				
型枠 小型構造物 (丸太残存型枠)	m2	10 700				
植生マット工	m2	7 700				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
銘板工	式	1			種別行	
堤名板 B型 300-1000m3未満	枚	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工 任意仮設	式	1			種別行	
工事用道路補修	式	1				
配管工 任意仮設	式	1			種別行	
コンクリート圧送管組立・撤去	式	1				
水替工 任意仮設	式	1			種別行	

本工事費内訳書

薄根川本流(川場湯原)地区災害関連緊急治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ排水(小口径)	式	1				
水替とい	式	1				
足場・支保工 任意仮設	式	1			種別行	
キャットウォーク	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

