

本工事費内訳書

野呂川地区(大崖沢)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート コンクリート規格、養生費、コンクリート夜間割増の有無	m3	252	100		1号明細書 7頁	
間詰コンクリート セメント種類（現場プラント）、コンクリート規格	m3	35	100		2号明細書 8頁	
丸太残存型枠	m2	266	100		3号明細書 9頁	
目地板設置 目地板の種類、目地板厚さ	m2	12	300		4号明細書 10頁	
打継面処理（チップング）	m2	187	900		5号明細書 11頁	
打継面処理（補強鉄筋）	本	188			6号明細書 12頁	
堤名板取付	枚	1			7号明細書 13頁	
バックホウ掘削積込・作業土工 岩塊・玉石	m3	164			8号明細書 14頁	
床掘(掘削（岩石） 軟岩（I）B	m3	235			9号明細書 15頁	
土砂掘削面整形	m2	17			10号明細書 16頁	
岩盤清掃	m2	102			11号明細書 17頁	

本工事費内訳書

野呂川地区(大崖沢)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
転石破砕	m3	46			12号明細書 18頁	
埋戻し工	m3	26			13号明細書 19頁	
植生マット工	m2	2			14号明細書 20頁	
水抜型枠設置・撤去 (φ300mm)	m	3,300			15号明細書 21頁	
水抜型枠設置・撤去 (φ600mm)	m	3,600			16号明細書 22頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
ケーブルクレーン運搬設備	基	1			17号明細書 23頁	
キャットウォーク	式	1			18号明細書 24頁	
単管傾斜足場	掛m2	264,300			19号明細書 25頁	
廻排水工 硬質塩化ビニル管	式	1			20号明細書 26頁	
斜面落石防護網	m2	80			21号明細書 27頁	
頭上防護柵	m	4			22号明細書 28頁	
歩道作設[困難]	m	85			23号明細書 29頁	

本工事費内訳書

野呂川地区(大崖沢)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土のう締切工	m2	7			24号明細書 30頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁	
安全費	式	1			2号内訳書 6頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

