

第 1 号

# 国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 富士川 支流域 笛吹川

工 事 名 上積翠寺地区予防治山工事

施 工 地 山梨県甲府市上積翠寺町字上積翠寺国有林10㊦林小班外

令和 7 年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 山梨森林管理事務所

事 務 所 名 等 : 本所

工事積算条件表（公表用）

工事名	上積翠寺地区予防治山工事		
工事場所	山梨県甲府市上積翠寺町字上積翠寺国有林10ち林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	上積翠寺
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04	
	冬期補正(%)	0.00	
	工種区分	治山地すべり工事	
共通仮設費	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
	施工時期 冬期補正	全工期 冬期日数 積雪寒冷地域の区分別補正係数	228 0 補正無し
現場管理費	緊急工事該当補正(%)	0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	熱中症補正	無	
	週休2日補正係数	1.06	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
	国庫債務負担行為	通常	
一般管理費等	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

## 本工事費内訳書

上積翠寺地区予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
法面整形工	式	1			種別行
斜面整理工	m2	1,044			1号明細書 3頁
落石防止工	式	1			工種行
落石防止網工	式	1			種別行
ロープネット工	m2	1,044			2号明細書 4頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			



ロープネット工

# 明細書

( 2号明細書 )

1,044 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ワイヤーロープ張工 3×7 G/0 14φ	m	1,376.800			3号明細書 5頁	
ワイヤーロープ張工 3×7 G/0 12φ	m	3,233.500			4号明細書 6頁	
岩部用セメントアンカーA・B設置 D25(M24)×1000	本	312			5号明細書 7頁	
岩部用セメントアンカーA・B設置 D25(M24)×1500	本	78			6号明細書 8頁	
十字グリップ・十字アンカーグリップ 取付 70×102	個	299			7号明細書 9頁	
ロープネット資材費	式	1			8号明細書 10頁	
人肩運搬 セメント、鋼材、二次製品等 60~80m以下	t	6.707			1号代価表 14頁	
計						
1 m2 当り						











ロープネット資材費

# 明細書

( 8号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
縦ロープ 3×7G/0 14φ	m	656 500				
横ロープ 3×7G/0 14φ	m	720 300				
縦補助ロープ 3×7G/0 12φ	m	1,631 100				
横補助ロープ 3×7G/0 12φ	m	1,602 400				
巻付グリップ 12φ-800	本	300				
巻付グリップ 14φ-1100	本	104				
岩部用セメントアンカーA D25(M24)×1000(端部用)	本	83				
岩部用セメントアンカーA D25(M24)×1500(端部用)	本	21				
岩部用セメントアンカーB D25(M24)×1000(交点部用)	本	229				
岩部用セメントアンカーB D25(M24)×1500(交点部用)	本	57				
十字グリップ 70×102	個	13				
十字アンカーグリップ 70×102(アンカー部用)	個	286				
Vクリップ(大) 4.0t×109	個	297				
Vクリップ(小) 3.2t×92	個	3,781				









