

民 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 富士川

支 流 域 早川

工 事 名 野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事

施 工 地 山梨県南アルプス市芦安芦倉山梨県有林地内

令和7年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 山梨森林管理事務所

事 務 所 名 等 : 野呂川

工事積算条件表（公表用）

工事名	野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事		
工事場所	山梨県南アルプス市芦安芦倉山梨県有林地内	豪雪地域補正	有り
直接工事費	通勤補正(%)		
共通仮設費	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
現場管理費	週休2日補正係数	1.03	4週8休(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
	施工時期 冬期補正	全工期	233
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
一般管理費等	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

本工事費内訳書

野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
N01コンクリート根継工	式	1			種別行	
コンクリート打設 底部、ひび割れ部 充填	m3	16.300			1号明細書 9頁	
コンクリート打設 前面増厚	m3	31.100			2号明細書 10頁	
床掘	m3	112.100			3号明細書 11頁	
土砂掘削面整形	m2	10.400			4号明細書 12頁	
型枠工(増厚用) 合板型枠	m2	64.900			5号明細書 13頁	
型枠工(充填用) 合板型枠	m2	8.500			6号明細書 14頁	
かご枠水叩工	式	1			7号明細書 15頁	
転石破碎	m3	2.500			8号明細書 16頁	
アンカー工 試掘込	式	1			9号明細書 17頁	
N02コンクリート根継工	式	1			種別行	
コンクリート打設 前面増厚 既設構造物充填含む	m3	10.600			10号明細書 18頁	

本工事費内訳書

野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設 間詰部・充填部	m3	1 400			11号明細書 19頁	
水抜管設置	m	2			12号明細書 20頁	
床掘	m3	35 100			3号明細書 11頁	
法面整形	m2	6 100			13号明細書 21頁	
型枠工(増厚用) 合板型枠	m2	22 400			14号明細書 22頁	
かご枠 帯工	式	1			種別行	
かご枠帯工	式	1			15号明細書 23頁	
コンクリート帯工	式	1			種別行	
コンクリート打設 底部、ひび割れ部 充填	m3	8 900			16号明細書 24頁	
水抜管設置	m	0 500			17号明細書 25頁	
床掘	m3	50			3号明細書 11頁	
埋戻工	m3	26 900			18号明細書 26頁	
土砂掘削面整形(礫質土)	m2	4 300			19号明細書 27頁	
型枠工 合板型枠	m2	38			20号明細書 28頁	

本工事費内訳書

野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル水路工	式	1			種別行	
モルタル水路工	m	92			21号明細書 29頁	
モルタル水路工 受口	個所	10			22号明細書 30頁	
床掘	m3	7,400			3号明細書 11頁	
暗渠工	m	34			23号明細書 31頁	
仮設工	式	1			種別行	
ケーブルクレーン設置・撤去 指定仮設	基	1			24号明細書 32頁	
キャットウォーク足場設置撤去 任意仮設	式	1			25号明細書 33頁	
頭上防護柵(A)	m	4			26号明細書 34頁	
足場工(組立・解体) 指定仮設	式	1			27号明細書 35頁	
斜面落石防護網(B)	m2	52,500			28号明細書 36頁	
廻排水(N01 コンクリート根継工) 任意仮設	式	1			29号明細書 37頁	
廻排水(N02 コンクリート根継工) 任意仮設	式	1			30号明細書 38頁	
直接工事費	式	1				

本工事費内訳書

野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁	
安全費	式	1			2号内訳書 7頁	
営繕費	式	1			3号内訳書 8頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				

本工事費内訳書

野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事

[illegible]

1号内訳書

[illegible]

安全費

内訳書

2号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土石流対策	式	1			48号代価表 89頁	
計						

営繕費

内訳書

3号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール架設・撤去 指定仮設	式	1			31号明細書 39頁	
計						

コンクリート打設
底部、ひび割れ部 充填

明細書

1号明細書

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	10			1号代価表 40頁	
ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン コンクリート 横行185m	m3	10700			2号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート打設
前面増厚

明細書

2号明細書

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	10			1号代価表 40頁	
ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン コンクリート 横行185m	m3	10	700		2号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

床掘

明細書

3号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック杓床掘 クレーン山積0.45m3(平積0.35m3) 1:質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)	m3	1			3号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形

明細書

4号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	1			4号代価表 43頁	
計						
1 m2 当り						

型枠工(増厚用)
合板型枠

明細書

5号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			5号代価表 44頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 木製型枠 横行185m	m2	1			6号代価表 45頁	
計						
1 m2 当り						

型枠工(充填用)
合板型枠

明細書

6号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			5号代価表 44頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 木製型枠 横行185m	m2	1			6号代価表 45頁	
計						
1 m2 当り						

かご枠水叩工

明細書

7号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工(上段)	m	8			7号代価表 46頁	
かご枠工(中段)	m	8			8号代価表 47頁	
かご枠(最下段)	m	8			9号代価表 48頁	
簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 端部枠 K08型用 高500mm×奥行800mm 塗装1回	枚	6				かご枠の資材費(に10m2当り2枚の端部材が含まれ
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 鋼材 横行185m	k g	890			10号代価表 49頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 砂利・栗石 横行185m	t	29 300			11号代価表 50頁	
計						
1 式 当 り						

転石破碎

明細書

8号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩石掘削(機械) 600~800kg級 転石	m3	1			12号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

アンカー工
試掘込

明細書

9号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔工(試掘込)	本	5			13号代価表 52頁	
アンカー鋼材組立・加工費	本	4			14号代価表 53頁	
アンカー鋼材挿入工	本	4			15号代価表 54頁	
グラウト注入打設	m3	0.760			16号代価表 55頁	
緊張・定着・頭部処理工	本	4			17号代価表 56頁	
ボーリングマシン据付・撤去	回	1			18号代価表 57頁	
アンカー工資材	本	4			19号代価表 58頁	
ケーブルクレーン運搬 土木機械 横行185m	t	2.500			20号代価表 60頁	
計						
1 式 当 り						

コンクリート打設
前面増厚 既設構造物充填含む

明細書

10号明細書

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	10			1号代価表 40頁	
ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン コンクリート 横行127m	m3	10700			21号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート打設
間詰部・充填部

明細書

11号明細書

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	10			1号代価表 40頁	
ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン コンクリート 横行127m	m3	10 700			21号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

12号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水抜管敷設	m	1			22号代価表 62頁	
計						
1 m 当り						

法面整形

明細書

13号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	1			4号代価表 43頁	
計						
1 m2 当り						

型枠工(増厚用)
合板型枠

明細書

14号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			5号代価表 44頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 木製型枠 横行127m	m2	1			23号代価表 63頁	
計						
1 m2 当り						

かご枠帯工

明細書

15号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠帯工(上段)	m	6			24号代価表 64頁	
かご帯枠(下段)	m	6			25号代価表 65頁	
簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 端部枠 K08型用 高500mm×奥行800mm 塗装1回	枚	6				かご枠の資材費に10m2当り2枚の端部材が含まれ
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 鋼材 横行185m	k g	133 100			10号代価表 49頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 砂利・栗石 横行185m	t	7 400			11号代価表 50頁	
計						
1 式 当 り						

コンクリート打設
底部、ひび割れ部 充填

明細書

16号明細書

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	10			1号代価表 40頁	
ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン コンクリート 横行127m	m3	10 700			21号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

水抜管設置

明細書

17号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	1			26号代価表 66頁	
計						
1 m 当り						

埋戻工

明細書

18号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			27号代価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形(礫質土)

明細書

19号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 礫質土 BH山積0.45m3	m2	1			28号代価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

型枠工
合板型枠

明細書

20号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーン2t以上3t未満	m2	1			29号代価表 69頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

21号明細書

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル吹付工	m	1			30号代価表 70頁	
計						
1 m 当り						

モルタル水路工
受口

明細書

22号明細書

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル吹付工 厚10cm	m2	4 500			31号代価表 71頁	
計						
1 個所 当り						

暗渠工

明細書

23号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹暗渠据付 A≦0.5m ² 運搬50m以下 φ100mm(有孔・無	m	1			32号代価表 73頁	
計						
1 m 当り						

ケーブルクレーン設置・撤去
指定仮設

明細書

24号明細書

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ウインチベース架設・撤去 1年未満	基	1			33号代価表 74頁	
アンカー架設・撤去(人力) 根株・立木 アンカー2t以上3t未満	基	2			34号代価表 75頁	
機械小屋架設・撤去	基	1			35号代価表 76頁	関東森林管理局治山事業歩掛 共2-5
ケーブルクレーン架設・撤去 6ヶ月 2t以上3t未満 支間376~425m	基	1			36号代価表 77頁	
計						
1 基 当 り						

キャットウォーク足場設置撤去
任意仮設

明細書

25号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットワーク) (No. 1コンクリート根継工)	m	83 800			37号代価表 78頁	
足場工(キャットワーク) (No. 2コンクリート根継工)	m	25 300			38号代価表 79頁	
計						
1 式 当 り						

頭上防護柵 (A)

明細書

26号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工	人	4 500				
普通作業員	人	2				
丸パイプ損料(賃料) 径48.6mm	m	58 200				
取付金具損料[縦横パイプ取付] 径48.6mm 直交クランプ	個	30				
ジョイント損料(賃料) 径48.6mm 直線ジョイント	個	8 300				
ベース損料(賃料) 径48.6mm	個	1 300				
菱形金網 φ 4.0 (#8) 網目 50mm	m2	4 800				
普通鉄線 4.0mm (# 8)	Kg	0 800				
計						
1 m 当り						

足場工(組立・解体)
指定仮設

明細書

27号明細書

1式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	6 110				
とび工	人	18 330				
山林砂防工	人	12 220				
福利厚生費 (対象 労務費)	%	15 800			諸雑費	
資材費等	式	1			39号代価表 80頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 鋼材 横行185m	t	12 300			40号代価表 81頁	
計						
1 式 当 り						

斜面落石防護網(B)

明細書

28号明細書

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	2				積算要綱 共8-6
ワイヤーロープ φ12	m	6100				
ワイヤーロープ φ8	m	0900				
菱形金網 φ4.0(#8)網目50mm	m2	8				
ワイヤークリップ φ12用	個	5300				
ワイヤークリップ φ8用	個	1200				
結合コイル φ3.2×50×300mm	個	15500				
クロスクリップ φ12用	個	3				
松丸太 L=4.0m 末口径10cm	m3	0013				
計						
1 m2 当り						

廻排水(N01 コンクリート根継工)
任意仮設

明細書

29号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう締切工 62*48cm(PE)	m2	4 500			41号代価表 82頁	
廻水管設置撤去	基	1			42号代価表 83頁	要綱 共8-2参照
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 丸太 横行185m	m3	0 900			43号代価表 84頁	
計						
1 式 当 り						

廻排水(N02 コンクリート根継工)
任意仮設

明細書

30号明細書

1式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう締切工 62*48cm(PE)	m2	2 700			41号代価表 82頁	
廻水管設置撤去	基	1			44号代価表 85頁	要綱 共8-2参照
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 丸太 横行127m	m3	0 720			45号代価表 86頁	
計						
1 式 当 り						

モノレール架設・撤去
指定仮設

明細書

31号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール架設+撤去+路線選定 傾斜30度以上 191m	m	191			73号代価表 117頁	
計						
1 式 当 り						

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

代価表
(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		29.40				
R1	山林砂防工	13.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.51		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.69		土木一般世話役		
Z		70.60				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	70.60		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン
コンクリート 横行185m

代価表

2号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 コンクリート 1段クレーン	日	7 138			50号代価表 91頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ床掘
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

代価表
3号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.667			1号単価表 122頁	
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

代価表

4号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
山林砂防工	人	2 300				
計						
1 m2 当り						

(5号代価表)

1 m2当り

44 頁

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
木製型枠 横行185m

代価表

6号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0.140			51号代価表 92頁	
計						
1 m2 当り						

かご枠工(上段)

代価表

7号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工(上段 前列) 詰石 幅80cm	m	1			52号代価表 93頁	
かご枠工(上段 後列) 詰石 幅80cm	m	1			53号代価表 94頁	
計						
1 m 当り						

かご枠工(中段)

代価表

8号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工(中段 前列) 詰石 幅80cm	m	1			54号代価表 95頁	
かご枠工(中段 後列) 詰石 幅80cm	m	1			55号代価表 96頁	
計						
1 m 当り						

かご枠(最下段)

代価表

9号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工(最下段 前列) 詰石 幅80cm	m	1			56号代価表 97頁	
かご枠工(最下段 後列) 詰石 幅80cm	m	1			57号代価表 98頁	
計						
1 m 当り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
鋼材 横行185m

代価表

10号代価表

1,000 kg 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0.034			58号代価表 99頁	
計						
1 kg 当り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
砂利・栗石 横行185m

代価表

11号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0.034			51号代価表 92頁	
計						
1 t 当り						

岩石掘削(機械)
600~800kg級 転石

代価表

12号代価表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.45(排対3) 岩25% 油圧式600~800kg級	時間	2 500			2号単価表 123頁	
諸雑費	%	13			諸雑費	大型ブレーカ用バレル損耗費
計						
1 m3 当り						

削孔工(試掘込)

代価表

13号代価表

1本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔工(レキ質土)	m	4 300			59号代価表 100頁	
削孔工(軟岩)	m	4 200			60号代価表 101頁	
削孔工(硬岩)	m	0 800			61号代価表 102頁	
計						
1 本 当 り						

アンカー鋼材組立・加工費

1 本 当 り

53 頁

アンカー鋼材挿入工

代価表

15号代価表

10本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.480				
特殊作業員	人	0.480				
山林砂防工	人	0.960				
計						
1本当り						

代価表

16号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 100				
特殊作業員	人	4 100				
山林砂防工	人	8 200				
諸雑費	%	23			諸雑費	
グラウト注入材料費(アンカー工用)	m3	10			62号代価表 103頁	
計						
1 m3 当り						

緊張・定着・頭部処理工

代価表

17号代価表

10本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 100				
特殊作業員	人	1 100				
山林砂防工	人	2 200				
諸雑費	%	19			諸雑費	
計						
1 本 当 り						

ボーリングマシン据付・撤去

代価表

18号代価表

10 回当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3 200				
特殊作業員	人	3 200				
山林砂防工	人	6 400				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	3 200				
計						
1 回 当 り						

代価表

19号代価表

1本当たり

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
SCアンボンド(SC-U2) K5-U2	k g	10 400				
パイロットキャップ PC5-3H	個	1				
スペーサー SP5-3H	個	2				
結束バンド CB	本	4				
アンカーヘッド K5-2LLG-C	個	1				
クサビ K5-W	組	1				
ヘッドキャップ HCL5-3LL	個	1				
防食油 キューダスHC	k g	0 366				
アンダーキャップ UC5-2-C	個	1				
防食材 ノンコロージョン	k g	0 477				
アンダープレート UP20-122-6M	枚	1				
押さえプレート PP20-50-19M	枚	1				
アルミキャップ AC160	個	1				
受圧板 KSG72-470	基	1				

アンカー工資材

代価表

19号代価表

1本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 本 当 り						

ケーブルクレーン運搬
土木機械 横行185m

代価表

20号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 石材・鋼材・木材等	日	0.034			63号代価表 104頁	
計						
1 t 当り						

ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン
コンクリート 横行127m

代価表

21号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 コンクリート 1段クレーン	日	6.370			50号代価表 91頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

22号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.060				
硬質塩化ビニール管 (VP) 呼径100 D114×t6.6mm	m	10				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
木製型枠 横行127m

代価表

23号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0.126			51号代価表 92頁	
計						
1 m2 当り						

かご枠帯工(上段)

代価表

24号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠帯工(上段) 詰石 幅80cm	m	1			64号代価表 105頁	
計						
1 m 当り						

かご帯枠(下段)

代価表

25号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠帯工(最下段) 詰石 幅80cm	m	1			65号代価表 106頁	
計						
1 m 当り						

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 50~150mm 要

代価表
(26号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		21. 32				
R1	山林砂防工	14. 37		普通作業員		
R2	土木一般世話役	6. 95		土木一般世話役		
Z		78. 68				
Z1	暗渠排水管 (波状管) φ 100mm (有孔・無孔)	78. 68		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管 (シングル構造)		

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(27号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0. 28m3(平0. 2 m3)後方超小旋回	8. 90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0. 58		ランマ 質量60~80kg		
R		86. 47				
R1	山林砂防工	49. 42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19. 17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17. 88		運転手(特殊)		
Z		4. 05				
Z1	軽油 パトロール給油	3. 20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 85		ガソリン レギュラー スタンド		

28号代価表

切土法面整形
※質土 BH山積0.45m3

100 m²当り

[illegible]

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーン2t以上3t未満

代価表

29号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				
型わく工	人	1 570				
山林砂防工	人	1 360				
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0 300			66号代価表 107頁	
諸雑費	%	20			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

モルタル吹付工

代価表

30号代価表

82 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル吹付工 厚10cm	m2	100			67号代価表 108頁	
計						
1 m 当り						

モルタル吹付工
厚10cm

代価表

31号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 400				
法面工	人	7 700				
特殊作業員	人	2 100				
山林砂防工	人	4				
モルタル配合(材料費) 普通 配合比1:4 普通ポルトランド	m3	12 700			68号代価表 110頁	
亀甲金網 φ 1.2×網目26mm	m2	171				
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	6 700			4号単価表 125頁	
空気圧縮機(賃料) エンジン10.5-11.0m3/min	日	1 400			5号単価表 126頁	
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	1 600			6号単価表 127頁	
計量器 骨材累加算 ・機械式・300kg*1槽・2桿	日	1				
ベルトコンベヤ(ホータブル) モータ駆動・機長7m・ベルト幅350mm	日	2				
小型渦巻ポンプ 呼水・片吸込・モータ駆動型・口径 50mm・揚程10m	日	1				
諸雑費	%	11			諸雑費	法面清掃残土処理、ハマトリル損料等

モルタル吹付工
厚10cm

代価表

31号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 m2 当り						

代価表

32号代価表

10 m 当り

山腹暗渠据付 A≦0.5m²
運搬50m以下 φ100mm(有孔・無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 418				
特殊作業員	人	0 418				
山林砂防工	人	0 837				
暗渠排水管(波状管) φ100mm (有孔・無孔)	m	10 100				
クラッシュラン C-40	m ³	3 204				
遮水シート 厚1.0+10.0mm	m ²	6 600				
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm (68)	m ²	16 500				
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)クレーン1.7t吊	日	0 418			7号単価表 128頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	遮水シート、吸出し防止材設置等費用
計						
1 m 当り						

ウインチベース架設・撤去
1年未満

代価表

33号代価表

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2				
普通作業員	人	5	700			
丸太(マツ) L=3.0 末口径18cm	m3	1	900			丸太損料
諸雑費	%	5			諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計						
1 基 当 り						

アンカー架設・撤去(人力)
根株・立木 アンカー2t以上3t未満

代価表

34号代価表

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 100				
山林砂防工	人	7 900				
計						
1 基 当 り						

代価表

35号代価表

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 500				
大工	人	1				
丸太(スギ) L=4.0 末口径26cm	m3	0 153				
諸雑費	%	4			諸雑費	
亜鉛引鉄板(波板) 0.25×762×1829mm	枚	10				
計						
1 基 当 り						

ケーブルクレーン架設・撤去 6ヶ月
2t以上3t未満 支間376~425m

代価表

36号代価表

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	14				
とび工	人	59				
山林砂防工	人	38				
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満	日	11			69号代価表 111頁	
ウインチ・付属器具賃料[複胴開放式] (2 t 以上3t未満：60kw) 架設 1 年以下	月	6				
ワイヤーロープ賃料(376-425m) 山腹・15度以上・バケット0.5m3 1 年以下	月	6				
諸雑費	%	0.500			諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計						
1 基 当 り						

足場工(キヤットワーク)
(No.1コンクリート根継工)

代価表

37号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
山林砂防工	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

足場工(キヤットワーク)
(No.2コンクリート根継工)

代価表

38号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
山林砂防工	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

資材費等

代価表

39号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設資材賃料	日	90			70号代価表 112頁	
仮設資材基本料	式	1				
諸経費(足場工)	式	1				
計						
1 式 当 り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
鋼材 横行185m

代価表

40号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0.034			51号代価表 92頁	
計						
1 t 当り						

土のう締切工
62*48cm (PE)

代価表

41号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂	m3	5				
土のう（仮締切用） 62×48cm（PE）	枚	170				
山林砂防工	人	6				
計						
1 m2 当り						

代価表

42号代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 波状管 呼び径300mm	m	5				損率20%を計上
松丸太 L=4.0m 末口径10cm	m3	0.900				損率60%を計上
丸鋼 SS400 25mm	t	0.190				
なまし鉄線 4.0mm (# 8)	Kg	9.400				
山林砂防工	人	5.600				
計						
1 基 当 り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
丸太 横行185m

代価表

43号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	7 1680			58号代価表 99頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

44号代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 波状管 呼び径300mm	m	4				損率20%を計上
松丸太 L=4.0m 末口径10cm	m3	0.720				損率60%を計上
丸鋼 SS400 25mm	t	0.150				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	7.500				
山林砂防工	人	4.500				
計						
1 基 当 り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
丸太 横行127m

代価表

45号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	6.921			58号代価表 99頁	
計						
1 m3 当り						

土工機械分解・組立 ケーブルクレーン(ウインチ)
機械質量11.8t 最大部品質量3t未満

代価表

46号代価表

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	17 900				
特殊作業員	人	20 500				
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満	日	4 900			71号代価表 115頁	
諸雑費	%	2			諸雑費	分解・組立時に必要な消耗品
計						
1 回 当 り						

足場工資材運搬

代価表

47号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 12.3t 製品L≦12m 片道22km 往復	式	1			72号代価表 116頁	
計						
1 式 当 り						

代価表

48号代価表

1式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計リース料 転倒ます型自記雨量計	日	180				
記録用紙 雨量計半年分	巻	1				
雨量計整備料	基	1				
警報機損料 EHS-M2型 AC100～240V	基	1				
計						
1 式 当 り						

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表

49号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 18-8-40BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満
コンクリート 1段クレーン

代価表

50号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
山林砂防工	人	2				
軽油 パトロール給油	L	34 450				
コンクリートバケツ 5. 3h 標準型・バケツ容量0. 5m3	日	1			8号単価表 129頁	
計						
1 日 当 り						

ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満
石材・鋼材・木材等 1段クレーン

代価表

51号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
山林砂防工	人	4				
軽油 パトロール給油	L	43 550				
ワイヤーモック損耗費	日	1			74号代価表 118頁	
計						
1 日 当 り						

かご枠工(上段 前列)
詰石 幅80cm

代価表

52号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 170				
特殊作業員	人	0 190				
山林砂防工	人	0 580				
簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 K08型 高500mm×奥行800mm×幅2000mm 塗装1回 10m2当たり2枚の端部枠	m2	5				
詰石 割栗石 150~200mm	m 3	3 800				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1 410			9号単価表 130頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

かご砕工(上段 後列)
詰石 幅80cm

代価表

53号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 170				
特殊作業員	人	0 190				
山林砂防工	人	0 640				
簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 K08型 高500mm×奥行800mm×幅2000mm 塗装1回 10m2当たり2枚の端部枠	m2	5				
詰石 割栗石 150~200mm	m 3	3 800				
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm (68)	m2	6 960				
バックホ (排対1次) クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	1 410			9号単価表 130頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

かご枠工(中段 前列)
詰石 幅80cm

代価表

54号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 170				
特殊作業員	人	0 190				
山林砂防工	人	0 580				
簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 K08型 高500mm×奥行800mm×幅2000mm 塗装1回 10m2当たり2枚の端部枠	m2	5				
詰石 割栗石 150~200mm	m 3	3 800				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1 410			9号単価表 130頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

かご枠工(中段 後列)
詰石 幅80cm

代価表

55号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 170				
特殊作業員	人	0 190				
山林砂防工	人	0 640				
簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 K08型 高500mm×奥行800mm×幅2000mm 塗装1回 10m2当たり2枚の端部枠	m2	5				
詰石 割栗石 150~200mm	m 3	3 800				
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm (68)	m2	6 960				
バックホ (排対1次) クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	1 410			9号単価表 130頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

かご枠工(最下段 前列)
詰石 幅80cm

代価表

56号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 170				
特殊作業員	人	0 190				
山林砂防工	人	0 640				
簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 K08型 高500mm×奥行800mm×幅2000mm 塗装1回 10m2当たり2枚の端部枠	m2	5				
詰石 割栗石 150~200mm	m 3	3 800				
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm (68)	m2	8 560				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1 410			9号単価表 130頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

かご枠工(最下段 後列)
詰石 幅80cm

代価表

57号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 170				
特殊作業員	人	0 190				
山林砂防工	人	0 640				
簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 K08型 高500mm×奥行800mm×幅2000mm 塗装1回 10m2当たり2枚の端部枠	m2	5				
詰石 割栗石 150~200mm	m 3	3 800				
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm (68)	m2	13 910				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1 410			9号単価表 130頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満
石材・鋼材・木材等 1段クレーン

代価表

58号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
山林砂防工	人	4				
軽油 パトロール給油	L	43 550				
ワイヤーモック損耗費	日	1			74号代価表 118頁	
計						
1 日 当 り						

削孔工(レキ質土)

代価表

59号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 330				
特殊作業員	人	0 330				
山林砂防工	人	0 660				
ボーリングマシン ロータリーカッポン式・スキッド型・55kW級	日	0 330				
諸雑費	%	19			諸雑費	
損耗部品(レキ質土)	式	1			75号代価表 119頁	
計						
1 m 当り						

削孔工(軟岩)

代価表

60号代価表

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 390				
特殊作業員	人	0 390				
山林砂防工	人	0 780				
ボーリングマシン ロータリーカッション式・スキット型・55kW級	日	0 390				
諸雑費	%	19			諸雑費	
損耗部品(軟岩)	式	1			76号代価表 120頁	
計						
1 m 当り						

削孔工(硬岩)

代価表

61号代価表

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
特殊作業員	人	0 500				
山林砂防工	人	1				
ボーリングマシン ロータリーカッション式・スキッド型・55kW級	日	0 500				
諸雑費	%	19			諸雑費	
損耗部品(硬岩)	式	1			77号代価表 121頁	
計						
1 m 当り						

グラウト注入材料費(アンカー工用)

代価表

62号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント 普通ポルランド	kg	1,230				
水	t	0.615				
計						
1 m3 当り						

ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満
石材・鋼材・木材等

代価表

63号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
軽油 パトロール給油	L	43.550				
計						
1 日 当 り						

かご枠帯工(上段)
詰石 幅80cm

代価表

64号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 170				
特殊作業員	人	0 190				
山林砂防工	人	0 580				
簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 K08型 高500mm×奥行800mm×幅2000mm 塗装1回 10m2当たり2枚の端部枠	m2	5				
詰石 割栗石 150~200mm	m 3	3 800				
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm (68)	m2	6 960				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1 410			9号単価表 130頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

かご枠帯工(最下段)
詰石 幅80cm

代価表

65号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 170				
特殊作業員	人	0 190				
山林砂防工	人	0 580				
簡易鋼製土留擁壁 鋼製カゴ枠 K08型 高500mm×奥行800mm×幅2000mm 塗装1回 10m2当たり2枚の端部枠	m2	5				
詰石 割栗石 150~200mm	m 3	3 800				
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm (68)	m2	13 910				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1 410			9号単価表 130頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満
石材・鋼材・木材等 1段クレーン

代価表

66号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
山林砂防工	人	4				
軽油 パトロール給油	L	43550				
ワイヤーモック損耗費	日	1			74号代価表 118頁	
計						
1 日 当 り						

モルタル吹付工
厚10cm

代価表

67号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 400				
法面工	人	7 700				
特殊作業員	人	2 100				
山林砂防工	人	4				
モルタル配合(材料費) 普通 配合比1:4 普通ポルトランド	m3	12 700			68号代価表 110頁	
亀甲金網 φ 1.2×網目26mm	m2	171				
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	6 700			4号単価表 125頁	
空気圧縮機(賃料) エンジン10.5-11.0m3/min	日	1 400			5号単価表 126頁	
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	1 600			6号単価表 127頁	
計量器 骨材累加算 ・機械式・300kg*1槽・2桿	日	1				
ベルトコンベヤ(ホータブル) モータ駆動・機長7m・ベルト幅350mm	日	2				
小型渦巻ポンプ 呼水・片吸込・モータ駆動型・口径 50mm・揚程10m	日	1				
諸雑費	%	11			諸雑費	法面清掃残土処理、ハマトリル損料等

モルタル吹付工
厚10cm

代価表

67号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 m2 当り						

モルタル配合(材料費)
普通 配合比1:4 普通ポルトランド

代価表

68号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セ メ ン ト (バラ) 普通ポルトランド	t	0.420				
洗砂	m3	1.240				
計						
1 m3 当り						

ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満

代価表

69号代価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
軽油 パトロール給油	L	27.950				
計						
1 日 当 り						

代価表

70号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3S バーチカル VPMS-03	個	20				
3S バーチカル VPMS-06	個	20				
3S バーチカル VPMS-09	個	25				
3S バーチカル VPMS-12	個	300				
3S バーチカル VPMS-15	個	20				
3S バーチカル VPMS-18	個	20				
3S カップリングピン CP-02	個	270				
3S 強化ロックピン NLP-02(GC)	個	502				
3S ホリゾンタル HL-0857赤	個	700				
3S ブレース BOC-0606黄	個	70				
3S ブレース BOC-0609赤	個	50				
3S ブレース BOC-0612	個	10				
3S ブレース BOC-1209赤	個	330				
MA樹脂敷角RPE-200	個	40				

代価表

70号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3S兼用ジャッキベース SJBH-20	個	30				
MAトラスビームTRBM-0906赤	個	55				
60角パイプPIS-35	本	100				
MA杉板CLY-1000	枚	20				
MA杉板CLY-4000	枚	80				
MA杉板CLY-1000	枚	10				
MA杉板CLY-4000	枚	20				
MA杉板上部ロック金具MAF-200	個	100				
MA杉板巾木固定金具CLY-01(緑)	個	50				
MA手摺柱VPM-1065L	本	30				
くい丸M-PILE15(黄)	本	45				
兼用自在クランプ	本	45				
コンボキシィ03型HPA-03	個	8				
アングルパレット PA-01	個	22				

仮設資材賃料

代価表

70号代価表

1 日 当 り

[illegible]

ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満

代価表

71号代価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
軽油 パトロール給油	L	43.550				
計						
1 日 当 り						

仮設材運搬 12.3t 製品L≤12m
片道22km 往復

代価表

72号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	24 600				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	12 300				
計						
1 式 当 り						

モノレール架設+撤去+路線選定
傾斜30度以上 191m

代価表

73号代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3 600				
特殊作業員	人	3 600				
山林砂防工	人	10 800				
モノレール賃料(本機)(6ヶ月) 0.5t積 6ps	台	0 523				
乗用台車賃料 (6ヶ月) 4人乗	台	0 523				
レール部材賃料 (6ヶ月) 単軌条(支持台方式)	m	100				
諸雑費	%	20			諸雑費	工具類(油圧ベンダー、チャェットスナ等)
土木一般世話役	人	0 450				路線選定
特殊作業員	人	0 450				路線選定
計						
1 m 当り						

ワイヤーモック損耗費

代価表
74号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ワイヤーモック損料 2枚 12×9×1800mm	供用日	1				
計						
1 日 当 り						

損耗部品(レキ質土)

代価表

75号代価表

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シャンクロット [®] φ 90mm用	個	0 040				
クリーニングアダプター 呼び径90mm用 (95)	個	0 030				
エクステンションロッド 呼び径90mm用 (95)	個	0 040				
トリルパイプ [®] φ 90mm用 (1.5m)	本	0 200				
インナーロッド [®] φ 90mm用 (1.5m)	本	0 220				
リングピット φ 90mm用	個	0 200				
インナーピット φ 90mm用	個	0 160				
ウォータースイベル 呼び径90mm二重管用 (95)	個	0 020				
計						
1 式 当 り						

損耗部品(軟岩)

代価表

76号代価表

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シャンクロッド [°] φ 90mm用	個	0 050				
クリーニングアダプター 呼び径90mm用 (95)	個	0 040				
エキステンションロッド 呼び径90mm用 (95)	個	0 050				
ドリルパイプ [°] φ 90mm用 (1.5m)	本	0 290				
インナーロッド [°] φ 90mm用 (1.5m)	本	0 340				
リングピット φ 90mm用	個	0 240				
インナーピット φ 90mm用	個	0 160				
ウォータースイベル 呼び径90mm二重管用 (95)	個	0 020				
計						
1 式 当 り						

損耗部品(硬岩)

代価表

77号代価表

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シャンクロッド [°] φ 90mm用	個	0 070				
クリーニングアダプター 呼び径90mm用 (95)	個	0 050				
エキステンションロッド 呼び径90mm用 (95)	個	0 060				
ドリルパイプ [°] φ 90mm用 (1.5m)	本	0 470				
インナーロッド [°] φ 90mm用 (1.5m)	本	0 450				
リングピット φ 90mm用	個	0 280				
インナーピット φ 90mm用	個	0 200				
ウォータースイベル 呼び径90mm二重管用 (95)	個	0 030				
計						
1 式 当 り						

バックホ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

単価表

1号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1390				
計						
1 日 当 り						

大型ブレーカ BH山積0.45(排対3) 岩25%
油圧式600~800kg級

単価表

2号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	9 400				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+25%] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0 170				
計						
1 時 間 当 り						

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表

3号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

モルタルコンクリート吹付機(法面用)
湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min

単価表

4号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

空気圧縮機(賃料)
エンジン10.5-11.0m3/min

単価表

5号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 バートル給油	L	69				
空気圧縮機賃料 エンジン 10.5-11.0m3/min	供用日	1710				
計						
1 日 当 り						

6号单価表

[illegible]

1 日 当 り

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊

単価表

7号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	37				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)クレーン1.7t吊	供用日	1580				
計						
1 日 当 り						

コンクリートバケット 5.3h
標準型・バケット容量0.5m3

単価表

8号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【R5】コンクリートバケット 標準型・バケット容量0.5m3	日	1				
計						
1 日 当 り						

バックホ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表

9号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価 (円)	備考
1	SCアンボンド	K5-U2	kg	930	見積単価
2	パイロットキャップ	PC5-3H	個	1,000	見積単価
3	スパーサー	SP5-3H	個	800	見積単価
4	結束バンド	CB	本	130	見積単価
5	アンカーヘッド	K5-2LLG-C	個	8,800	見積単価
6	クサビ	K5-W	組	650	見積単価
7	アンダープレート	UP20-122-6M	枚	2,200	見積単価
8	押さえプレート	PP20-50-19M	枚	5,800	見積単価
9	ヘッドキャップ	HC5-3LL	個	2,600	見積単価
10	アルミキャップ	AC160	個	10,000	見積単価
11	アンダーキャップ	UC5-2-C	個	4,100	見積単価
12	防食油	キューダスHC	kg	1,500	見積単価
13	防食材	ノンコロージョン	kg	2,200	見積単価
14	工場組立加工費		m	750	見積単価
15	受圧板	KSG72-470	基	150,000	見積単価
16	生コンクリート	18-8-40BB	m3	25,000	見積単価
17	生コンクリート	21-8-40BB	m3	25,500	見積単価
18	洗砂		m3	10,100	見積単価
19	丸太(スギ・ヒノキ)	L=2.0-3.0m 末口径8-14cm	m3	27,500	見積単価
20	丸太(マツ)	L=3.0m 末口径18cm	m3	30,800	見積単価
21	丸太(スギ)	L=4.0m 末口径26cm	m3	20,000	見積単価
22	丸太(マツ)	L=2.0m 末口径24-26cm	m3	25,000	見積単価
23	3S バーチカル	VPMS-03	個	2.00	見積単価(賃貸料) 1日分
24	3S バーチカル	VPMS-06	個	3.00	見積単価(賃貸料) 1日分
25	3S バーチカル	VPMS-09	個	4.00	見積単価(賃貸料) 1日分
26	3S バーチカル	VPMS-12	個	5.00	見積単価(賃貸料) 1日分
27	3S バーチカル	VPMS-15	個	6.00	見積単価(賃貸料) 1日分
28	3S バーチカル	VPMS-18	個	7.00	見積単価(賃貸料) 1日分
29	3S カップリングピン	CP-02	個	1.00	見積単価(賃貸料) 1日分
30	3S強化ロックピン	NLP-02(GC)	個	1.00	見積単価(賃貸料) 1日分
31	3S ホリゾンタル	HL-0857赤	個	5.00	見積単価(賃貸料) 1日分
32	3S ブレース	BOC-0606黄	個	6.40	見積単価(賃貸料) 1日分
33	3S ブレース	BOC-0609赤	個	6.40	見積単価(賃貸料) 1日分
34	3S ブレース	BOC-0612	個	6.40	見積単価(賃貸料) 1日分
35	3S ブレース	BOC-1209赤	個	7.00	見積単価(賃貸料) 1日分
36	MA樹脂敷角	RPE-200	個	0.60	見積単価(賃貸料) 1日分

[illegible]