

民有林治山事業設計書

大分類流域 富士川

支流域 早川

工事名 野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事

施工地 山梨県南アルプス市芦安芦倉山梨県有林地内

令和7年度

森林管理局：関東森林管理局

森林管理署：山梨森林管理事務所

事務所名等：野呂川

工事積算条件表（公表用）

工事名	野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事		
工事場所	山梨県南アルプス市芦安芦倉山梨県有林地内	豪雪地域補正	有り
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費		1.04
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)		1.02
	冬期補正(%)		0.00
共通仮設費	工種区分		治山地すべり工事
	施工地域を考慮した補正係数		1.30
	現場環境改善費		有(その他)
	週休2日補正係数		1.03
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	135
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	0.00
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

4週8休以上(月単位)

山間僻地及び離島

4週8休以上(月単位)

補正無し

補正無し

該当無し

無

山間僻地及び離島

4週8休以上(月単位)

補正無し

補正無し

35%以上又は300万円未満

金銭保証

本工事費内訳書

野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
植生マット工	m2	1,050	700		1号明細書 5頁	
斜面整地	m2	1,050	700		2号明細書 6頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1			1号内訳書 3頁	
営繕費	式	1			2号内訳書 4頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				

本工事費内訳書

野呂川地区(カスケ崩)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

明細書

1号明細書

植生マット工

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
法面工	人	1 800				
山林砂防工	人	0 900				
諸雑費	%	5			諸雑費	
植生マット(自然侵入促進型) 1m×10m	m2	120				
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	197				
止め釘 ワッシャ付 L=15cm ハリシバカンガルー等	本	537				
計						
1 m2 当り						

代価表

2号代価表

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計リース料 転倒ます型自記雨量計	日	120				
記録用紙 雨量計半年分	巻	1				
雨量計整備料	基	1				
警報機損料 EHS-M2型 AC100~240V	基	1				
計						
1式当り						

代価表

3号代価表

100 m 当り

モノレール架設+撤去+路線選定
傾斜30度以上 124m

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3	600			
特殊作業員	人	3	600			
山林砂防工	人	10	800			
モノレール賃料(本機)(4ヶ月) 0.5t積 6ps	台	0	810			
乗用台車賃料(4ヶ月) 4人乗	台	0	810			
土木用普通台車賃料(4ヶ月) 500kg	台	0	810			
レール部材賃料(4ヶ月) 単軌条(支持台方式)	m	100				
諸雑費	%	20			諸雑費	工具類(油圧ハンダ、テットスパ等)
土木一般世話役	人	0	450			路線選定
特殊作業員	人	0	450			路線選定
計						
1 m 当り						

