

本工事費内訳書

野呂川地区（大崖沢）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	2			種別行	
掘削（土砂） 岩塊・玉石	m3	131				
掘削（岩石） 軟岩（I）B	m3	394				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	41				
作業土工	式	2			種別行	
掘削面整形 岩塊・玉石	m2	13				
岩盤清掃 軟岩（I）B	m2	185				
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート床固工 第4号コンクリート床固 根継工	式	1			種別行	
本体コンクリート 18-8-40BB	m3	320				
間詰コンクリート 18-8-40BB	m3	28,700				

本工事費内訳書

野呂川地区（大崖沢）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太残存型砕工 治山ダム用	m2	300				本体279.0m2+間詰21.0m2
水抜型枠設置・撤去 内径600mm	m	3 600				局歩掛治2-10
水抜型枠設置・撤去 内径300mm	m	3 300				局歩掛治2-10
目地板設置	m2	14 300				
打継面処理（チップング）	m2	174 900				
打継面処理（挿し鉄筋）	本	175				
堤名板取付	枚	1				局歩掛治2-12
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
運搬整備工	式	1			種別行	
ケーブルクレーン運搬設備 【指定仮設】	基	1				
防護施設工	式	1			種別行	
頭上防護柵 【指定仮設】	式	1				
足場・支保工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

野呂川地区（大崖沢）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
キャットウォーク 【任意仮設】	式	1				
単管傾斜足場 【任意仮設】	式	1				
水替工	式	2			種別行	
土のう締切 【任意仮設】	式	1				
廻水管 【任意仮設】	式	1				局歩掛共8-2
工事用道路工	式	2			種別行	
歩道作設 [困難] 【任意仮設】	式	1				局歩掛共8-10
歩道補修 【任意仮設】	式	1				局歩掛共8-10
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				

本工事費内訳書

野呂川地区（大崖沢）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				