

第 1 号

民 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 富士川 支流域 早川

工 事 名 野呂川地区(仙丈)直轄治山工事(R7補正)

施 工 地 山梨県南アルプス市芦安芦倉山梨県有林地内

令和8年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 山梨森林管理事務所
事 務 所 名 等 : 野呂川治山事業所

工事積算条件表（公表用）

工事名	野呂川地区(仙丈)直轄治山工事(R7補正)		
工事場所	山梨県南アルプス市芦安芦倉山梨県有林地内	豪雪地域補正	有り
直接工事費	通勤補正(%)	1.20	仙丈
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	163
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)	0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正	無	
	週休2日補正係数	1.05	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
復興係数補正	0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常	
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

本工事費内訳書

野呂川地区（仙丈）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	3			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） 礫質土	m3	160			1号明細書 5頁	
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 土砂	m3	85			2号明細書 6頁	
作業土工	式	1			種別行	
掘削面整形 礫質土	m2	28			3号明細書 7頁	
山腹基礎工	式	1			工種行	
場所打土留工 No.1コンクリート土留工	式	6			種別行	
コンクリート本体	m3	60	900		4号明細書 8頁	
コンクリート間詰	m3	20	500		5号明細書 9頁	
丸太残存型枠工 土留・擁壁用	m2	142	600		6号明細書 10頁	本体116.2m2+間詰26.4m2
型枠工 一般型枠 放水路	m2	1	600		7号明細書 11頁	

本工事費内訳書

野呂川地区（仙丈）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水抜管設置 VP-50	m	9 200			8号明細書 12頁	
水抜管設置 VP-200	m	1 300			9号明細書 13頁	
目地板設置	m2	9 100			10号明細書 14頁	
裏込礫 背面埋戻し	m3	7			11号明細書 15頁	
落石防止工	式	2			工種行	
落石防止網工	式	1			種別行	
高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網工	基	1			12号明細書 16頁	
水路工	式	1			種別行	
コンクリート張水路工	m	13			13号明細書 17頁	
目地板設置	m2	4 200			14号明細書 18頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
運搬整備工	式	1			種別行	
簡易ケーブルクレーン設置・撤去 【任意仮設】	基	1			15号明細書 19頁	

本工事費内訳書

野呂川地区（仙丈）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事用道路工	式	1			種別行	
工事用道路掘削（土砂） 【任意仮設】	式	1			16号明細書 20頁	
水替工	式	3			種別行	
大型土のう工 【任意仮設】	式	1			17号明細書 21頁	
廻水管 【任意仮設】	式	1			18号明細書 22頁	
ポンプ排水 【任意仮設】	式	1			19号明細書 23頁	
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク 【任意仮設】	式	1			20号明細書 24頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				

本工事費内訳書

野呂川地区（仙丈）直轄治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

明細書

5号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生</small>	m3	1			4号代価表 28頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

6号明細書

丸太残存型枠工
土留・擁壁用

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) L=2.0m末口径8~14cm程度	m2	100			5号代価表 29頁	
計						
1 m2 当り						

水抜管設置
VP-200

明細書

9号明細書

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 100				
硬質塩化ビニール管 (VP) 硬質塩化ビニール管 VP 呼び径200 定尺4m	m	10				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						

明細書

11号明細書

1 m3当り

裏込礫
背面埋戻し

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込碎石工 再生クラッシュ40~0	m3	1			9号代価表 33頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

12号明細書

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
使用材料	式	1			10号代価表 34頁	
アンカー組立工	式	1			11号代価表 35頁	
ポケット式支柱設置工	式	1			12号代価表 36頁	
金網・ロープ設置工	m2	190			13号代価表 37頁	
緩衝装置設置工	組	6			14号代価表 38頁	
アンカー確認試験工	個所	3			15号代価表 39頁	
アンカー引抜試験工	個所	1			16号代価表 40頁	
計						
1 基 当 り						

明細書

13号明細書

1 m 当り

コンクリート張水路工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート 18-8-40BB	m3	1 510				1.4×1.08(補正8%)=1.512
機械舗設	m2	7 130			17号代価表 41頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	7 130			18号代価表 42頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	7 130			19号代価表 43頁	
基礎碎石工 0.25m 再生クラッシュラン40~0	m2	7 130			20号代価表 44頁	
再生クラッシュラン RC-40	m3	1 800				
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂</small>	m3	4 900			21号代価表 45頁	
計						
1 m 当り						

明細書

15号明細書

1 基当り

簡易ケーブルクレーン設置・撤去
【任意仮設】

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	5 280				4.00*補正係数1.32
法面工	人	17 820				13.50*補正係数1.32
とび工	人	19 800				15.00*補正係数1.32
諸雑費	%	5			諸雑費	
簡易ケーブルクレーン運転費 巻上げ能力0.5t	日	5 280			22号代価表 46頁	4.00*補正係数1.32
計						
1 基 当 り						

明細書

17号明細書

大型土のう工
【任意仮設】

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	4			24号代価表 48頁	
大型土のう工 撤去	袋	4			25号代価表 49頁	
計						
1式当り						

明細書

18号明細書

1式当り

廻水管
【任意仮設】

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
合成樹脂管・ホース損料 55% 高密度ポリエチレン管	m	30			26号代価表 50頁	
松丸太 L=4.0m 末口径10cm	m ³	1.800				
丸鋼 一般構造用棒鋼 (SS400) 径25mm 3.85kg/m	t	0.231				
なまし鉄線 なまし鉄線 (JIS G 3532) #8 4.0mm 10.1m/kg	Kg	11.250				
普通作業員	人	6.750				
計						
1式当り						

明細書

19号明細書

1式当り

ポンプ排水
【任意仮設】

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上7m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	5 300			27号代価表 51頁	
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上7m3/h未満 ポンプ 口径50mm	箇所	1			28号代価表 52頁	
計						
1 式 当 り						

代価表

3号代価表

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

100 m²当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	2 300				
計						
1 m ² 当り						

代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

4号代価表

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		3.88				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3.85		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16.39				
R1	普通作業員	8.53		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.91		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.76		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.75		運転手(特殊)		
Z		79.73				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	78.96		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.77		軽油 パトロール給油		

代価表

5号代価表

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)
L=2.0m末口径8~14cm程度

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4	300			
型わく工	人	4	700			
普通作業員	人	12	900			
丸太(スギ・ヒノキ) L=2.0m 末口径8~14cm程度	m3	12				
内部支保用資材 丸太残存型枠工(土留・擁壁用) 100m2当り 内部支保材(鋼材)、連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)	式	1				
諸雑費	%	23			諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
計						
1 m2 当り						

代価表

(6号代価表)

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

目地板
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

代価表

(7号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(8号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

代価表

9号代価表

10 m3当り

裏込砕石工
再生クラッシャー40~0

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.184				
特殊作業員	人	0.342				
普通作業員	人	0.868				
再生クラッシャー RC-40	m ³	12				
バックホ(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)長期割引	日	0.263			2号単価表 86頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m ³ 当り						

代価表

10号代価表

1式当り

使用材料

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカー組立工	式	1			31号代価表 55頁	
ポケット式支柱設置工・金網・ロープ設置工	式	1			32号代価表 56頁	
緩衝装置設置工	式	1			33号代価表 57頁	
計						
1 式 当 り						

代価表

11号代価表

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
上部支柱控え型	式	1			34号代価表 58頁	
下部支柱控え型	式	1			35号代価表 59頁	
端支柱控え型	式	1			36号代価表 60頁	
標準型	式	1			37号代価表 61頁	
標準型下端用	式	1			38号代価表 62頁	
計						
1式当り						

代価表

13号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1	350			1.02*補正係数1.32
法面工	人	9	420			1.02*7.0*補正係数1.32
諸雑費	%	5			諸雑費	
簡易ケーブルクレーン運転費 巻上げ能力0.5t	日	1	350		22号代価表 46頁	1.02*補正係数1.32
計						
1 m2 当り						

代価表

14号代価表

10組当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.610				0.46*補正係数1.32
法面工	人	1.800				1.36*補正係数1.32
諸雑費	%	13			諸雑費	
簡易ケーブルクレーン運転費 巻上げ能力0.5t	日	0.610			22号代価表 46頁	0.46*補正係数1.32
計						
1組当り						

代価表

15号代価表

3 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 660				0.50*補正係数1.32
法面工	人	1 980				1.50*補正係数1.32
諸雑費	%	5			諸雑費	
セントホルシヤッキ 343kN(35t)・200ST	供用日	0 660				0.50*補正係数1.32
計						
1 個 所 当 り						

代価表

16号代価表

1 個所当り

アンカー引抜試験工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔工 削孔長=アンカー長(1.0m)-0.2m	m	0.800			42号代価表 66頁	
注入工 削孔長=アンカー長(1.0)-0.2m	m	0.800			43号代価表 67頁	
引抜試験工 試験費	個所	1			44号代価表 68頁	
アンカー引抜試験工 引抜試験用 ロックアンカー部材	式	1			45号代価表 69頁	
計						
1 個 所 当 り						

代価表

17号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2	100			
普通作業員	人	3	500			
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	1	250		3号単価表 87頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

代価表

18号代価表

100 m2当り

路盤紙敷設
クラフト紙系

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0.400				
計						
1 m2 当り						

代価表

19号代価表

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	115				
普通作業員	人	2,300				
計						
1 m2 当り						

基礎砕石工
0.25m 再生クラッシュ40~0

代価表

20号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.553				
特殊作業員	人	1.014				
普通作業員	人	2.673				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.922			4号単価表 88頁	
諸雑費	%	0.1700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

22号代価表

1日当り

簡易ケーブルクレーン運転費
 巻上げ能力0.5t

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
簡易ケーブルクレーン 吊荷重500kg以下 小型ウインチ 最大直引力700kg	日	1				
ガソリン レギュラー スタンド	L	5				
計						
1日当り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

24号代価表

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 294				
特殊作業員	人	0 294				
普通作業員	人	0 294				
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				
バック材(賃料)	日	0 294			5号単価表 89頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
撤去

代価表

25号代価表

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.087				
特殊作業員	人	0.087				
バック杓(賃料)	日	0.087			6号単価表 90頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

合成樹脂管・ホース損料 55%
高密度ポリエチレン管

代価表

26号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高密度ポリエチレン管 シングル 呼径 90 mm	m	1				
計						
1 m 当り						

代価表

27号代価表

1日当り

ポンプ運転(作業時排水)小口径発動発電機
排水量0以上7m³/h未満(ポンプ径50mm*1台)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.040				
普通作業員	人	0.050				
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1			7号単価表 91頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

代価表

28号代価表

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水0以上7m³/h未満ポンプ口径50mm

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.230				
普通作業員	人	0.430				
計						
1箇所当り						

足場工(キヤットワーク)

代価表

29号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

代価表

31号代価表

1式当り

アンカー組立工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アンカー組立工 (上部支柱控え型)	式	1			46号代価表 70頁	
アンカー組立工 (下部支柱控え型)	式	1			47号代価表 71頁	
アンカー組立工 (端支柱控え型)	式	1			48号代価表 72頁	
アンカー組立工 (標準型)	式	1			49号代価表 73頁	
アンカー組立工 (標準型下端用)	式	1			50号代価表 74頁	
アンカー組立工 (共通部材)	式	1			51号代価表 75頁	
計						
1式当り						

代価表

32号代価表

1式当り

ポケット式支柱設置工・金網・ロープ設置工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポケット式支柱設置工	式	1			52号代価表 76頁	
金網・ロープ設置工	式	1			53号代価表 77頁	
ポケット式支柱・金網・ロープ設置工 (共通部材)	式	1			54号代価表 78頁	
計						
1式当り						

代価表

33号代価表

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緩衝装置 スリップロープ(3×7 φ14 G/O L=5.0m)含む HDZT49,77	組	6				
3連ブラケット HDZT77	組	2				
シャックル (HDZT49)	個	2				
連結金具 テンションUボルト M27 L=350 HDZT49 連結金具 HDZT77	組	2				
計						
1式当り						

代価表

34号代価表

上部支柱控え型

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
他穿孔 (PB) ロックアンカーL=1.0m、人力施工	組	2			55号代価表 79頁	
計						
1 式 当 り						

標準型

代価表

37号代価表

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
他穿孔(PB) ロックアンカーL=1.0m、人力施工	組	4			56号代価表 80頁	
計						
1式当り						

代価表

38号代価表

1式当り

標準型下端用

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
他穿孔 (PB) ロックアンカーL=2.0m、人力施工	組	2			57号代価表 81頁	
計						
1 式 当 り						

代価表

39号代価表

10組当り

支柱建込・組立工
支柱高さL=5.0mタイプ

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 180				1.65*補正係数1.32
法面工	人	13 070				1.65*6.0*補正係数1.32
諸雑費	%	5			諸雑費	
簡易ケーブルクレーン運転費 巻上げ能力0.5t	日	2 180			22号代価表 46頁	1.65*補正係数1.32
計						
1 組 当 り						

代価表

40号代価表

10組当り

控えロープ組立工
支柱高さL=5.0mタイプ 各種控えロープ

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	5				3.79*補正係数1.32
法面工	人	20,010				4*3.79*補正係数1.32
諸雑費	%	15			諸雑費	
簡易ケーブルクレーン運転費 巻上げ能力0.5t	日	5			22号代価表 46頁	3.79*補正係数1.32
計						
1組当り						

代価表

41号代価表

100 m当り

支柱間隔保持ロープ工
支柱間隔：15.1m～19.0m

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 360				1.03*補正係数1.32
法面工	人	9 520				1.03*7*補正係数1.32
諸雑費	%	10			諸雑費	
簡易ケーブルクレーン運転費 巻上げ能力0.5t	日	1 360			22号代価表 46頁	1.03*補正係数1.32
計						
1 m 当り						

代価表

42号代価表

10 m 当り

削孔工
削孔長=アンカー長(1.0m)-0.2m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 320				1.00*補正係数1.32
法面工	人	5 280				4.00*補正係数1.32
諸雑費	%	3			諸雑費	
空気圧縮機(排対2次) 可搬式・スクュエンジン・5.0~5.1m ³ /min超低騒音	日	1 320			8号単価表 92頁	1.00*補正係数1.32
さく岩機[レッグドリル(空圧式)] (レッグドリル) 空圧式30kg級	日	1 320				1.00*補正係数1.32
簡易ケーブルクレーン運転費 巻上げ能力0.5t	日	1 320			22号代価表 46頁	1.00*補正係数1.32
計						
1 m 当り						

代価表

43号代価表

10 m 当り

注入工
削孔長=アンカー長(1.0)-0.2m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				0.30*補正係数1.32
法面工	人	1.580				1.20*補正係数1.32
諸雑費	%	3			諸雑費	
セメント (バラ) ポルトランドセメント 早強 バラ物	t	0.094				
混和材 シーカセムFLC400 標準型	L	0.830				
空気圧縮機(排対2次) 可搬式・スクュエンジン・5.0~5.1m3/min超低騒音	日	0.400			8号単価表 92頁	0.30*補正係数1.32
【H29】グラウトポンプ(ホーリングポンプ(水ポンプ)) 横型単筒・吐出量30~70L/min(テーブル)	日	0.400				0.30*補正係数1.32
簡易ケーブルクレーン運転費 巻上げ能力0.5t	日	0.400			22号代価表 46頁	0.30*補正係数1.32
計						
1 m 当り						

代価表

44号代価表

3 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 660				0.50*補正係数1.32
法面工	人	1 980				1.50*補正係数1.32
諸雑費	%	5			諸雑費	
セントホルシ ^レ ヤッキ 343kN(35t)・200ST	供用日	0 660				0.50*補正係数1.32
計						
1 個 所 当 り						

代価表

46号代価表

アンカー組立工
(上部支柱控え型)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ロッド PBタイプ D29 (HDZT77) L=1000mm	本	2				
ナット PBタイプ (HDZT49)	個	2				
スペーサー φ45	個	2				
計						
1式当り						

代価表

47号代価表

アンカー組立工
(下部支柱控え型)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ロッド PBタイプ D29(HDZT77) L=1000mm	本	2				
ナット PBタイプ(HDZT49)	個	2				
スペーサー φ45	個	2				
計						
1式当り						

アンカー組立工
(標準型)

代価表

49号代価表

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ロッド PBタイプ D29(HDZT77) L=1000mm	本	4				
ナット PBタイプ(HDZT49)	個	4				
スペーサー φ45	個	4				
計						
1式当り						

代価表

50号代価表

アンカー組立工
(標準型下端用)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ロッド PBタイプ D29 (HDZT77) L=2000mm	本	2				
ナット PBタイプ (HDZT49)	個	2				
スペーサー φ45	個	2				
シンプル φ18用 口開き (HDZT49)	個	2				
計						
1式当り						

代価表

51号代価表

1式当り

アンカー組立工
(共通部材)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強治具 (HDZT77)	個	12				
Uボルト取付金具 (HDZT77)	個	10				
緩衝装置取付金具 (HDZT77)	個	2				
プレートポケット式 9t×200×150 φ45 (HDZT77)	枚	6				
プレート 9t×150×150 φ45 (HDZT77)	枚	6				
補強パイプ L=400 ゴムリング付き (HDZT77)	個	12				
計						
1式当り						

代価表

53号代価表

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
硬厚金網 φ3.2×48×48 SWMGH-4	m2	198	900			
高強度金網 φ5.0×50×50 SWGF-2	m2	27				
ストップフック φ4.0×70 SWGF-4	個	189				
落石防止網 結合コイル 径4×70×300mm	個	330				
特殊プレート φ14用 HDZT77 (ワイヤクリップφ14用含む)	個	10				
特殊プレート φ16用 HDZT77 (ワイヤクリップφ16用含む)	個	10				
計						
1式当り						

代価表

54号代価表

ポケット式支柱・金網・ロープ設置工
(共通部材)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高強度ロープ 7×19 φ18 AZ/O 高強度指定種	m	77				
ワイヤロープ 3×7 φ14 G/O	m	88				
落石防止網 ワイヤクリップ φ14mm用	個	8				
落石防止網 ワイヤクリップ φ18mm用	個	40				
ターンバックル (HDZT49)	本	4				
シャックル (HDZT49)	個	10				
落石防止網 巻付けグリッ 径14用(端末用)	個	10				
計						
1式当り						

代価表

56号代価表

他穿孔 (PB)
ロックアンカーL=1.0m、人力施工

1組当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
削孔工 削孔長=アンカー長(1.0m)-0.2m	m	0.800			42号代価表 66頁	
注入工 削孔長=アンカー長(1.0)-0.2m	m	0.800			43号代価表 67頁	
定着工	個所	1			58号代価表 82頁	
計						
1組当り						

代価表

57号代価表

1組当り

他穿孔 (PB)
ロックアンカーL=2.0m、人力施工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
削孔工 削孔長=アンカー長(2.0m)-0.2m	m	1,800			59号代価表 83頁	
注入工 削孔長=アンカー長(2.0)-0.2m	m	1,800			60号代価表 84頁	
定着工	個所	1			58号代価表 82頁	
計						
1組当り						

定着工

代価表

58号代価表

20 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 450				1. 10*補正係数1.32
法面工	人	2 900				2. 20*補正係数1.32
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 個所 当り						

代価表

59号代価表

10 m 当り

削孔工
削孔長=アンカー長(2.0m)-0.2m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 320				1.00*補正係数1.32
法面工	人	5 280				4.00*補正係数1.32
諸雑費	%	3			諸雑費	
空気圧縮機(排対2次) 可搬式・スクュ・エンジン・5.0~5.1m ³ /min超低騒音	日	1 320			8号単価表 92頁	1.00*補正係数1.32
さく岩機[レッグドリル(空圧式)] (レッグドリル) 空圧式30kg級	日	1 320				1.00*補正係数1.32
簡易ケーブルクレーン運転費 巻上げ能力0.5t	日	1 320			22号代価表 46頁	1.00*補正係数1.32
計						
1 m 当り						

代価表

60号代価表

10 m 当り

注入工
削孔長=アンカー長(2.0)-0.2m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				0.30*補正係数1.32
法面工	人	1.580				1.20*補正係数1.32
諸雑費	%	3			諸雑費	
セメント(バラ) ポルトランドセメント 早強 バラ物	t	0.094				
混和材 シーカセムFLC400 標準型	L	0.830				
空気圧縮機(排対2次) 可搬式・スクュエンジン・5.0~5.1m ³ /min超低騒音	日	0.400			8号単価表 92頁	0.30*補正係数1.32
【H29】グラウトポンプ(ホーリングポンプ(水ポンプ)) 横型単筒・吐出量30~70L/min(テーブル)	日	0.400				0.30*補正係数1.32
簡易ケーブルクレーン運転費 巻上げ能力0.5t	日	0.400			22号代価表 46頁	0.30*補正係数1.32
計						
1 m 当り						

単価表

1号単価表

1日当り

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1540				
計						
1日当り						

単価表

4号単価表

1日当り

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39.1				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.790				
計						
1日当り						

バック杓(賃料)

単価表

5号単価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	63				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.3)	日	1	280			
計						
1日当り						

バック杓(賃料)

単価表

6号単価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	101				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m)	日	1	210			
計						
1日当り						

単価表

8号単価表

空気圧縮機(排対2次)
可搬式・スクユ・エンジン・5.0~5.1m3/min超低騒音

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	41.180				
空気圧縮機[排出ガス対策型(第2次基準値)] 可搬式・スクユ・エンジン・5.0~5.1m3/min 超低騒音	供用日	1.560				
計						
1日当り						

採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価 (円)	ユーザー コード	備考
1	生コンクリート	18-8-40BB	m3	36,250		見積単価
2	丸太(スギ・ヒノキ)	L=2.0m 末口径8~14cm程度	m3	37,500		見積単価
3	硬質塩化ビニール管(VP)	硬質塩化ビニール管 VP 呼び径200 定	m			建設物価.2026.1月号
4	混和剤	シーカセムFLC400 標準型	L			建設物価.2026.1月号
5	ロッド	PBタイプ D29(HDZT77) L=1000mm	本	9,700		見積単価
6	ロッド	PBタイプ D29(HDZT77) L=2000mm	本	19,400		見積単価
7	スペーサー	φ45	個	1,030		見積単価
8	ナット	PBタイプ(HDZT49)	個	2,600		見積単価
9	シンブル	φ18用 口開き(HDZT49)	個	1,400		見積単価
10	補強治具	(HDZT77)	個	9,900		見積単価
11	Uボルト取付金具	(HDZT77)	個	9,200		見積単価
12	緩衝装置取付金具	(HDZT77)	個	13,000		見積単価
13	プレートポケット式	9t×200×150 φ45 (HDZT77)	枚	15,900		見積単価
14	プレート	9t×150×150 φ45 (HDZT77)	枚	2,600		見積単価
15	補強パイプ	L=400 ゴムリング付き(HDZT77)	本	16,500		見積単価
16	支柱	φ101.6 t=4.2 L=5.0m(HDZT63)	本	381,300		見積単価
17	ターンバックル	(HDZT49)	本	41,500		見積単価
18	シャックル	(HDZT49)	個	12,300		見積単価
19	ワイヤロープ	3×7 φ12 G/O	m	390		見積単価
20	硬厚金網	φ3.2×48×48 SWMGH-4	m2	6,600		見積単価
21	高強度金網	φ5.0×50×50 SWGF-2	m2	15,100		見積単価
22	ストップフック	φ4.0×70 SWGF-4	個	1,660		見積単価
23	特殊プレート	φ14用 HDZT77 (ワイヤクリップ φ14用)	個	3,010		見積単価
24	特殊プレート	φ16用 HDZT77 (ワイヤクリップ φ16用)	個	3,290		見積単価
25	高強度ロープ	7×19 φ18 AZ/O 高強度指定種	m	3,800		見積単価
26	ワイヤロープ	3×7 φ14 G/O	m	480		見積単価
27	緩衝装置	スリップロープ(3×7 φ14 G/O L=5.0m)含む HDZT49.7	組	111,500		見積単価
28	3連ブラケット	HDZT77	組	82,800		見積単価
29	連結金具	テンションUボルト M27 L=350 HDZT49 連結金具 HDZT	組	48,300		見積単価