

第 1 号

# 民 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 富士川 支流域 早川

工 事 名 野呂川地区(西ゴウロ沢)直轄治山工事

施 工 地 山梨県南アルプス市芦安芦倉山梨県有林地内

令和8年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局  
森 林 管 理 署 : 山梨森林管理事務所  
事 務 所 名 等 : 野呂川治山事業所

工事積算条件表（公表用）

工事名	野呂川地区(西ゴウロ沢)直轄治山工事			
工事場所	山梨県南アルプス市芦安芦倉山梨県有林地内	豪雪地域補正	有り	
直接工事費	通勤補正(%)	1.07	西ゴウロ沢	
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	0.00	補正無し	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	152	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し	該当無し
		緊急工事該当補正(%)	0.00	無
		施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島
		熱中症補正	無	
		週休2日補正係数	1.05	4週8休以上(月単位)
		ICT間接費補正	0.00	補正無し
一般管理費等		復興係数補正	0.00	補正無し
		国庫債務負担行為	通常	
		前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
		契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

## 本工事費内訳書

野呂川地区(西ゴウロ沢)直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
山腹工	式	1			種別行	
山腹基礎工	式	1			1号明細書 3頁	
構造物撤去工	式	1			2号明細書 4頁	
仮設工	式	1			種別行	
残土処理工	m3	62			3号明細書 5頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				



山腹基礎工

# 明細書

1号明細書

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
人力のり切工 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩(I)A 60度未満	m3	11			1号代価表 6頁	
法枠工	m2	259,500			2号代価表 7頁	
計						
1式当り						







# 代価表

## 2号代価表

100 m2当り

法枠工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ヲ張工[市場単価] 250m2以上500m2未満 法面清掃有(補正無) 週休2日補正:月単位	m2	100			5号代価表 10頁	
吹付法枠工 200×200 法枠組立・据付	m	157.500			6号代価表 11頁	
吹付法枠工 200×200 主アンカー工	本	74.300			7号代価表 12頁	
吹付法枠工 200×200 補助アンカー工	本	145			8号代価表 13頁	
吹付法枠工 200×200 枠吹付工	m3	6.300			9号代価表 14頁	
諸雑費	%	20			諸雑費	面積補正20%
機械播種施工による植生工(種子無) 植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 制約無 垂直高無 枠内有 週休2日補正:月	m2	68.500			10号代価表 15頁	
計						
1 m2 当り						







# 代価表

## 6号代価表

100 m当り

吹付法枠工 200×200 法枠組立・据付

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2   860				
法面工	人	14   290				
普通作業員	人	5   710				
諸雑費	%	1			諸雑費	
ﾌﾘｰﾌｫｰﾑ F-200×200	m	115				
鉄筋 D10	k g	286   740				
計						
1 m 当り						

# 代価表

## 7号代価表

吹付法枠工 200×200 主アソカー工

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1				
法面工	人	4				
普通作業員	人	2				
諸雑費	%	4			諸雑費	
アソカー D16 L=750	本	100				
計						
1本当り						

# 代価表

## 8号代価表

吹付法枠工 200×200 補助アンカー工

100本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
法面工	人	4				
普通作業員	人	2				
諸雑費	%	4			諸雑費	
アンカー D10 L=400	本	100				
計						
1本当り						

# 代価表

## 9号代価表

10 m3当り

吹付法砕工 200×200 砕吹付工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1   850				
法面工	人	5   560				
特殊作業員	人	3   700				
普通作業員	人	3   700				
諸雑費	%	19			諸雑費	
セメント ポルトランドセメント 普通 25kg入袋物	kg	5,586				
洗砂	m3	16   490				
モルタル吹付機運転 モータ駆動 0.8~1.2m3/h	日	1   850			1号単価表 24頁	
ホイールロータ(トラクタショベル)運転 0.34m3(ホイール式)	日	1   850			2号単価表 25頁	
計						
1 m3 当り						



コンクリートブレース取りこわし  
無筋構造物

# 代価表

11号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1	600			
特殊作業員	人	6				
普通作業員	人	4	100			
さく岩機[コンクリートブレース] (ハットブレース) 20kg級	日	4	200			
空気圧縮機(賃料) エンジン式5.4h	日	2	100		3号単価表 26頁	
諸雑費	%	2			諸雑費	材料の損耗費等
計						
1 m3 当り						























# 単価表

## 5号単価表

ダンプトラック 普通  
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	9.800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1時間当り						









