

本工事費内訳書

野呂川地区（コワシ沢）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） 岩塊・玉石	m3	163			1号明細書 6頁	
掘削（岩石） 軟岩Ⅱ	m3	57			2号明細書 7頁	
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	7			3号明細書 8頁	
作業土工	式	1			種別行	
掘削面整形 岩塊・玉石	m2	26			4号明細書 9頁	
掘削面整形 軟岩Ⅱ	m2	44			5号明細書 10頁	
岩盤清掃 軟岩Ⅱ	m2	44			6号明細書 11頁	
転石破碎	m3	3			7号明細書 12頁	
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工 第1号玉石コンクリート谷止工（補修）	式	1			種別行	

本工事費内訳書

野呂川地区（コワシ沢）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート本体 18-8-40BB	m3	263 400			8号明細書 13頁	
コンクリート放水路 21-8-40BB	m3	14 800			9号明細書 14頁	
間詰コンクリート 18-8-40BB	m3	30 300			10号明細書 15頁	
丸太残存型砕工 治山ダム用	m2	157 200			11号明細書 16頁	本体134.2m2+間詰23.0m2
治山ダム型砕 放水路側壁及び昇降用階段	m2	15 800			12号明細書 17頁	放水路側壁12.7m2+昇降用階段3.1m2
水抜型砕設置・撤去 内径450mm	m	4 400			13号明細書 18頁	
目地板設置	m2	14			14号明細書 19頁	
止水板設置	m	0 800			15号明細書 20頁	
打継面処理（チップング）	m2	161 900			16号明細書 21頁	
堤名板取付	枚	1			17号明細書 22頁	
構造物取壊し工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
コンクリート構造物取壊し	m3	20 600			18号明細書 23頁	本体10.9m3+間詰9.7m3
仮設工	式	1			費目行	

本工事費内訳書

野呂川地区（コワシ沢）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
作業道開設 【任意仮設】	式	1			19号明細書 24頁	
水替工	式	1			種別行	
土のう締切 【任意仮設】	式	1			20号明細書 25頁	
廻水管 【任意仮設】	式	1			21号明細書 26頁	
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク 【任意仮設】	式	1			22号明細書 27頁	
運搬設備工	式	1			種別行	
圧送管組立・撤去 【任意仮設】 150m未満	式	1			23号明細書 28頁	総延長150m-30m
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1			1号内訳書 5頁	

本工事費内訳書

野呂川地区（コワシ沢）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				