

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 本谷支線林道災害復旧工事

令 和 6 年 度

路 線 名	本谷支線林道	林 道 区 分	森林管理道
林 道 種 類	支線	幅 員	3.6

工 事 箇 所	山梨県南巨摩郡南部町大字上佐野 上佐野国有林113林班
---------	-----------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 山梨森林管理事務所
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	本谷支線林道災害復旧工事		
工事場所	山梨県南巨摩郡南部町大字上佐野 上佐野国有林113林班		
直接工事費	通勤補正(%)	1.03	本谷支線林道
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	179
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別 補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	無		無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	山間僻地及び離島		山間僻地及び離島
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.06
一般管理費等	4週8休以上		4週8休以上
	ICT間接費補正		0.00
	補正無し		補正無し
	復興係数補正		0.00
	補正無し		補正無し
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	35%以上又は300万円未満		35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04
	金銭保証		金銭保証

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道維持	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
盛土（礫質土）	m3	38			1号明細書 5頁
盛土（不足土）	m3	5			2号明細書 6頁
運搬工	式	1			種別行
運搬工（不足土）	m3	5			3号明細書 7頁
路面工	式	1			種別行
路盤工	m2	50,800			4号明細書 8頁
作業土工	式	1			種別行
床掘（礫質土）	m3	343			5号明細書 9頁
埋戻（礫質土）	m3	10			6号明細書 10頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	m2	23,100			7号明細書 11頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
擁壁工	式	1			工種行
補強土壁工	式	1			種別行
ワイヤーウォール60	m2	68 800			8号明細書 12頁
暗渠管敷設 (暗渠排水施設)	式	1			9号明細書 13頁
施設名板 (林道名板)	枚	1			10号明細書 14頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断側溝工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝	式	1			11号明細書 15頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し (無筋コンクリートブロック擁壁)	式	1			12号明細書 16頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
仮水路工 (任意仮設)	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	式	1			13号明細書 17頁
防護施設工 (任意仮設)	式	1			種別行
斜面落石防護網	式	1			14号明細書 18頁
工事用道路工	式	1			種別行
殻運搬処理 (無筋コンクリート殻)	式	1			15号明細書 19頁
殻運搬処理 (鉄くず)	式	1			16号明細書 20頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			

本工事費内訳書

[illegible]

盛土（礫質土）

明細書

(1号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	10			1号代価表 21頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（不足土）

明細書
(2号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	10			1号代価表 21頁	
計						
1 m3 当り						

運搬工（不足土）

明細書

(3号明細書)

名 称 ・ 規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道4km BH山積0.45m3		m3	10			2号代価表 22頁	
計							
1 m3 当り							

路盤工

明細書

(4号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 補足材料無	m2	100			3号代価表 23頁	
下層路盤(車道・路肩部) 100mm 1層施工 再生クッションRC-40	m2	100			4号代価表 24頁	
上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 100mm 1層施工	m2	100			5号代価表 25頁	
計						
1 m2 当り						

床掘（礫質土）

明細書

(5号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 掘削深さ5m超20m以下 グラントアンカー式 障害無し	m3	10			6号代価表 26頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻（礫質土）

明細書
(6号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	10			7号代価表 27頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート路面工

明細書

(7号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 21-8-25BB	m2	100			8号代価表 28頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			9号代価表 29頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	97.500			10号代価表 30頁	
不陸整正 補足材料無	m2	100			3号代価表 23頁	
下層路盤(車道・路肩部) 50mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	100			11号代価表 31頁	
計						
1 m2 当り						

ワイヤーウォール60

明細書

(8号明細書)

68.800 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
壁面組立工	m2	68.800			12号代価表 32頁	見積歩掛
補強材敷設工	m	266			13号代価表 33頁	見積歩掛
天端組立工	m	15.400			14号代価表 34頁	見積歩掛
敷均し・締固め工	m3	265			15号代価表 35頁	見積歩掛
水平排水材設置工	m	54.600			16号代価表 36頁	見積歩掛 ロス率5%
材料費	式	1			17号代価表 37頁	
計						
1 m2 当り						

暗渠管敷設
(暗渠排水施設)

明細書

(9号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	19			18号代価表 38頁	
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	2			19号代価表 39頁	
ふとんかご設置工 (B120×H500×L2000を1個)	m	2			20号代価表 40頁	
吸出し防止材設置	m2	38,800			21号代価表 41頁	
フィルター材 単粒度砕石4号30-20	m3	4,400			22号代価表 42頁	
暗渠排水材設置工	m	21			23号代価表 43頁	見積歩掛
計						
1 式 当 り						

施設名板（林道名板）

明細書
(10号明細書)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施設名板(林道名板) 250×200×10mm	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

プレキャストU型横断溝

明細書

(11号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	7			24号代価表 44頁	
ふとんかご設置工 (止杭打込)	m	2			25号代価表 45頁	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クランシャラン40~0	m2	6900			26号代価表 46頁	
均しコンクリート工	式	1			27号代価表 47頁	
山腹コルゲートフラッシュ据付 1.0<A≤2.0m2 運搬50m以下 1100*900t=1.6mm	m	2			28号代価表 48頁	
山腹U型側溝機械据付 0.5<A≤1m2 運搬50m以下 600*600*600mm	m	7			29号代価表 49頁	
計						
1 式 当 り						

(12号明細書)

[illegible]

1 式当り

水替工

明細書
(13号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廻排水工 硬質塩化ビニル管	式	1			32号代価表 52頁	関東局歩掛 (H31. 2. 7) 共8-4(8)参照
計						
1 式 当 り						

斜面落石防護網

明細書

(14号明細書)

10 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
斜面落石防護網 (A)	m2	108			33号代価表 53頁	関東局歩掛 (H31. 2. 7) 共8-22参照
計						
1 式 当り						

殻運搬処理
(無筋コンクリート殻)

明細書
(15号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ 運搬10t As・Co塊 片道38.6km BH山積0.45m3	m3	10 328			34号代価表 54頁	
計						
1 式 当 り						

殻運搬処理
(鉄くず)

明細書
(16号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ 運搬10t As・Co塊 片道38.6km BH山積0.45m3	m3	0 260			35号代価表 55頁	
産業廃棄物処理費 鉄くず	t	0 204			36号代価表 56頁	コルゲートフリューム (300×300) + グレーチ
計						
1 式 当 り						

路体(築堤)盛土
2. 5m以上4. 0m未満

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15. 86				
K1	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 長期割引	8. 30		[賃料]バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		
K2	振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	7. 56		[賃料]振動ロー[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		75. 54				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	66. 88		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8. 66		普通作業員		
Z		8. 60				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 60		軽油 パトロール給油		

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道4km BH山積0.45m3

代価表
(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスル・積載質量10t積級	時間	13.976			1号単価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

不陸整正
補足材料無

代価表

(3号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		23.12				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	11.29		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	8.94		ロートローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	2.89		〔賃料〕タイヤローラ 質量8~20t		
R		68.86				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	44.09		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	12.86		特殊作業員		
R3	普通作業員	9.59		普通作業員		
R4	土木一般世話役	2.32		土木一般世話役		
Z		8.02				
Z1	軽油 パトロール給油	8.02		軽油 パトロール給油		

下層路盤(車道・路肩部)
100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表
(4号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4. 67				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3. 1m	1. 87		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3. 1m		
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2. 1m	1. 48		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2. 1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	0. 48		〔賃料〕タイヤローラ 質量8~20t		
R		15. 69				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	7. 32		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	2. 44		特殊作業員		
R3	普通作業員	2. 38		普通作業員		
R4	土木一般世話役	0. 72		土木一般世話役		
Z		79. 64				
Z1	再生砕石 RC-40	78. 02		クラッシュラン C-40		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 33		軽油 パトロール給油		

上層路盤(車道・路肩部)
砕石(各種) 100mm 1層施工

代価表

(5号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 88				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3. 1m	3. 96		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3. 1m		
K2	ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2. 1m	3. 13		ロートローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2. 1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	1. 01		〔賃料〕タイヤローラ 質量8~20t		
R		33. 13				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 46		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	5. 15		特殊作業員		
R3	普通作業員	5. 03		普通作業員		
R4	土木一般世話役	1. 52		土木一般世話役		
Z		56. 99				
Z1	再生砕石 RC-40	53. 57		再生粒度調整砕石 RM-40		
Z2	軽油 パトロール給油	2. 81		軽油 パトロール給油		

床掘り
土砂 掘削深さ5m超20m以下 グラント・アンカー式 障害無し

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41. 97				
K1	油圧クラムシェル テレスコピック式・平積0. 4m3	41. 97		クラムシェル [油圧クラムシェル・テレスコピック] 平積0. 4m3		
R		46. 52				
R1	普通作業員	25. 46		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21. 06		運転手(特殊)		
Z		11. 51				
Z1	軽油 パトロール給油	11. 51		軽油 パトロール給油		

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0. 28m3(平0. 2 m3)後方超小旋回	8. 90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0. 58		ランマ 質量60~80kg		
R		86. 47				
R1	普通作業員	49. 42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19. 17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17. 88		運転手(特殊)		
Z		4. 05				
Z1	軽油 パトロール給油	3. 20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 85		ガソリン レギュラー スタンド		

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 21-8-25BB

代価表
(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-25BB	m3	15 600				
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプ等々の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

(9号代価表)

[illegible]

29 頁

(10号代価表)

100 m2当り

[illegible]

下層路盤(車道・路肩部)
50mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

(11号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4. 67				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3. 1m	1. 87		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3. 1m		
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2. 1m	1. 48		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2. 1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	0. 48		〔賃料〕タイヤローラ 質量8~20t		
R		15. 69				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	7. 32		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	2. 44		特殊作業員		
R3	普通作業員	2. 38		普通作業員		
R4	土木一般世話役	0. 72		土木一般世話役		
Z		79. 64				
Z1	再生砕石 RC-40	78. 02		クラッシュラン C-40		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 33		軽油 パトロール給油		

壁面組立工

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 830				
普通作業員	人	6 170				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

補強材敷設工

代価表

(13号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 090				
普通作業員	人	0 450				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 m 当り						

天端組立工

代価表

(14号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 480				
普通作業員	人	2 380				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 m 当り						

敷均し・締固め工

代価表

(15号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 430				
特殊作業員	人	0 280				
普通作業員	人	0 730				
バックホウ（山積0.5m3、平積0.4m3）運転	/日	0 210			37号代価表 57頁	見積歩掛
ブルドーザ（湿地7t）運転	/日	0 250			38号代価表 58頁	見積歩掛
振動ローラ（3～4t）運動	/日	0 240			39号代価表 59頁	見積歩掛
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

(16号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.350				
計						
1 m 当り						

材料費

代価表

(17号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
調整トップマットS (壁面材+補強材)	式	1			40号代価表 60頁	
ワイヤーマットS (壁面材+補強材)	式	1			41号代価表 61頁	
平マットS (補強材)	式	1			42号代価表 62頁	
バックマットS (壁面補強材)	式	1			43号代価表 63頁	
植生マット (壁面緑化)	式	1			44号代価表 64頁	
パブリックドレーン (水平排水材)	式	1			45号代価表 65頁	
別途運搬費 ワイヤーウォール60工法材料	式	1				
計						
1 式 当 り						

暗渠排水管
据付 直管 50~150mm

代価表
(18号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		43.69				
R1	普通作業員	31.14		普通作業員		
R2	土木一般世話役	12.55		土木一般世話役		
Z		56.31				
Z1	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ホ°ポリエチレン吸水管	56.31		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ホ°ポリエチレン吸水管		

暗渠排水管
据付 直管 200~400mm

代価表
(19号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		12.99				
R1	普通作業員	9.26		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.73		土木一般世話役		
Z		87.01				
Z1	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	87.01		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		

ふとんかご設置工
(B120×H500×L2000を1個)

代価表
(20号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 スロープ 式 高さ50cm*幅120cm	m	1			46号代価表 66頁	
計						
1 m 当り						

吸出し防止材設置

代価表
(21号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	ポシブル AK300 2m巾＊50m巻	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

フィルター材
単粒度碎石4号30-20

代価表
(22号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7. 33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7. 19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		63. 76				
R1	普通作業員	29. 78		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15. 40		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12. 60		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4. 74		特殊作業員		
Z		28. 91				
Z1	単粒碎石 4号30-20	25. 58		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3. 27		軽油 パトロール給油		

代価表
(23号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.350				
パブリックドレーン B-300 30cm巾＊50m巻	m	100				
計						
1 m 当り						

代価表

基面整正

(24号代価表)

1 m2当り

[illegible]

ふとんかご設置工
(止杭打込)

代価表
(25号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 スロープ 式 高さ50cm*幅120cm	m	1			46号代価表 66頁	
止杭打込	本	1			47号代価表 67頁	
計						
1 m 当り						

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40〜0

代価表
(26号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.27				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	5.24		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		73.08				
R1	普通作業員	35.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.83		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.97		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.75		土木一般世話役		
Z		21.65				
Z1	再生砕石 RC-40	16.89		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.73		軽油 パトロール給油		

均しコンクリート工

代価表
(27号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	1 500			48号代価表 68頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現	m3	0 900			49号代価表 69頁	
計						
1 式 当 り						

山腹コルゲートフレーム据付 1.0<A≦2.0m2
運搬50m以下 1100*900t=1.6mm

代価表
(28号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.709				
特殊作業員	人	0.709				
普通作業員	人	1.418				
コルゲートU字フレーム(B形) 1100×900 t=1.6mm	m	10				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	日	0.709			2号単価表 73頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	締固め機械費用
計						
1 m 当り						

山腹U型側溝機械据付 0.5<A≦1m2
運搬50m以下 600*600*600mm

代価表
(29号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.962				
特殊作業員	人	0.962				
普通作業員	人	1.923				
鉄筋コンクリートU字溝[600] 600×600×600mm	個	16.500				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	日	0.962			3号単価表 74頁	
諸雑費	%	0.500			諸雑費	締固め機械、目地モルタル費用
計						
1 m 当り						

大型ブレーカ取り壊し
無筋構造物

代価表
(30号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	0 800				
大型ブレーカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2 500			4号単価表 75頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バールの損耗費等
計						
1 m3 当り						

コンクリートブレーカ取りこわし
無筋構造物

代価表
(31号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 600				
特殊作業員	人	6				
普通作業員	人	4 100				
さく岩機〔コンクリートブレーカ〕〈ハットブレーカ〉 20kg級	日	4 200				
空気圧縮機(賃料) エンジン式5. 4h 3. 5~3. 7m3/min長期割引	日	2 100			5号単価表 76頁	
諸雑費	%	2			諸雑費	サベルの損耗費等
計						
1 m3 当り						

廻排水工
硬質塩化ビニル管

代価表
(32号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4				
硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径200 D216×t6.5mm	m	3 200				
松丸太 L=4.0m 末口径10cm	m3	1				
丸鋼 SS400 25mm	t	0 120				
なまし鉄線 4.0mm (# 8)	Kg	6				
計						
1 式 当 り						

斜面落石防護網（A）

代価表
(33号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				
繊維ネット K型 (37.5×37.5mm目)	m2	4				
ワイヤークリップ φ12用	個	0 900				
アンカーピン（異形） D16×750-50mm 124.8kg/100本	本	0 900				
計						
1 m2 当り						

ダンプ 運搬10t As・Co塊
片道38.6km BH山積0.45m3

代価表
(34号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オロト・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	95 329			1号単価表 72頁	
産業廃棄物処理費 コンクリート殻（無筋30cm以下）m3換算	m3	100				
計						
1 m3 当り						

(35号代価表)

[illegible][illegible]

産業廃棄物処理費
鉄くず

代価表
(36号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産業廃棄物処理費 鉄くず	t	1				
計						
1 t 当り						

(37号代価表)

1 / 日 当 り

57 頁

(38号代価表)

1 / 日 当 り

[illegible]

39号代価表

(39号代価表)

1 / 日 当 り

[illegible]

調整トップマットS
(壁面材+補強材)

代価表
(40号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
調整トップマットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (800＊2500)	ユニット	1				
調整トップマットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (1800＊2500)	ユニット	1				
調整トップマットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (1800＊3500)	ユニット	3				
調整トップマットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (800＊4000)	ユニット	1				
調整トップマットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (1800＊5000)	ユニット	3				
計						
1 式 当 り						

ワイヤーマットS
(壁面材+補強材)

代価表
(41号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ワイヤーマットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (800＊2500)	ユニット	4				
ワイヤーマットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (1800＊2500)	ユニット	4				
ワイヤーマットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (800＊3000)	ユニット	1				
ワイヤーマットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (1800＊3000)	ユニット	5				
ワイヤーマットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (1800＊3500)	ユニット	6				
ワイヤーマットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (800＊4000)	ユニット	9				
ワイヤーマットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (1800＊4000)	ユニット	7				
ワイヤーマットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (1800＊4500)	ユニット	9				
ワイヤーマットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (1800＊5000)	ユニット	10				
計						
1 式 当 り						

平マットS
(補強材)

代価表
(42号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
平マットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (1800＊2500)	枚	2				
平マットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (1800＊3000)	枚	2				
平マットS Φ6.0＊Φ5.0 -200＊250- (1800＊3500)	枚	2				
計						
1 式 当 り						

バックマツトS
(壁面補強材)

代価表
(43号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックマツトS Φ7.5＊Φ5.0 -100＊112- (2000＊560)	枚	11	700			
計						
1 式 当 り						

植生マット
(壁面緑化)

代価表
(44号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット 不織布付 W=750mm	m	23 100				
計						
1 式 当 り						

パブリックドレーン
(水平排水材)

代価表
(45号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パブリックドレーン B-300 30cm巾＊50m巻	m	54 600				
計						
1 式 当 り						

ふとんかご
設置 スロープ 式 高さ50cm*幅120cm

代価表
(46号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5. 56				
K1	バックホウ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	5. 56		バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		30. 79				
R1	普通作業員	15. 82		普通作業員		
R2	土木一般世話役	5. 16		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	5. 12		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	4. 69		運転手(特殊)		
Z		63. 65				
Z1	ふとんかご	31. 55		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	割栗石 150~200mm	24. 71		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2. 12		軽油 パトロール給油		

(47号代価表)

1 本 当 り

67 頁

(48号代価表)

[illegible]

1 m2当り

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

代価表
(49号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		29.40				
R1	普通作業員	13.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.51		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.69		土木一般世話役		
Z		70.60				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	70.60		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

ふとんかご

代価表

(50号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 角形ハネ袖タイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	1				
計						
1 m 当り						

(51号代価表)

[illegible]

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表
(1号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	9 800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・良好	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

(2号单価表)

(2号单価表)

(2号单価表)

(2号单価表)

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対1)
油圧式600~800kg級

単価表
(4号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1 時 間 当 り						

(5号单価表)

[illegible]

76 頁

採用単価一覧表

[illegible]