

事業条件調書

事業名：令和8年度 下仁田地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外(一貫作業))【複数年】

群馬森林管理署

物件 番号 (単位)	林小班	伐採種	伐採率 %	実行 面積 ha	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件								備考	
							本数 本	材積 m³	平均 樹高 m	平均 胸高 cm	平均単木 材積 m³	生産量 m³	適用 利用率 (歩止り) %	事業地			伐倒 方法	集材方法		完了地点別内訳			
														林地 傾斜	下層 植生	通動距離 車・片道 km		集材方法	平均 集運材 距離 m	山元 m³	最終 m³		合計 m³
1	1い1	間伐	33%	6.15	スギ	45	1,232	799.51	20	26	0.65	600	75%	25.8	中	7.5	列状	ワウ-グ	1,253	540	60	600	1伐2残
	1ろ	間伐	32%	1.36	スギ	44	272	176.80	20	26	0.65	130	74%	25.8	中	7.5	列状	ワウ-グ	1,253	110	20	130	1伐2残
				1.36	ヒノキ		1,190	191.76	16	14	0.16	150	78%	25.8	中	7.5	列状	ワウ-グ	1,253	120	30	150	1伐2残
	1に	間伐	33%	0.59	ヒノキ	60	178	104.65	20	26	0.59	80	76%	28.3	中	7.5	列状	ワウ-グ	128	60	20	80	1伐2残
	1へ	間伐	33%	2.86	ヒノキ	56	900	507.31	20	26	0.56	380	75%	25.8	中	7.5	列状	ワウ-グ	1,253	300	80	380	1伐2残
	1る	間伐	33%	0.17	スギ	48	32	22.12	20	26	0.69	10	45%	34	中	7.5	列状	ワウ-グ	355	10	0	10	1伐2残
	25い2	間伐	34%	8.05	スギ	57	3,283	1,421.51	19	22	0.43	1,050	74%	28.5	中	6.3	列状	ワウ-グ	552	830	220	1,050	1伐2残
	25う1	間伐	32%	0.69	スギ	56	143	129.46	24	32	0.91	100	77%	28.5	中	6.3	列状	ワウ-グ	552	80	20	100	1伐2残
	25に	間伐	34%	14.62	スギ	61	5,978	2,581.66	19	22	0.43	1,940	75%	28.5	中	6.3	列状	ワウ-グ	552	1,540	400	1,940	1伐2残
	25ほ	間伐	34%	1.27	スギ	69	532	224.30	19	22	0.42	170	76%	28.5	中	6.3	列状	ワウ-グ	552	130	40	170	1伐2残
	25ねⅠ	保護伐	100%	0.85	スギ	66	486	575.67	26	36	1.18	430	75%	20.4	中	4.8	皆伐	ワウ-グ	294	340	90	430	
					ヒノキ		42	24.65	22	26	0.59	20	81%	20.4	中	4.8	皆伐	ワウ-グ	294	20	0	20	
					その他L		42	4.47	12	14	0.11	0	0%	20.4	中	4.8	皆伐	ワウ-グ	294	0	0	0	
	25ねⅡ	保護伐	100%	0.99	スギ	66	325	434.89	23	38	1.34	310	71%	20.4	中	4.8	皆伐	ワウ-グ	294	240	70	310	
					ヒノキ		175	98.26	19	26	0.56	70	71%	20.4	中	4.8	皆伐	ワウ-グ	294	50	20	70	
					カラマツ		25	15.35	23	26	0.61	10	65%	20.4	中	4.8	皆伐	ワウ-グ	294	10	0	10	
					その他L		25	0.99	11	10	0.04	0	0%	20.4	中	4.8	皆伐	ワウ-グ	294	0	0	0	
	25ねⅢ	保護伐	100%	0.95	スギ	66	504	761.91	26	38	1.51	560	73%	20.4	中	4.8	皆伐	ワウ-グ	294	440	120	560	
					その他L		24	1.66	14	12	0.07	0	0%	20.4	中	4.8	皆伐	ワウ-グ	294	0	0	0	
	27ろ	間伐	33%	8.06	スギ	62	2,747	1,384.34	19	24	0.50	1,030	74%	31.4	中	9.9	列状	ワウ-グ	451	810	220	1,030	1伐2残
	27に	間伐	34%	2.27	スギ	45	1,579	547.08	18	20	0.35	410	75%	31.4	中	9.9	列状	ワウ-グ	451	320	90	410	1伐2残
	27ほ	間伐	33%	0.20	スギ	59	164	49.03	17	20	0.30	30	61%	31.4	中	9.9	列状	ワウ-グ	451	30	0	30	1伐2残
	27へ	間伐	33%	0.08	スギ	59	59	19.58	17	20	0.33	10	51%	31.4	中	9.9	列状	ワウ-グ	451	10	0	10	1伐2残
	27と1	間伐	34%	0.75	スギ	45	515	180.76	18	20	0.35	130	72%	31.4	中	9.9	列状	ワウ-グ	451	110	20	130	1伐2残
	27と2	間伐	34%	0.25	スギ	45	168	60.26	18	20	0.36	50	83%	31.4	中	9.9	列状	ワウ-グ	451	40	10	50	1伐2残
	27ち	間伐	34%	4.44	スギ	56	1,628	899.10	20	24	0.55	670	75%	31.4	中	9.9	列状	ワウ-グ	451	530	140	670	1伐2残
					カラマツ		74	40.70	22	24	0.55	30	74%	31.4	中	9.9	列状	ワウ-グ	451	30	0	30	1伐2残
					その他L		37	10.36	16	22	0.28	0	0%	31.4	中	9.9	列状	ワウ-グ	451	0	0	0	1伐2残
	27り1	間伐	33%	1.68	スギ	33	882	286.02	18	20	0.32	210	73%	19.1	中	9.6	列状	ワウ-グ	350	160	50	210	1伐2残
				1.17	ヒノキ		700	154.16	15	18	0.22	110	71%	19.1	中	9.6	列状	ワウ-グ	350	90	20	110	1伐2残
	27り2	間伐	33%	2.00	ヒノキ	33	1,200	263.50	15	18	0.22	200	76%	19.1	中	9.6	列状	ワウ-グ	350	160	40	200	1伐2残
	27り3	間伐	33%	1.40	スギ	33	735	238.35	18	20	0.32	180	76%	19.1	中	9.6	列状	ワウ-グ	350	140	40	180	1伐2残
				0.55	ヒノキ		333	72.48	15	18	0.22	50	69%	19.1	中	9.6	列状	ワウ-グ	350	40	10	50	1伐2残
	27る1	間伐	33%	6.20	スギ	34	3,255	1,055.55	18	20	0.32	790	75%	19.1	中	9.6	列状	ワウ-グ	350	620	170	790	1伐2残
	27る2	間伐	34%	6.42	ヒノキ	67	3,925	721.80	13	16	0.18	540	75%	26.8	中	10.4	列状	ワウ-グ	873	430	110	540	1伐2残
					その他L		161	26.75	14	18	0.17	10	37%	26.8	中	10.4	列状	ワウ-グ	873	10	0	10	1伐2残
	27わ1	間伐	34%	6.39	スギ	60	2,240	1,354.69	21	26	0.60	1,000	74%	26.8	中	10.4	列状	ワウ-グ	873	800	200	1,000	1伐2残
			34%	14.05	カラマツ		1,408	611.19	20	22	0.43	460	75%	26.8	中	10.4	列状	ワウ-グ	873	380	80	460	1伐2残
					その他L		880	381.11	16	26	0.43	100	26%	26.8	中	10.4	列状	ワウ-グ	873	100	0	100	1伐2残
	27か1	間伐	34%	0.70	スギ	59	252	148.47	21	26	0.59	110	74%	28.7	中	11.6	列状	ワウ-グ	270	90	20	110	1伐2残
			34%	4.54	ヒノキ		2,766	510.41	13	16	0.18	390	76%	28.7	中	11.6	列状	ワウ-グ	270	310	80	390	1伐2残
					その他L		114	18.92	14	18	0.17	10	53%	28.7	中	11.6	列状	ワウ-グ	270	10	0	10	1伐2残
	27か2	間伐	34%	1.48	ヒノキ	59	893	166.37	13	16	0.19	110	66%	28.7	中	11.6	列状	ワウ-グ	270	90	20	110	1伐2残
					その他L		37	6.17	14	18	0.17	0	0%	28.7	中	11.6	列状	ワウ-グ	270	0	0	0	1伐2残
			34%	5.70	カラマツ	59	568	247.97	20	22	0.44	180	73%	28.7	中	11.6	列状	ワウ-グ	270	150	30	180	1伐2残
					その他L		355	154.62	16	26	0.44	50	32%	28.7	中	11.6	列状	ワウ-グ	270	50	0	50	1伐2残
	27ね	間伐	33%	0.30	スギ	34	163	51.11	18	20	0.31	30	59%	12.3	中	7.8	列状	ワウ-グ	266	30	0	30	1伐2残
	小計				108.54			43,226	17,737.78				12,900							10,360	2,540	12,900	

事業条件調書

事業名：令和8年度 下仁田地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外(一貫作業))【複数年】

群馬森林管理署

物件 番号 (単位)	林小班	伐採種	伐採率 %	実行 面積 ha	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件									備考
							本数 本	材積 m³	平均 樹高 m	平均 胸高 cm	平均単木 材積 m³	生産量 m³	適用 利用率 (歩止り) %	事業地			伐倒 方法	集材方法		完了地点別内訳			
														林地 傾斜	下層 植生	通動距離 車・片道 km		集材方法	平均 集運材 距離 m	山元 m³	最終 m³	合計 m³	
1	25は	間伐	21%	0.46	ヒノキ	36	192	41.96	17	16	0.22	0	0%	21.2	中	6.3	定性	-	-	0	0	0	
	25と	間伐	21%	0.87	ヒノキ	36	352	79.30	17	16	0.23	0	0%	23.2	中	6.3	定性	-	-	0	0	0	
	25リ	間伐	16%	0.35	スギ	39	128	16.16	14	14	0.13	0	0%	31.3	中	6.3	定性	-	-	0	0	0	
	25か	間伐	24%	1.42	スギ	23	825	124.85	14	14	0.15	0	0%	26.6	中	5.6	定性	-	-	0	0	0	
	25な	間伐	22%	0.41	ヒノキ	30	170	30.96	14	16	0.18	0	0%	22.3	中	4.9	定性	-	-	0	0	0	
	25ら1	間伐	19%	1.00	スギ	31	371	82.92	15	18	0.22	0	0%	23.9	中	5.6	定性	-	-	0	0	0	
	25ら2	間伐	22%	0.68	ヒノキ	31	298	51.38	14	16	0.17	0	0%	18.4	中	5.6	定性	-	-	0	0	0	
	25ら3	間伐	22%	4.09	ヒノキ	31	1,734	308.80	14	16	0.18	0	0%	32.8	中	6.1	定性	-	-	0	0	0	
	25お1	間伐	19%	0.75	スギ	31	267	62.17	15	18	0.23	0	0%	31.8	中	6.1	定性	-	-	0	0	0	
	25お2	間伐	22%	0.99	ヒノキ	31	416	74.76	14	16	0.18	0	0%	35.6	中	6.1	定性	-	-	0	0	0	
	25ま	間伐	22%	2.91	ヒノキ	29	1,232	219.72	14	16	0.18	0	0%	19.1	中	4.9	定性	-	-	0	0	0	
	27れ1	間伐	27%	2.12	ヒノキ	40	1,443	356.78	17	16	0.25	0	0%	34.3	中	9.7	定性	-	-	0	0	0	
	小計			16.05			7,428	1,449.76				0								0	0	0	
合計				124.59			50,654	19,187.54				12,900							10,360	2,540	12,900		

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)

事業名:令和8年度 下仁田地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外(一貫作業))【複数年】

群馬森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件					林分条件					
					作業仕様	作業手段	通勤往復時間 (分)	人員輸送車往復距離 (km)	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
			自	至											
下仁田・磐戸	25㌃(1)	0.79	契約締結日の翌日	R10.5.31	全刈	機械(人力併用)	22	9.6		中	中	－	－	－	
	25㌃(2)	0.89	契約締結日の翌日	R10.5.31	全刈	機械(人力併用)	27	9.6		中	中	－	－	－	
	25㌃(3)	0.85	契約締結日の翌日	R10.5.31	全刈	機械(人力併用)	25	9.6		中	中	－	－	－	
計		2.53													

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付(新植))

事業名:令和8年度 下仁田地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外(一貫作業))【複数年】

群馬森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件						林分条件				
					植付方法	樹種	本数	通勤往復時間 (分)	人員輸送車往復距離 (km)	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
			自	至											
下仁田・磐戸	25㌃(1)	0.79	R10.4.1	R10.6.30	コンテナ苗植	スギ	1,580	22	9.6		軟	少	－	－	－
	25㌃(2)	0.89	R10.4.1	R10.6.30	コンテナ苗植	スギ	1,780	27	9.6		軟	少	－	－	－
	25㌃(3)	0.85	R10.4.1	R10.6.30	コンテナ苗植	スギ	1700	25	9.6		軟	少	－	－	－
計		2.53													

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(単木保護資材設置)

事業名:令和8年度 下仁田地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外(一貫作業))【複数年】

群馬森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件				
					作業手段	資材設置数量(式)	通勤往復時間 (分)	人員輸送車往復距離 (km)	備考
			自	至					
下仁田・磐戸	25㌃(1)	0.79	R10.4.1	R10.6.30	人力	1,580	22	9.6	
	25㌃(2)	0.89	R10.4.1	R10.6.30	人力	1,780	27	9.6	
	25㌃(3)	0.85	R10.4.1	R10.6.30	人力	1,700	25	9.6	
計		2.53				5,060			