

入札説明書等に対する質問回答書

「馬取川林道災害復旧工事」

質問事項	回答事項
<p>擁壁工の施工において、重機が搬入するための工事用道路が必要と思われませんが、どのようにお考えでしょうか。 また、変更計上は可能でしょうか。</p>	<p>擁壁工設置箇所の手前から河川に工事用道路を設置することを想定して、設置に必要な工種は仮設工として計上しています。 変更に関しては、設計変更ガイドラインに基づき対応しますので協議をお願いします。</p>
<p>擁壁工の掘削が1:0.3(土砂)及び直切(岩盤)となっていますが、これによりがたい場合、勾配を緩くする(山側に追い込む)等の対応は可能でしょうか。</p>	<p>実行段階で現地状況により必要な場合は協議をお願いします。</p>