

分任支出負担行為担当官  
会津森林管理署南会津支署長

金子 友次

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
西根川上流地区復旧治山工事	福島県南会津郡南会津町宮里字帝釈山国有林 1030そ林小班外		治山工事	別紙 積算内訳書のとおり	一般競争入札
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
78,495,000円	70,560,370円	令和 7年 5月 13日	有限会社 赤間造林土木	栃木県日光市足尾町向原2-1	
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
78,000,000円	令和 7年 5月	令和 8年 1月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和7年12月25日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 90,200,000円
- ・変更の理由 建設副産物処理費及び支障木処理工等の設計変更に伴い、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和8年1月

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事《第1回設計変更》

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 礫質土	m3	521			1号明細書	
床掘り 軟岩 I B	m3	186			2号明細書	
埋戻し	m3	388			3号明細書	
掘削面整形 礫質土	m2	88			4号明細書	
掘削面整形 軟岩 I B	m2	72			5号明細書	
岩盤清掃	m2	72			6号明細書	
治山ダム	式	1			工種行	
第3号ソイルセメント谷止工	式	1			種別行	
基礎コンクリート	m3	9 500			7号明細書	
天端保護及び放水路コンクリート	m3	35 600			8号明細書	
目地板（基礎部）	m2	0 500			9号明細書	

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事《第1回設計変更》

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
目地板（天端保護及び放水路部）	m2	9	700				10号明細書	
型枠（上流側 軽量鋼矢板 基礎部）	m2	22	100				11号明細書	
型枠（上流側 軽量鋼矢板 壁面部）	m2	230	200				12号明細書	
型枠（上流側 補強部材 断面折部）	m	23					13号明細書	
型枠（下流側 コンクリートブロック）	m2	260	200				14号明細書	
型枠（下流側 異形部材 天端部）	m	5					15号明細書	
型枠（下流側 異形部材 小口部）	m	3	400				16号明細書	
型枠（基礎コンクリート）	m2	27					17号明細書	
型枠（天端保護及び放水路部）	m2	27	300				18号明細書	
内部材製造（ソイルセメント）	m3	998	500				19号明細書	
堤名板取付	式	1					20号明細書	
間詰工	式	1					種別行	
内部材製造（ソイルセメント）	m3	51					19号明細書	
型枠（丸太残存）	m2	31	900				21号明細書	

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事《第1回設計変更》

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	任意仮設
作業道（自動車道）作設	m	145			22号明細書	
土留・仮締切工	式	1			種別行	指定仮設
大型土のう 移設、撤去	袋	268			23号明細書	
大型土のう 撤去	袋	488			24号明細書	
大型土のう 移設	袋	71			26号代価表	
大型土のう工 製作・設置	袋	272			27号代価表	
土塁	式	1			25号明細書	
水替工	式	1			種別行	任意仮設
ポンプ排水	式	1			26号明細書	
仮水路工	式	1			種別行	任意仮設
廻排水路 掘割	m	116			27号明細書	

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事《第1回設計変更》

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
暗渠排水管設置撤去	式	1			28号明細書	
作業ヤード整備工	式	1			種別行	指定仮設
鋼製混合柵設置撤去	式	1			29号明細書	
試験費	式	1			種別行	指定仮設
試験体製造（ソイルセメント）	m3	15			30号明細書	
土石流対策	式	1			種別行	指定仮設
土石流対策（安全施設）	式	1			31号明細書	
建設副産物処理費	式	1			種別行	
コンクリート塊（無筋）	式	1			42号明細書	
廃プラスチック類	式	1			43号明細書	
支障木処理工	式	1			種別行	
支障木選木	本	99			44号明細書	
支障木伐倒処理（胸高直径10 c m未満）	本	27			45号明細書	
支障木伐倒処理（胸高直径10 c m以上16 c m未満）	本	30			46号明細書	

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事《第1回設計変更》

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
支障木伐倒処理（胸高直径16cm以上22cm未満）	本	19			47号明細書	
支障木伐倒処理（胸高直径22cm以上28cm未満）	本	6			48号明細書	
支障木伐倒処理（胸高直径28cm以上）	本	17			49号明細書	
不整地運搬車運搬工（4.0t）	m3	27 500			50号明細書	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書	
仮設材運搬 敷鉄板	t	14 440				[往復費用]
仮設材の積込み及び取卸し 敷鉄板	t	14 440				
技術管理費	式	1			2号内訳書	
地盤の平板載荷試験 100kN以内（載荷版にかかる実荷重）	箇所	1				
ソイルセメント工法 試験施工検討業務 試験施工計画書及び試験施工報告書	式	1				[見積単価]
ソイルセメント工法 試験施工現地試験・管理業務 本土工：2転圧機械（5レーン）の試験体を施工時の試験数量	式	1				[見積単価]

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事《第1回設計変更》

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ソイルセメント工法 示方配合補正試験業務 <small>現地土砂調査、材料試験、示方配合補正試験及び配合解析・報告書作成</small>	回	3				[見積単価]
営繕費	式	1				
快適トイレ費用 月当たり費用×1基-10000円/基	基/月	5 300				[見積り上の差額]
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				