

分任支出負担行為担当官  
会津森林管理署南会津支署長

金子 友次

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
西根川上流地区復旧治山工事		福島県南会津郡南会津町宮里字帝釈山国有林 1030そ林小班外		治山工事	別紙 積算内訳書のとおり	一般競争入札
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
78,495,000円	70,560,370円	令和 7年 5月 13日		有限会社 赤間造林土木	栃木県日光市足尾町向原2-1	
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
78,000,000円	令和 7年 5月	令和 7年 11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和7年11月19日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 79,615,000円
- ・変更の理由 「令和7年4月から適用する『森林整備保全事業設計積算要領』等に係る取扱いについて」に基づき、変更契約を行った。

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事《R7新積算基準変更》

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 礫質土	m3	446			1号明細書 8頁	
床掘り 軟岩 I B	m3	238			2号明細書 9頁	
埋戻し	m3	388			3号明細書 10頁	
掘削面整形 礫質土	m2	70			4号明細書 11頁	
掘削面整形 軟岩 I B	m2	90			5号明細書 12頁	
岩盤清掃	m2	90			6号明細書 13頁	
治山ダム	式	1			工種行	
第3号ソイルセメント谷止工	式	1			種別行	
基礎コンクリート	m3	9 500			7号明細書 14頁	
天端保護及び放水路コンクリート	m3	35 600			8号明細書 15頁	
目地板（基礎部）	m2	0 500			9号明細書 16頁	

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事《R7新積算基準変更》

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
目地板（天端保護及び放水路部）	m2	9	700				10号明細書 17頁	
型枠（上流側 軽量鋼矢板 基礎部）	m2	22	100				11号明細書 18頁	
型枠（上流側 軽量鋼矢板 壁面部）	m2	230	200				12号明細書 19頁	
型枠（上流側 補強部材 断面折部）	m	23					13号明細書 20頁	
型枠（下流側 コンクリートブロック）	m2	260	200				14号明細書 21頁	
型枠（下流側 異形部材 天端部）	m	5					15号明細書 22頁	
型枠（下流側 異形部材 小口部）	m	3	400				16号明細書 23頁	
型枠（基礎コンクリート）	m2	27					17号明細書 24頁	
型枠（天端保護及び放水路部）	m2	27	300				18号明細書 25頁	
内部材製造（ソイルセメント）	m3	998	500				19号明細書 26頁	
堤名板取付	式	1					20号明細書 27頁	
間詰工	式	1					種別行	
内部材製造（ソイルセメント）	m3	51					19号明細書 26頁	
型枠（丸太残存）	m2	31	900				21号明細書 28頁	

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事《R7新積算基準変更》

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	任意仮設
作業道（自動車道）作設	m	145			22号明細書 29頁	
土留・仮締切工	式	1			種別行	指定仮設
大型土のう 移設、撤去	袋	540			23号明細書 30頁	
大型土のう 撤去	袋	60			24号明細書 31頁	
土塁	式	1			25号明細書 32頁	
水替工	式	1			種別行	任意仮設
ポンプ排水	式	1			26号明細書 33頁	
仮水路工	式	1			種別行	任意仮設
廻排水路 掘削	m	116			27号明細書 34頁	
暗渠排水管設置撤去	式	1			28号明細書 35頁	
作業ヤード整備工	式	1			種別行	指定仮設

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事《R7新積算基準変更》

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製混合桁設置撤去	式	1			29号明細書 36頁	
試験費	式	1			種別行	指定仮設
試験体製造（ソイルセメント）	m3	15			30号明細書 37頁	
土石流対策	式	1			種別行	指定仮設
土石流対策（安全施設）	式	1			31号明細書 38頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁	
仮設材運搬 敷鉄板	t	14 440				[往復費用]
仮設材の積込み及び取卸し 敷鉄板	t	14 440				
技術管理費	式	1			2号内訳書 7頁	
地盤の平板載荷試験 100kN以内（載荷版にかかる実荷重）	箇所	1				
ソイルセメント工法 試験施工検討業務 試験施工計画書及び試験施工報告書	式	1				[見積単価]

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事《R7新積算基準変更》

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ソイルセメント工法 試験施工現地試験・管理業務 本土工：2転圧機械（5レーン）の試験体を施工時の試験数量	式	1				[見積単価]
ソイルセメント工法 示方配合補正試験業務 現地土砂調査、材料試験、示方配合補正試験及び配合解析・報告書作成	回	3				[見積単価]
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				