

入札説明書等に対する質問回答書

「新屋（笹平）林道3号線災害復旧工事」

質問事項	回答事項
<p>施工現場は県道から林道等を走行して約5km地点にあります。資材運搬及びパトロー給油などで割増料金が発生します。また重機運搬車が現場まで搬入できない為バックホウなどの建設機械は自走して現場に辿り着く、追加の作業が発生します。直接工事費が少額であると 共通仮設費も同様のことから、設計単価と乖離します。見積対応の設計変更が可能であると考えてよろしいでしょうか。ご教授お願いします。</p>	<p>共通仮設費等については、基準に基づき積算されています。契約後に特段の設計条件の変更等がない場合は変更対象となりません。</p>
<p>残土処理について、特記仕様書第18条建設発生土の搬出先は現場から約35km離れた関川村大字湯沢とありますが、施工現場付近国有林内に残土処理の適切な場所があるようでしたら、現場内処理が可能でしょうか。ご教示お願い致します。</p>	<p>現地確認の上、当初設計より適地があった場合、協議の上変更対象と致します。</p>
<p>仮設工 道路用工 21号代価表 表題には鋼板賃料22*1524*3048 共用日180日と表記がありますが、名称・規格表記は敷鉄板賃料(360日)と明示があり、どちらの共用日数単価 枚/日を使用するのか ご教示お願い致します。</p>	<p>敷鉄板賃料(360日以内)単価により、日数181日で計上しております。</p>
<p>市場単価について 使用されている市場単価は、4週8休の補正を行われているのでしょうか。</p>	<p>「工事における週休2日の取得に要する費用の計上について(試行)」に基づき、週休2日の補正が必要な市場単価については、補正しております。</p>
<p>溝渠工のふとんかごについて 計上されているふとんかごは、16号代価表の「角形パルタイ°GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120mm」または38号代価表の「フツ籠(角形パル) 3.2(#10)×13×50×120」のどちらを想定されているのでしょうか。</p>	<p>「フツ籠(角形パル) 3.2(#10)×13×50×120」で計上しております。</p>

質問事項	回答事項
仮設材の運搬費について 仮設材運搬費の計算は、中部もしくは北陸のどちらで計上されているのでしょうか。	「北陸」で計上しております。