

平成23年度 天竜森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
天竜森林管理署長 河岡 裕 印



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
1	富幕林業専用道 新設工事	静岡県浜松市北区引佐町奥山富幕北山 富幕国有林	約7ヶ月	林道工事	施工延長:1524m	一般競争入札	30,372,300 円 (税込)
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年3月	25,668,300 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 静岡県浜松市北区引佐町黒淵193-1  
株式会社 戸田建設  
取締役社長 戸田 達也

契約年月日 平成24年3月2日

契約金額 29,400,000 (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙競争参加資格審査結果取りまとめ表のとおり

## 入札筆記書

調達案件番号  
調達案件名称

003803025020110008  
富幕林業専用道新設工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)戸田建設		28,000,000	115	41.071	落札
(株)中村組		29,300,000			
(株)鈴木組		29,500,000			
正光建設(株)		29,750,000			
中村建設(株)		29,800,000			
(有)飯島建設		30,000,000			

結果 落札者決定  
 入札執行月日 平成24年3月1日  
 部署 関東森林管理局天竜森林管理署  
 入札書比較価格 (税抜き) 28,926,000  
 予定価格 (税込み) 30,372,300  
 調査基準価格 (税抜き) 24,446,000  
 基準評価値 34.57

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 天竜森林管理署 河岡 裕 

立会担当署名 農林水産技官 茂垣圭三 

(別紙)

富幕林業専用道新設工事競争契約参加資格審査結果取りまとめ表

登録番号	業者住所・代表者役職氏名	審査結果 (参加資格 の有無)	審査結果無しの理由	備考
F10701	静岡県浜松市浜北区引佐町黒淵193-1 株式会社 戸田建設 代表取締役 戸田 達也	有		
F10419	静岡県浜松市中区神田町1522 株式会社 鈴木組 代表取締役 村田 哲也	有		
F10851	静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家6238-5 有限会社 飯島建設 代表取締役 飯島 雄一	有		
F10129	静岡県周智郡森町森1458-1 正光建設株式会社 代表取締役 山本 文英	有		
F10113	静岡県浜松市中区中沢町71-23 中村建設株式会社 代表取締役 中村 信吾	有		
F10339	静岡県浜松市中区住吉5-22-1 株式会社 中村組 取締役社長 中村 嘉宏	有		

平成 23 年 度

# 積 算 内 訳 書

路線名 富幕林業専用道 支線名

工 事 名 富幕林業専用道新設工事

施 工 地 静岡県浜松市北区引佐町奥山富幕北山  
富幕国有林

森林管理局 関東森林管理局  
森林管理署 天竜森林管理署  
事務所名等 本署



## 請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工費						
	(構造)						
	L=1,524.0m W=3.5m						
	[ 施工延長 ]		1,524.00	m			
	切土法面整形 砂・砂質土,粘性土		96.00	m2			
	切土法面整形 礫質土		850.00	m2			
	切土法面整形 岩塊・玉石,軟1A		438.00	m2			
	盛土法面整形 砂・砂質土,粘性土		76.00	m2			
	盛土法面整形 礫質土		1,079.00	m2			
	掘削 砂・砂質土		25.00	m3			
	掘削 粘性土、礫質土		213.00	m3			
	掘削 軟岩(I)A		85.00	m3			
	大型ブレーカ掘削 軟岩(I)B		33.00	m3			
	大型ブレーカ掘削 軟岩(II)		27.00	m3			
	掘削積込 砂・砂質土		90.00	m3			
	掘削積込 粘性土、礫質土		760.00	m3			
	掘削積込 軟岩(I)A		305.00	m3			
	掘削積込 大型ブレーカ 軟岩(I)B		116.00	m3			
	掘削積込 大型ブレーカ 軟岩(II)		97.00	m3			
	流用盛土 敷均し締固め		196.00	m3			
	運搬盛土 敷均し締固め		293.00	m3			
	運搬残土 敷均し締固め		1,075.00	m3			
	上層路盤工		558.00	m3			
	下層路盤工		310.00	m3			
	路盤排水工(硬質ポリ管)		6.00	箇所			
	コンクリート擁壁		4.00	m3			
	路側コンクリートブロック積工		335.60	m2			
	コンクリート土のう積		24.90	m2			
	コンクリート土のう積		15.70	m2			

天竜森林管理署  
本署

## 請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	溝渠工						
	(構造)						
	[施工々種]		11.00	工種			
	鋼製横断溝据付工		6.60	m			
	鋼製横断溝据付工		7.20	m			
	鋼製横断溝据付工		7.80	m			
	鋼製横断溝据付工		6.60	m			
	鋼製横断溝据付工		15.50	m			
	横断溝補強工		85.00	m2			
	コルゲートパイプ(円形1形)据付工		27.60	m			
	コルゲートフリューム据付工		9.00	m			
	木製路面排水工		25.00	m			
	ふとんかご工(スロープ式)		24.00	m			
	暗渠埋設工		15.00	m			
	工 種 計					4,415,000	

天竜森林管理署  
本署

## 請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小計 (A積み上げ仮設費)						
	小計 (B積み上げ仮設費)						
	定率共通仮設費		1.00	式			
	計					2,080,000	

天竜森林管理署  
本署