

平成22年度 天竜森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

天竜森林管理署長 河岡 裕 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格(税抜)
2	奈良代継続的作業道 (自動車道)新設工事	静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方 地頭方国有林	約7ヶ月	土木工事	作業道新設工事 L=500m	一般競争入札	25,250,000 円
						工事着手の時期	調査基準価格(税抜)
						22年6月	20,792,200 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 静岡県周智郡森町森1458-1  
正光建設株式会社 代表取締役 山本 文英

契約年月日 平成22年6月16日

契約金額 26,040,000 円(税込)


## 入札筆記書

調達案件番号 003803025020100005  
 調達案件名称 奈良代継続的作業道新設工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
正光建設(株)		24,800,000	116	46.774	落札
中村建設(株)		26,500,000			
(有)飯島建設		26,840,000			
(株)鈴木組		27,000,000			
(株)中村組		27,200,000			

結果 落札者決定  
 入札執行月日 平成22年6月14日  
 部署 関東森林管理局天竜森林管理署  
 入札書比較価格 (税抜き) 25,250,000  
 予定価格 (税込み) 26,512,500  
 調査基準価格 (税抜き) 20,792,200  
 基準評価値 39.603

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 天竜森林管理署長 河岡 裕 

立会担当署名 農林水産技官 茂垣圭三 

(別紙)

奈良代継続的作業道(自動車道)新設工事競争契約参加資格審査結果取りまとめ表

登録番号	業者住所・代表者役職氏名	審査結果 (参加資格 の有無)	審査結果無し の理由	備考
F10113	静岡県浜松市中区中沢町71-23 中村建設株式会社 代表取締役 中村 信吾	有		
F10129	静岡県周知郡森町森1458-1 正光建設株式会社 代表取締役 山本 文英	有		
F10339	静岡県浜松市中区住吉5-22-1 株式会社 中村組 取締役社長 中村 嘉宏	有		
F10419	静岡県浜松市中区神田町1522番地 株式会社 鈴木組 取締役社長 鈴木 泰博	有		
F10851	静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家6238番地5 有限会社 飯島建設 代表取締役 飯島 雄一	有		

平成 22 年 度

## 積 算 内 訳 書

路線名 奈良代継続的作業道 支線名

工 事 名 奈良代継続的作業道(自動車道)新設工事

施 工 地 静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方  
地頭方国有林

森林管理局 関東森林管理局  
森林管理署 天竜森林管理署  
事務所名等 本署



## 請負費の数量内訳書

1	土工費						
	(構造) L=500.0m W=3.6m	天竜森林管理署 本署					
単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[ 施 工 延 長 ]		500.00	m			
	切土法面整形 砂・砂質土,粘性土		1,073.00	m2			
	切土法面整形 岩塊・玉石,軟1A		1,007.00	m2			
	盛土法面整形 砂・砂質土,粘性土		150.00	m2		4,623,000	
	盛土法面整形 礫質土		163.00	m2			
	掘削 砂・砂質土		325.00	m3			
	掘削 軟岩(I)A		252.00	m3			
	大型ブレーカ掘削 軟岩(I)B		68.00	m3			
	大型ブレーカ掘削 軟岩(II)		33.00	m3			
	掘削積込 砂・砂質土		2,076.00	m3			
	掘削積込 軟岩(I)A		1,606.00	m3			
	掘削積込 大型ブレーカ 軟岩(I)B		432.00	m3			
	掘削積込 大型ブレーカ 軟岩(II)		209.00	m3			
	流用盛土 敷均し締固め		178.00	m3			
	運搬盛土 敷均し締固め		22.00	m3			
	運搬残土 敷均し締固め		4,300.00	m3			
	上層路盤工		171.00	m3			
	下層路盤工		198.00	m3			
	路側コンクリートブロック積工		128.10	m2			
	基礎コンクリート		55.00	m			
	枝条片付 1種		7,542.00	m2			
	機械除根 中林		5,500.00	m2			
	種子吹付工		3,368.00	m2			
	木柵工(H=0.30m 3段)		216.00	m			
	工 種 計					14,514,000	



