

平成 2 1 年度 天竜森林管理署公共工事契約状況

支出負担行為担当官
天竜森林管理署長 福本 嗣久



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格(税抜)
4	雲路継続的作業道 (自動車道)新設 工事	静岡県浜松市天竜区 龍山町大嶺 雲路国 有林	約 9 ヶ月	林道工事	作業道新設工	一般競争入札	75,268,000 円
						工事着手の時期	調査基準価格(税抜)
						平成 2 1 年 6 月	61,154,750 円
						工事完成の時期	
						平成 2 2 年 3 月	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

契約の相手方の商号又は名称及び住所

契 約 年 月 日

契 約 金 額

別紙様式 1 入札筆記書のとおり

静岡県浜松市中区住吉 5 丁目 2 2 - 1
株式会社中村組 取締役社長 中村嘉宏

平成 2 1 年 6 月 1 1 日

7 6 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込)

入札調書(簡易型総合評価落札方式)

工事名 雲路継続的作業道(自動車道)新設工事

予定価格(消費税抜き) 75,268,000 円

調査基準価格(消費税抜き) 61,154,750 円

基準評価値(標準点/予定価格(百万円)) 1.3286 点/百万円

入札業者名	標準点 (点) A	評価点の 合計 (点)	加算点 (点) B	技術評価 点 (点) C=A+B	第 1 回					第 2 回					摘要		
					入札価格		評価値			評価 順位	入札価格		評価値			評価 順位	
					(上段:円 下段:百万円) D(下段)	入札価格≤ 予定価格	(点/百万円) E=C/D	評価値≥ 基準評価値	(上段:円 下段:百万円) D(下段)		入札価格≤ 予定価格	(点/百万円) E=C/D	評価値≥ 基準評価値				
株式会社中村組	100	14	14.00	114.00	72,800,000 72.800000	○	1.5659	○	1							落札	
正光建設株式会社	100	16	16.00	116.00	79,000,000 79.000000	×	1.4684	○	2								
株式会社 鈴木組	100	14	14.00	114.00	78,700,000 78.700000	×	1.4485	○	3								

○参考 ①評価点の満点 = 30 ②加算点の最高値 = 30

(別紙)

雲路継続的作業道(自動車道)新設工事競争契約参加資格審査結果取りまとめ表

登録番号	業者住所・代表者役職氏名	審査結果 (参加資格 の有無)	審査結果無しの理由	備考
F10129	静岡県周智郡森町森1458-1 正光建設株式会社 代表取締役 山本 文英	有		
F10339	静岡県浜松市中区住吉5-22-1 株式会社 中村組 取締役社長 中村嘉宏	有		
F10419	静岡県浜松市中区神田町1522番地 株式会社 鈴木組 取締役社長 鈴木泰博	有		
F10851	静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家6238番地5 有限会社 飯島建設 代表取締役 飯島 雄一	無	入札公告2(8)及び2(9)の施工実績の要件を満していないため。	

平成 21 年 度

積 算 内 訳 書

路線名 雲路継続の作業道 支線名

工 事 名 雲路継続の作業道(自動車道)新設工事

施 工 地 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺
雲路国有林

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 天竜森林管理署
事務所名等 本署

請負費の数量内訳書

1	土工費						
(構造) L=1,020.0m W=3.5m		天竜森林管理署 本署					
単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[施工延長]		1,020.00	m			
	切土法面整形 礫質土		3,082.00	m2			
	切土法面整形 岩塊・玉石,軟1A		7.00	m2			
	盛土法面整形 砂・砂質土,粘性土		4.00	m2			
	盛土法面整形 礫質土		1,157.00	m2			
	掘削 砂・砂質土		8.00	m3			
	掘削 粘性土、礫質土		958.00	m3			
	掘削 軟岩(I)A		2.00	m3			
	掘削 軟岩(I)B		1,243.00	m3			
	掘削 軟岩(II)		280.00	m3			
	掘削 中硬岩		8.00	m3			
	掘削積込 砂・砂質土		39.00	m3			
	掘削積込 粘性土、礫質土		4,494.00	m3			
	掘削積込 軟岩(I)A		11.00	m3			
	掘削積込 軟岩(I)B		5,829.00	m3			
	掘削積込 軟岩(II)		1,311.00	m3			
	掘削積込 中硬岩		40.00	m3			
	流用盛土 敷均し締固め		1,078.00	m3			
	運搬盛土 敷均し締固め		945.00	m3			
	運搬残土 敷均し締固め		10,778.00	m3			
	上層路盤工		410.00	m3			
	ふとんかご工(階段式)		130.00	m			
	木柵工(H=0.50m)		144.00	m			
	モルタル吹付工		152.00	m2			
	路側コンクリートブロック積工		116.30	m2			
	基礎コンクリート(路側)		37.00	m			

