

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 小武川 湯沢 復旧治山工事(H25ゼロ国)

山梨事務所 山梨事務所

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
第2号コンクリート谷止工	[施 工 数 量]	1.00	基	
	本体コンクリート	1,250.60	m3	18-8-40BB
	本体コンクリート	3.30	m3	18-8-40BB
	残存丸太型枠設置 (山)	355.00	m2	別紙標準図のとおり
	型枠設置・撤去[治山ダム] (山)	370.40	m2	ケーブルクレーン3t以上4t未満級用
	水抜管布設(φ500) (山)	25.00	m	ヒューム管(B型1種)500*42*2430mm
	伸縮継目 (山)	144.80	m2	コンクリートダム用(ゴム発泡体)
	止水板設置 (山)	37.20	m	センターバルブ形コルゲート
	放水路保護工	1.00	式	
	提名板取付 (山)	1.00	枚	C型 構造物1000m3以上
	バックホウ掘削積込	1,320.00	m3	BH0.35m3積-粘性土・礫質土-地山
	軟岩(I)B床掘[ブ・普通] (山)	219.00	m3	BH=0.35m3 溪間工 山地治山工(A)
	人力掘削面整形 (山)	176.00	m2	粘性土・礫質土
	岩 盤 清 掃 (山)	118.00	m2	軟岩(I)B～硬岩
	練石積間詰工	37.60	m2	別紙標準図のとおり
	工 種 計			
山腹工	[施 工 数 量]	0.11	ha	
	土のう水路工(受口) (山)	4.00	箇所	別紙標準図のとおり
	土のう水路工 (山)	120.00	m	別紙標準図のとおり
	木製土留工 (山)	393.00	m2	別紙標準図のとおり
	木製枠工 (山)	200.00	m	別紙標準図のとおり
	マット伏工(金網付)	500.00	m2	別紙標準図のとおり
	特殊配合モルタル吹付工A (山)	100.00	m2	整形含む(6Kg/m2吹き)
	人力切土面整形 (山)	500.00	m2	砂・砂質土～軟岩(I)A

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名 小武川 湯沢 復旧治山工事(H25ゼロ国)

山梨事務所 山梨事務所

工 種	種 別	数 量	単位	摘 要
	巨石練積護岸工(普)	224.00	m2	径80cm、H=4.0m
	工 種 計			
仮設工	[施 工 数 量]	1.00	式	
	ケーブルクレーン運搬施設(山腹)	1.00	式	15以上 1t以上2t未満(326～375m)
	ケーブルクレーン運搬施設(溪間)	1.00	式	15未満 3t以上4t未満(326～375m)
	盤台施設[山腹工]架設撤去(山)	3.00	基	3ヶ月未満 労務資材
	斜面落石防護網 [A] (山)	538.00	m2	
	キャットウォーク足場設置撤去(山)	370.00	m	
	歩道補修 (山)	150.00	m	
	歩道補修 (山)	300.00	m	
	落石防護柵 [A] (山)	112.00	m2	供用日数40日
	頭上防護柵 [B]	3.00	m	供用日数40日
	工 種 計			
直接工事費計				
共通仮設費 現場管理費		1.00	式	
		1.00	式	
間接工事費計				
工事原価				
一般管理費等		1.00	式	
工事価格				
消費税相当額		8.00	%	
本工事費計				