別紙様式６

令和２年度　広島北部森林管理署公共工事契約状況

令和2年8月17日

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長　　多田　弘之

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
指谷山保安林管理道補修工事	広島県庄原市高野町　指谷山国有林	治山工事	法面保護工　0.12ha

入札方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	27,233,000円	令和2年8月7日	大津建設株式会社　　広島県三次市十日市南一丁目５番３０号

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
27,000,000円	令和2年8月	令和3年1月

〇契約の相手方を選定した理由

本工事は、一般競争入札に付した（令和２年６月19日）ところ不調となったため、予算決算及び会計令（昭和22年４月30日勅令第165号）第99条の２に該当するものとして、随意契約とした。

〇予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別添「工事積算内訳書」のとおり

令　和　２　年　度

積　算　内　訳　書

工 事 名　　指谷山保安林管理道補修工事

施 工 地　　広島県庄原市高野町
広島県庄原市高野町　指谷山国有林

森林管理局　　近畿中国森林管理局
森林管理署　　広島北部森林管理署
事務所名等　　本署

本 工 事 費 内 訳 表

工事名　　指谷山保安林管理道補修工事

広島北部森林管理署

明細No	費　目・工　種	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
1	法面保護工	0.12	ha	－	9,042,000	
2	仮設工	1.00	式	－	4,978,000	
	細計				14,020,000	
	間接工事費　共通仮設費	1.00	式	－	2,900,000	
	細計				2,900,000	
	小計				16,920,000	
	間接工事費　現場管理費	1.00	式	－	5,938,000	
	小計				5,938,000	
	計				22,858,000	
	一般管理費等	1.00	式	－	4,375,000	
	計				4,375,000	
	合計				27,233,000	
－	消費税相当額	10.00	%	－	2,723,300	
	合計				2,723,300	
	総計				29,956,300	

請負費の数量内訳書

1	法面保護工
	（構造）

広島北部森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 面 積]		0.12	ha			
	法切A		99.00	m3			
	法切B		22.00	m3			
	厚層基材吹付工		832.50	m2			
	モルタル吹付工		144.80	m2			
	簡易法枠吹付工		189.00	m2			
	工 種 計					9,042,000	

請負費の数量内訳書

2	仮設工

（構造）

広島北部森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 数 量]		1.00	式			
	残土処理		297.00	m3			
	現道補修		1.00	km			
	崩土除去		210.00	m3			
	主アンカー設置・撤去		18.00	箇所			
	工 種 計					4,978,000	

請負費の数量内訳書

3	間接工事費　共通仮設費

法　面　工

広島北部森林管理署
本署

単価No	礫質土掘削	形状寸法	10	m3	単　価	金　　額	備　　考
	小計（A積み上げ仮設費）						
	高所掘削機械等回送費		1.00	式			
	定率現場環境改善費		1.00	式			
	小計　(B積み上げ仮設費)						
	定率共通仮設費		1.00	式			
	計					2,900,000	