別紙様式３

令和5年度　広島北部森林管理署公共工事契約状況

令和5年6月28日

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長　　児玉　望

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
伊与谷林業専用道新設外工事	広島県庄原市比和町（甲野村山国有林外）	林道工事	林業専用道新設　180m 林業専用道改良　1,040m

入札方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	16,539,000円	令和5年6月26日	株式会社杉田林業　　岡山県加賀郡吉備中央町富永1423-1

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
16,530,000円	令和5年7月	令和5年12月

〇契約の相手方を選定した理由
　本工事は、令和5年6月6日に初回入札、再入札及び再々入札を執行したが、落札者がいなかったため予算決算及び会計令（昭和22年4月30日勅令第165号）第99条の2により随意契約とした。
〇予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　別添「工事積算内訳書」のとおり

令　和　5　年　度

積　算　内　訳　書

路線名　伊与谷林業専用道　支線名

工 事 名　伊与谷林業専用道新設外工事

施 工 地　広島県庄原市比和町
甲野村山国有林外

森林管理局　近畿中国森林管理局
森林管理署　広島北部森林管理署
事務所名等　本署

本 工 事 費 内 訳 表

工事名　　伊与谷林業専用道新設外工事

広島北部森林管理署　本署

明細No	費　目・工　種	数　　量	単　位	単　価	金　　額	摘　　要
1	切土工	3.00	工種	－	2,348,000	
2	盛土工	5.00	工種	－	1,770,000	
3	伐開工	1.00	工種	－	210,000	
4	積工	1.00	工種	－	1,060,000	
5	法面保護工	2.00	工種	－	168,000	
6	排水施設工	9.00	工種	－	1,833,000	
7	路盤工	1.00	工種	－	471,000	
8	仮設工	7.00	工種	－	343,000	
	細計				8,203,000	
	間接工事費　共通仮設費	1.00	式	－	1,164,000	
	細計				1,164,000	
	小計				9,367,000	
	間接工事費　現場管理費	1.00	式	－	4,251,000	
	小計				4,251,000	
	計				13,618,000	
	一般管理費等	1.00	式	－	2,921,000	
	計				2,921,000	
	合計				16,539,000	
－	消費税相当額	10.00	%	－	1,653,900	
	合計				1,653,900	
	総計				18,192,900	

請負費の数量内訳書

1	切土工
	（構造）

広島北部森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 々 種]		3.00	工種			
	礫質土掘削		1,133.00	m3		674,135	
	軟岩Ⅰ（B）掘削		1,009.00	m3		1,609,355	
	盛土部掘削		189.00	m3		64,827	

請負費の数量内訳書

2	盛土工
	（構造）

広島北部森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 々 種]		5.00	工種			
	1種盛土		534.00	m3		203,454	
	3種盛土		379.00	m3		210,345	
	純盛土		190.00	m3		191,900	
	1種残土		245.00	m3		93,345	
	3種残土		1,021.00	m3		1,071,029	

請負費の数量内訳書

3	伐開工

法　面　工

広島北部森林管理署
本署

単価No	礫質土掘削	形状寸法	10	m3	単　価	金　額	備　考
	[施 工 々 種]		1.00	工種			
	チェンソー伐開		1,927.00	m2		210,043	

請負費の数量内訳書

4	積工
	（構造）

広島北部森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	［施 工 々 種］		1.00	工種			
	ふとんかご設置工		54.00	m		1,060,830	

請負費の数量内訳書

5	法面保護工
	(構造)

広島北部森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 々 種]		2.00	工種			
	裸土羽(礫質土)		381.80	m2		146,611	
	木柵工		8.10	m		22,299	

請負費の数量内訳書

6	排水施設工
	（構造）

広島北部森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 々 種]		9.00	工種			
	木製路面排水工A		41.00	m		401,759	
	木製路面排水工B		33.00	m		26,301	
	有孔PEP管暗渠工		60.50	m		235,829	
	グレーチング横断溝布設		16.00	m		96,000	
	グレーチング据付		16.00	m		12,528	
	コルゲートU字フリューム据付		100.70	m		434,520	
	集水桝A		2.00	基		290,600	
	集水桝B		2.00	基		305,000	
	礫質土床掘		90.00	m3		30,870	

請負費の数量内訳書

7	路盤工
	（構造）

広島北部森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 々 種]		1.00	工種			
	砂利敷込工		580.40	m2		471,865	

請負費の数量内訳書

8	仮設工
	（構造）

広島北部森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	[施 工 々 種]		7.00	工種			
	木製路面排水工撤去		33.00	m		12,903	
	グレーチング横断溝撤去		16.00	m		43,520	
	グレーチング撤去		16.00	m		7,760	
	コルゲートU字フリューム撤去		58.70	m		97,618	
	コンクリート構造物取り壊し工		5.10	m3		144,840	
	産業廃棄物運搬経費（無筋コンクリート）		11.99	t		19,100	
	産業廃棄物処分経費（無筋コンクリート）		11.99	t		17,985	

請負費の数量内訳書

9	間接工事費　共通仮設費

（構造）

広島北部森林管理署
本署

単価No	名　　称	形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	小計						
	定率共通仮設費		1.00	式		1,164,000	
	計					1,164,000	