

## 令和5年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和5年8月9日

分任支出負担行為担当官  
広島森林管理署長 小椋 重信

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
黒瀬(ホ-13)治山工事		広島県東広島市黒瀬町		治山工事	谷止工2基 221.2㎡ 外
入札方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	44,715,000円	令和5年8月7日	株式会社大成和 富山県氷見市阿尾650番地4		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
42,000,000円	令和5年8月	令和6年3月			

## ○契約の相手方を選定した理由

本工事は一般競争入札に付した(令和5年4月19日、令和5年5月17日、令和5年6月7日)ところ不調となったため、予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)第99条の2に該当するものとして随意契約とした。

## ○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「積算内訳書」のとおり

令和 5 年 度

## 積 算 内 訳 書

大分類流域

支 流 域

工 事 名 黒瀬(ホ-13)治山工事

施 工 地 広島県東広島市黒瀬町 ホ-13

森林管理局 近畿中国森林管理局

森林管理署 広島森林管理署

事務所名等 本署

## 本 工 事 費 内 訳 表

工事名 黒瀬(ホ-13)治山工事

広島森林管理署

明細No	費 目・工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	第1号コンクリート谷止工	83.20	m3	-	4,039,000	
2	第1号谷止 側壁・水叩工	8.00	m	-	2,122,000	
3	第1号谷止工 垂直壁	3.50	m3	-	361,000	
4	第1号谷止工 溜樹	5.20	m3	-	323,000	
5	流路工	20.10	m	-	2,881,000	
6	第1号コンクリート帯工	8.10	m3	-	641,000	
7	第2号コンクリート谷止工	138.00	m3	-	7,165,000	
8	大型かご砕積工	30.00	m2	-	1,841,000	
9	仮設工	1.00	式	-	1,184,000	
10	その他経費	1.00	式	-	3,196,000	
	細計				23,753,000	
	間接工事費 共通仮設費	1.00	式	-	3,282,000	
	細計				3,282,000	
	小計				27,035,000	
	間接工事費 現場管理費	1.00	式	-	10,561,000	
	小計				10,561,000	
	計				37,596,000	
	一般管理費等	1.00	式	-	7,119,000	
	計				7,119,000	
	合計				44,715,000	
-	消費税相当額	10.00	%	-	4,471,500	
	合計				4,471,500	
	総計				49,186,500	



## 請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 第1号谷止 側壁・水叩工 (構造) L=8.0m H=1.5~3.5m							
	[ 施 工 延 長 ]		8.00	m			
	コンクリートC		29.00	m3		921,591	
	コンクリートD		11.60	m3		348,754	
	一般型枠		74.70	m2		615,378	
	礫質土掘削C		103.00	m3		132,561	
	人力掘削面整形 (普)		35.40	m2		20,178	
	基礎碎石		10.60	m2		19,726	
	植生マット伏工		24.00	m2		64,152	

広島森林管理署  
本署









## 請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	第2号コンクリート谷止工 (構造) L=17.5m H=5.0m V=138.0m3						
	[ 体 積 ]		138.00	m3			
	コンクリートB		138.00	m3		4,303,806	
	治山ダム型枠B		141.20	m2		1,575,792	
	一般型枠		3.40	m2		28,009	
	礫質土掘削B		142.00	m3		174,518	
	軟岩 I B掘削		90.00	m3		232,470	
	人力掘削面整形 (普)		2.80	m2		1,596	
	岩 盤 清 掃 (普)		34.90	m2		44,218	
	間詰コンクリートA		7.00	m3		218,309	
	間詰コンクリートB		4.30	m3		133,102	
	一般型枠(小型構造物)		29.30	m2		218,197	
	植生マット伏工		15.40	m2		41,164	
	止水板		1.00	式		26,615	
	水抜B		1.00	式		42,270	
	堤名板取付[B型](普)		1.00	枚		75,406	
	治山シンボルマーク取付(普)		1.00	枚		50,290	

広島森林管理署  
本署







